

Orientering om prosjektet:

Forsølveien, Tåkeheimen og Storfjellveien.

Det skal legges 2 stk TXXI 4 x 300 fra nettstasjon i Forsølveien (vis a vis Nedre Myrvei 1) til Tåkeheimen og til Storfjellveien. Det er 2 kabler til hver gate fra nettstasjon. Kabelgrøft følger fortau langs Forsølveien, og går inn i Tåkeheimen og Storfjellveien på nordsiden av vei, og følger ytterkant av asfaltstripe frem til endepunkt. (se vedlagt kart)
Dybden på grøften forventes å være 0,6 m. Grøften er en standard grøft med 10 cm sand 0,4 mm under kablene og 10 cm over. Det legges dekkbord og merkeband som vist i grøftesnitt. Kablene merkes med kabelmerker hver meter.

Lengde fra Trafo - Tåkeheimen ca 180 m kabel type, 2 x TXXI INNTAK 0,6/1 KV 4G300 AFR

Lengde fra Trafo - Storfjellveien 210 m, 2 x TXXI INNTAK 0,6/1 KV 4G300 AFR

Total lengde grøft: Ca 330m hvorav ca 55m er fellesgrøft for begge gatene, dvs 4 kabler i trase.

RENBlad 9000 er førende for legging og håndtering av kablene
Grøftesnitt skal følges for prosjektering og utførsel.

Hammerfest kommune har overordnet HMS ansvar.

Prisskjema:

Beskrivelse	Sum eks mva.
Utførsel ihht. forespørsel	
Graving, legging av kabel, igjenfylling av grøft ihht. tegninger/ grøftesnitt – Ca 330m	
Asfaltering 500m2 (gjøres opp etter oppmåling)	
Sum total	