

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

Innhold

1	Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)	2
2	Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)	2
2.1	Hovedbedrift og samordningsansvar	2
3	Ytre miljø (Se C2 punkt 30)	2
3.1	Krav til kjøretøy og maskiner	2
4	Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.	2
5	Arbeidstegninger	2
6	Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen	2
7	Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)	3
8	Arbeidstid	3
9	Arbeidsvarsling	3
10	Klima- og miljøkrav (FOA § 7-9)	4
10.1	Fossilfri bygg- og anleggsplass	4
11	Krav til gjennomføring	4
11.1	Fossilfri bygge- og anleggsplass	4
11.2	Transport og logistikk	4
11.3	Materialbruk og gjenbruk	4
11.4	Avfall og ryddighet	4
12	Dokumentasjonskrav	5
12.1	Før oppstart	5
12.2	Under gjennomføring	5
12.3	Sluttdokumentasjon	5
13	kontraktsmessige konsekvenser	5

1 Oppstartsmøte med tilhørende samhandlingsprosess (Se C2 punkt 14.1)

For denne kontrakten er det avsatt en dag til samhandling regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk samhandlingsfasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E2. Avregningen gjøres etter medgått tid fra møtestart på morgenen til avslutning av siste møte samme dag. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

2 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (Se C2 punkt 29)

2.1 Hovedbedrift og samordningsansvar

NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

3 Ytre miljø (Se C2 punkt 30)

3.1 Krav til kjøretøy og maskiner

Alle dieseldrevende kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal minimum ha henholdsvis EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

4 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm.

Entreprenør skal dekke kostnader, kontakte netteier, søke tillatelser , eventuelt prosjektere og utføre tilknytningen til vann og strøm ved hjelp av eier der det er krav til det.

5 Arbeidstegninger

Entreprenøren har ansvaret for å utarbeide nødvendig arbeidsgrunnlag, herunder arbeidstegninger i den grad han finner det nødvendig for gjennomføring av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for å dokumentere overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomført. Grunnlaget for utarbeidelse av arbeidsgrunnlaget er grunnlags- og fagmodellene samt øvrige dokumentasjonstyper som angitt i kapittel D2.

6 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen

Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er angitt i kapittel A3.

Dersom entreprenøren ferdigstiller kontraktsarbeidene før avtalt frist for ferdigstillelse, kan ikke entreprenøren nekte byggherren å overta kontraktsarbeidet.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt på kr 50 000,- pr hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist(ikke aktuelt) bli krevd en dagmulkt på kr 50 000,- pr hverdag.

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

28.05.2026

Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister.

Byggherren har rett til å kreve dagmulkt for hver dagmulktbelagt frist som entreprenøren overskrider, selv om dagmulkt løper i samme tidsrom.

7 Prisregulering (Se C1 punkt 23.1)

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

$$e = A \times (T / T_0 - 1)$$

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp. I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggekostnader (generalomkostninger) på grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T₀ = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.

T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Spesielt om faktura for prisregulering

Det skal være et eget bilag som viser grunnlaget for prisregulering. Faktura for prisregulering skal være mottatt hos byggherren senest 35 dager etter at indekstallet for avregningskvartalet foreligger.

Statistikk for bruarbeid:

Verdi av T og T₀ beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås "Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru".

Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

8 Arbeidstid

To-skiftsarbeid

For å kunne bli ferdig med arbeid innenfor angitte frister, plikter entreprenøren å organisere arbeidet i inntil to skift mellom 0700-2300 der byggherren krever dette. Dette gir ikke rett til tillegg eller endring av kontraktssum.

9 Arbeidsvarsling

Vedlagte skisser til arbeidsvarsling er ikke en godkjent plan. Dette er kun en skisse til forslag. Entreprenør skal sørge for godkjent plan der det tas hensyn til myke trafikanter langs arbeidsområdet. All trafikk inn og ut av området skal følges av vakter der dette kreves av skiltmyndighet og byggherre. Flytting av arbeidsområdet gjøres på natt. Dette gir ikke rett til tillegg eller endring av kontraktssum.

10 Klima- og miljøkrav (FOA § 7-9)

10.1 Fossilfri bygg- og anleggsplass

Oppdragsgiver har besluttet å ivareta klima- og miljøhensyn gjennom **absolutte krav til utførelsen av kontrakten**, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9.

Samtlige krav angitt i dette kapittelet er **kontraktskrav** og skal oppfylles av entreprenøren i hele kontraktsperioden.

Manglende etterlevelse anses som **vesentlig mislighold**.

11 Krav til gjennomføring

11.1 Fossilfri bygge- og anleggsplass

Arbeidene skal gjennomføres som **fossilfri byggeplass**, definert som:

- Maskiner, kjøretøy og utstyr brukt i arbeidet skal benytte:
 - Elektrisitet
 - Biodrivstoff (HVO100 eller tilsvarende)
- Bruk av fossil diesel er ikke tillatt, med mindre unntak er **skriftlig forhåndsgodkjent** av byggherre.

Kravet gjelder blant annet:

- Lift og annet tilkomstutstyr
- Kraner og løfteutstyr
- Transport i direkte tilknytning til byggeplassen

11.2 Transport og logistikk

Entreprenøren skal planlegge og gjennomføre transport på en måte som reduserer klimagassutslipp:

- Transport skal samordnes der det er mulig
 - Unødvendig tomgang er ikke tillatt
- Massetransport skal begrenses til et minimum

11.3 Materialbruk og gjenbruk

Ved utbedring og forhøyning av eksisterende stålrekkverk gjelder følgende:

- Eksisterende rekkverkskomponenter skal **gjenbrukes** der dette er teknisk mulig og i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget
- Nye ståldeler skal, der det er mulig, ha:
 - Dokumentert lavt klimafotavtrykk
 - Materialeffektiv utforming
- Overflatebehandling skal utføres på en måte som gir **lang teknisk levetid** og redusert fremtidig vedlikeholdsbehov

11.4 Avfall og ryddighet

Entreprenøren skal:

- Tilrettelegge for **kildesortering** på byggeplass
- Oppnå minimum **60 % sorteringsgrad** (i vekt)
- Sørge for ryddig og sikker arbeidsplass, spesielt hensyntatt trafikk og omgivelser på bru

12 Dokumentasjonskrav

12.1 Før oppstart

Før oppstart skal entreprenøren levere:

- Liste over maskiner og kjøretøy som skal benyttes, med angivelse av:
 - Type
 - Drivstoff/energibærer
- Kort beskrivelse av hvordan kravene til fossilfri gjennomføring oppfylles

12.2 Under gjennomføring

Oppdragsgiver kan kreve:

- Stikkprøvekontroll av drivstoff og maskinbruk
- Dokumentasjon på anvendt biodrivstoff ved forespørsel

12.3 Sluttdokumentasjon

Ved ferdigstillelse skal entreprenøren levere:

- Enkel sluttrapport som bekrefter etterlevelse av klima- og miljøkravene
- Oversikt over eventuelle avvik og hvordan disse er håndtert

13 kontraktsmessige konsekvenser

Kravene i dette kapittelet kompletterer NS 8406.

- Brudd på klima- og miljøkrav kan medføre:
 - Pålegg om retting
 - Tilbakehold av vederlag
 - Dagmulkt ved gjentatte eller vesentlige brudd
- Gjentatt eller alvorlig mislighold kan anses som **vesentlig kontraktsbrudd**, jf. NS 8406

C Kontraktsbestemmelser

C4 Spesielle kontraktsbestemmelser for kontrakten

28.05.2026
