

Ny trapp Vega skole



Anskaffelse etter del 1 i FOA

Vår/sommer 2026

Generell orientering om oppdraget

Vega kommune (VK) ønsker å innhente pristilbud på riving og gjenoppbygging av ny trapp foran hovedinngangen ved Vega skole, Åsveien 28.

Eksisterende trapp er en flislagt betongtrapp som over tid har vært gjenstand for flere mindre utbedringer. Tilstanden er nå slik at videre punktvis reparasjoner ikke anses som hensiktsmessig.

Det er særlig følgende utfordringer:

- Flislim trekker vann, som fører til frostsprengning vinterstid
- Løsninger er slitt og ujevne etter tidligere reparasjoner
- Overflater oppleves som glatte og gir økt risiko for fall, spesielt ved våte eller snødekte forhold.

Oppdraget består av å:

- Etablere en robust og varig løsning med lavt vedlikeholdsbehov
- Sikre trygg ferdsel for alle brukere
- Oppnå tilfredsstillende universell utforming
- Redusere risiko for fall og skader.

Eksisterende trapp rives og ny betongtrapp etableres som skal være robust og sklisikker.

Det ønskes forslag og pris på følgende tiltak:

Ombygging av rampe:

- Eksisterende rullestolrampe støpes inn og ny rampe etableres i retning parkeringsplass
- Bredde ca. 300 cm, slik at det legges til rette for at kjøretøy kan rygge opp ved behov. Må tilfredsstille gjeldende krav til stigning og utforming.

Fjerning av eksisterende trapp (nord og nord-øst):

- Eksisterende løsning fjernes
- Ny løsning etableres med rett kanto Fallsikring med galvanisert rekkverk. Rekkverk og løsning må tilfredsstille gjeldende krav (høyde, utforming)

Trapp (vest):

- Eksisterende trapp støpes inn/fjernes
- Ny trapp etableres
- Utførelse skal være robust og sklisikker

Snøsmelting / varmekabler:

Det skal etableres varmekabelanlegg for snø- og isfjerning i trapp og rampe.

Anlegget må inkludere snøsensor og styring.

Vi ønsker presentert en løsning som skal fungere til formålet, med en detaljprosjektering og beskrivelse av utførelsen.

Pristilbudet forutsettes å være komplett uten tillegg. Med komplett menes materiell, avfallshåndtering, rigg og drift, igangsetting og fdv-dokumentasjon.

Uforutsette kostnader må meldes og godkjennes på forhånd. Tilbyder har ansvaret for at leveransen er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tilbyder må også stå for eventuell nødvendig prosjektering av produktene.

VK har med denne prisforespørslen til hensikt å gjennomføre dette byggeprosjektet etter gjeldende lovverk og vedtatte kostnadsrammer. VK har ved offentlige anskaffelser spesielt fokus på kvalitet, levetidskostnader og miljøbelastning.

Det forutsettes en komplett pris på beskrevet oppdrag

For alle produkter og utførelser gjelder at de skal være tilpasset hard bruk og beregnet på lang levetid.

Der det er bedt om beskrivelse av leverte produkter, kan dette skrives inn i skjema eller på separat ark.

Oppstart og byggetid

Det er ønske om snarlig oppstart slik at prosjektet kan være ferdig til skolestart i august 2026.

Forbehold

Byggherren tar forbehold om den endelige behandling og godkjenning av prosjektet, herunder også finansiering. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Skisse







