

















409582 Fv 708 Vollmarka

Risikorapport SHA

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Original risiko	Forebyggende tiltak	Restrisiko
14396	Grunnarbeid og graving	Ras eller utglidning i grøfter ifm graving og grunnarbeid		4.a §8c Arbeid hvor arbeidstager e kan bli utsatt for ras	 12	• Sikring av grøfter, grøftekasser, kontroll av masser og skråninger	 12
14398	Eksisterende kabler og ledninger	Strømgjennomgang eller kabelbrudd er en risiko med eksisterende ledninger og kabler i grunnen. Eksisterende spillvannsledning kan komme i konflikt med etablering av støttemur lengst mot travbane.		1. §8c Arbeid nær installasjoner i grunnen	 8	• Kabelpåvisning, gravemelding, håndgraving nær installasjoner	 8
14397	Anleggsmaskiner	Kollisjon mellom maskiner og andre trafikanter		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	 8	• Adskilte gangsoner, ryggealarm, kamerautstyr, maskinføreropplæring	 8
14158	Trafikk	Arbeid tett på veg med trafikk kan risikere trafikkulykker, påkjørsler		3. §8c Arbeid på steder med passerende trafikk	 8	• Trafikkavvikling, arbeidsvarsling	 8
14402	Håndtering tunge materialer	Ved løfting er det risiko for belastningsskader og klemskader		17. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomisk belastning	 6	• Bruk av løfteutstyr, ergonomiske arbeidsmetoder	 6
14400	Støyforurensing	Støy og vibrasjoner fra arbeidene kan føre til hørselskader		13. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	 6	• Hørselsvern, begrenset eksponeringstid, støymåling	 6

409582 Fv 708 Vollmarka

Risikorapport SHA

ID	Navn	Beskrivelse	Hovedprosess	Område	Original risiko	Forebyggende tiltak	Restrisiko
14399	Luftforurensing	Støv fra masser kan føre til luftveisplager		13. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	 6	• Vanning av anleggsområde, støvmaske ved behov	 6
14161	Luftforurensing	På grunn av bruken av maskiner er det risiko for at støv, partikler og eksosutslipp spres til nærliggende gsv og boligområder. Dette kan medføre redusert luftkvalitet for beboere og forbipasserende.		13. §8c Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	 6	• Tiltak som vask, salting og feiing vurderes fortløpende. Om det er mistanke om høye konsentrasjoner skal det gjennomføres målinger av luftkvaliteten. Unngå tomgangskjøring.	 6