

ØVRE EIKER KOMMUNE - KULTURMINNEREGISTRERING OG VURDERING 2016

Utvalg: Alle      Sortering: Etter adresse innenfor 4 grupper: 1. Verneverdig, 2. Lav/ingen verneverdi, 3. Revet/brent 4. Dobbeltoppført

Jo Sellæg Rådgiver i bygningsvern

Gulmerket: GPS-feil

Dato eksportert: 01/12/16, 09:00

Sist oppdatert.: 06/01/2017

Identifikasjon:										Bygningshistoriske data:										Kulturminneverurdering:																					
Id:		Posisjon:		Objektnummer:		Eiendomsdata:		Navn		KM Betegnelse:		Opprinnelig funksjon:				Datering:				Lav verneverdi:		Kriterier for vern og Verneverdi:																			
Id:	BraFelt-Id:	Longi-tude:	Latitude	Bygnings-nummer:	SEFRAK-nummer:	Gnr/bnr:	Adresse:	Navn	KM Betegnelse:	Opprinnelig funksjon, eiendomsnavn/adresse og sted. For SEFRAK-registrerte objekter er denne informasjonen hentet fra skjemaene.	Bolighus	Uthus	Industri	Handel/Service	Jakt/Fangst/Fiske	Offentlig	Landbruk	Kystkultur	Ferdse	Bygård	Annet	Merknad:	Merknad alder:	Annet alder:	Merknad verneverdi:	Aldersverdi	Autentisitet								Beskrivelse verdigradering						
																											Kunstnerisk/Arkitektonisk	Kulturhistorisk	Sjeldenhet	Representativitet	Miljø	Tilstand	Samlet verneverdi								
GRUPPE 1: VERNEVERDIG (middels, høy og svært høy verneverdi):																																									
06240307024	623912	548942	6624871	160699000	06240307024	66/1/0	Aasveien 41		VÅNINGSHUS, NORDRE AAS, BRØDRE AAS.	1																		Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Godt bevart storgårdsbygning, men nå uten kledning.				
11747	649838	548842	6624222	160787880		62/2/0	Aasveien 126		Smie, Skjøl																			Svært	Høy	Lav	Høy	Svært	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Meget sjelden, rimelig autentisk og høy alder.				
11748	649839	548837	6624146	160698233		62/2/0	Aasveien 126		Stabbur, Skjøl																	1		1		Midd	Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Sjeldent stort og godt detaljert bur fra tiden.		
06240201011	623872	548845	6624119	160698217	06240201011	62/2/0	Aasveien 126		DRIFTSBYGNING, SKJØL, ØVRE EIKER	1																	1	4. kvarta	1890	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Stor, men ordinær låve, betydelig ombygd med mange endringer.		
06240201012	623874	548860	6624170	160698225	06240201012	62/2/0	Aasveien 126		HØVEDBYGNING, SKJØL, ØVRE EIKER	1																	1	3.		Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Lav	Høy	Middels	Omfattende om- og tilbygd.		
11935	656875	550955	6624488	160697636	06240410004	19/2/0	Akersveien 39		Fjøs, Åker		1																1	4.	1886.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Løftet fjøs med trev i bindingsverk, overgangsform før helhetlig enhetslåve. Sjelden i autentisk utgave i dag.		
11936	656876	550971	6624438	160700378	06240410005	19/2/0	Akersveien 39		Våningshus, Åker	1																	1	2.	1. etasje kan være noe eldre.	Høy	Midd	Midd	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Vanlig hustype som i dag er sjelden i rimelig autentisk utgave.		
11937	656877	550967	6624458	160700394	06240410006	19/2/0	Akersveien 39		Bryggerhus, Åker	1	1																1		Har vært gjennopsatt på stedet og med endringer.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Ålder og rimelig autentisk. Komplet med grue, bakerovn, jernkornv og bryggepanne.	
11938	656878	550994	6624396	160700351	06240410007	19/1/0	Akersveien 40		Våningshus, Åker	1																	1	1.	Kan være noe eldre.	Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader omfattende ombygd, men tilbakeført i tilnærmet gammel stil.		
11939	656879	551013	6624373	160700343	06240410008	19/1/0	Akersveien 40		Bryggerhus, Åker	1																	1	2.	Usikker datering, minst to byggetrinn.	Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Midd	Middels	Endringer og tilstand reduserer verneverdien.		
11941	656881	551000	6624374	160700335	06240410010	19/1/0	Akersveien 40		Stabbur, Åker	1																	1	4.	Eller tidlig 1900-tallet.	Midd	Midd	Lav	Lav	Høy	Midd	Midd	Midd	Middels	Tilstand og endringer reduserer verneverdien.		
160731591	627002	551058	6626843	160731591		103/98/0	Arbeidergata 1		Hus no.37	1																		1		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Middels	Inngår i kulturmiljøet		
06240205054	623375	549652	6621857	160716169	06240205054	27/2/0	Arneberggata 11		BRYGGERHUS, ARNEBERG, ARNEBERG	1																		1	3.		Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Middels	Betydelige råtteskader reduserer verneverdien.	
06240205055	623376	549652	6621869	160785764	06240205055	27/2/0	Arneberggata 11		STABBUR, ARNEBERG, ARNEBERG	1																		1	1	Kan være noe eldre	Midd	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Lav	Høy	Middels	Ordinært sveitserstillsbur.	
06240205057	623380	549601	6621742	160715812	06240205057	27/49/0	Arneberggata 14		BOLIGHUS, VESTFOSSEN	1																		1	1.		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader fornyet, men stilmessig historisk korrekt.	
160715774	626846	549600	6621699	160715774		27/14/0	Arneberggata 16		Fredheim	1																		1	1.		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	Fasader fornyet, men tilnærmet stilmessig korrekt.	
11863	657047	549617	6621732	160715804		27/48/0	Arneberggata 17		Bolig, Arneberg. Ikke SEFRAK-registrert, men er der blandet sammen med Sagveien 45 (g/bnr 48/150), sefrak 06240202017.	1																		1	1.	Tidlig 1900-tallet. Angivelig løftet kjørne 1. etg.	Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader betydelig endret.	
160716088	626830	549460	6621880	160716088		27/21/0	Arneberggata 2		Norset	1																		1	1.		Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil. Viktig for miljøet.	
160715987	626837	549457	6621756	160715987		27/44/0	Arnebergjordet 1		Uglebo 3	1																		1	1.		Midd	Midd	Midd	Lav	Midd	Lav	Midd	Høy	Middels	Nyklassistisk hus med en del nyere endringer. Viktig for miljøet.	
06240101058	623564	539944	6618583	160673508	06240101058	143/5/0	Aspeseter		VÅNINGSHUS, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	1																			1	1.	Kan være noe eldre.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Stue med høy alder, autentisk etter all nye vinduer ble satt inn midt på 1800-tallet. Viktig del av miljøet.
06240101059	623568	539967	6618586	160673516	06240101059	143/5/0	Aspeseter		GRISEHUS, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	1																			1	1.		Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Sjelden bygningstype med høy alder, i autentisk og god stand.
06240101061	623560	539924	6618585	160673494	06240101061	143/5/0	Aspeseter		STABBUR, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	1																			1	1.	Kan være eldre.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Bur typisk for tiden, høy alder og autentisitet og i god stand.
06240101062	623566	539948	6618536	160673486	06240101062	143/5/0	Aspeseter		DRIFTSBYGNING, ASPESETEREN, TEIGEN, LURDALEN	1																			1	1.	Trolig 1. halvdel 1800-tallet.	Høy	Høy	Lav	Lav	Svært	Høy	Høy	Høy	Svært høy	En av bygdas to største løfete låver, og trolig den eldste. Autentisk, høy alder og god stand.
06240105022	623306	548050	6616588	160690798	06240105022	118/4/0	Baksteval 15		VÅNINGSHUS, BAKSTEVAL, BAKSTEVOLL, ROLLERUD	1																		1	2.	Usikker datering	Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader omfattende ombygd.	
06240105020	623302	547717	6616531	160690682	06240105020	118/2/0	Baksteval 46		SOMMERFJØS, BRAATEN, BAKSTEVOLL, ROLLERUD	1																		1	1.		Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Middels	Sentidig og meget enkelt sommerfjøs i bindingsverk. Teknisk tilstand reduserer verneverdien.	
06240105021	623304	547739	6616569	160690704	06240105021	118/2/0	Baksteval 46		VÅNINGSHUS, BRAATEN, BAKSTEVOLD, ROLLERUD	1																		1	2.	Kan være noe eldre.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Liten stue, meget typisk for tiden, autentisk og i god stand.	
06240503005	624269	549813	6634357	160755571	06240503005	189/175/0	Bergaveien 5		BOLIGHUS, TONHAUG, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	1																		1		Kan være eldre.	Høy	Midd	Lav	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Selv med en del endringer har huset alderspreg. Mulig høy alder.	
06240503013	624273	549806	6634368	160755636	06240503013	189/186/0	Bergaveien 7		BOLIGHUS, TOLLEVAUGEN I, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	1																		1	1.		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Middels	En del endret, men delvis originalt panel.	
06240503014	624271	549800	6634382	160755601	06240503014	189/186/0	Bergaveien 7		UTHUS, TOLLEVAUGEN I, BERGA, ULLELAND, SKOTSELV	1																		1	1.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Midd	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Godt bevart i viktig miljø.	
06240305024	624152	547063	6627174	160723084	06240305024	80/8/0	Bermingrudveien 140		STABBUR, STUBBERUD	1																		1	2.	Kan være noe eldre.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Sjeldent stort dobbelbur i god stand. Passeringen er uhensiktsmessig og må være sekundær.	
06240305025	624154	547095	6627186	160723076	06240305025	80/8/0	Bermingrudveien 140		VÅNINGSHUS, STUBBERUD	1																		1	2.	Kan være noe eldre.	Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Sjelden hustype i dag, men typisk for tide. Til tross for delvis senere kledning og vinduer er husets karakter i behold.	
06240305011	623936	547224	6626228	160722592	06240305011	71/6/0	Bermingrudveien 27		VÅNINGSHUS, HAUGSET, HAUGSETH	1																		1	3.	Kan være noe eldre.	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Fasadene omfattende fornyet.	
06240305012	623938	547225	6626204	160722584	06240305012	71/6/0	Bermingrudveien 27		BRYGGERHUS, HAUGSET	1																		1	4. kv		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Betydelig endrede fasader	

06240305013	623940	547233	6626248	160722622	06240305013	71/8/0	Berningrudveien 27	STABBUR, HAUGSET, HAUGSETH	1	1		Bur	1	1	Eldre loftet 1. etg. Med sveitserstils påbygg, dvs tidlig og sent 1800-tallet.	1	1	Høy	Høy	Midd	Lav	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Delvis høy alder og karakteristisk overbygg jfr vindu.
06240305014	623944	547257	6626232	160722576	06240305014	71/8/0	Berningrudveien 27	DRIFTSBYGNING, HAUGSET, HAUGSETH	1	1		Enhetslave	1	2	1927	1	2	Lav	Midd	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	En god del endringer, men viktig for miljøet.
06240203018	623469	549463	6621495	160715464	06240203018	35/1/0	Bessebergveien 22	VÅNINGSHUS, HEDENSTAD.	1	1			1	1		1	1	Høy	Høy	Midd	Midd	Svær	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Sjeldent stort våningshus med høy alder, delvis original kledning, sveitserstils veranda og tak. Sjelden.
06240203019	623467	549451	6621518	160715480	06240203019	35/1/0	Bessebergveien 22	STABBUR, HEDENSTAD	1	1		Bur	1	1		1	1	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Stort bur med høy autentisitet og alder.
06240203014	623497	549416	6621288	160718331	06240203014	36/1/0	Bessebergveien 48	VÅNINGSHUS, "BESSEBERG"	1	1			1	2	1848	1	2	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Lav	Lav	Høy	Middels	Høy alder, men omfattende fornyet i gammel stil.
06240203015	623499	549427	6621259	160718366	06240203015	36/1/0	Bessebergveien 48	STABBUR, "BESSEBERG"	1	1		Bur	1	2		1	2	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Stort bur, autentisk og god stand.
11761	652343	549406	6620944	160718277		36/2	Bessebergveien 80	Våningshus, Besseberg, Vestfossen	1	1			1	2	1927	1	2	Midd	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Stor sveitserstilsbygning med jugenddetaljer og do. vinduer. Sjelden i dag i rimelig autentisk utgave.
06240503061	624129	548433	6635073	160751541	06240503061	185/1/0	Bingsveien 147	STABBUR, HÆRE, HÆRE, HÆRE	1	1			1	3		1	3	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Tradisjonelt, men med nyere endringer.
06240503056	624149	548377	6635328	160765631	06240503056	185/20/0	Bingsveien 161	STABBUR, GRØNVOLD, HÆRE, HÆRE	1	1		Stabbur	1			1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Mangler grime. Innsatt vinduer. Fantasibelisting. For øvrig en god representant som bur tilbakeføres.
06240502063	624025	545642	6637572	160763469	06240502063	179/5/0	Bingsveien 570	STABBUR, JAREN, JAREN, JAREN	1	1		Stabbur	1	3		1	3	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Godt bevart tradisjonell type.
160754982	627096	549435	6634535	160754982		186/73/0	Bingsveien 7	Haugen	1	1			1	1		1	1	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Lav	Høy	Middels	Totalt fornyet, stilmessig korrekt. Tilbygg.
06240101008	623518	539436	6611850	160673621	06240101008	141/8/0	Biringveien 59	DRIFTSBYGNING, BIRING, TEIGEN, LURDALEN	1	1		Låve	1	4		1	4	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Endringer over tid reduserer verdien.
06240101009	623516	539432	66118619	160786000	06240101009	141/8/0	Biringveien 59	STABBUR, BIRING, TEIGEN, LURDALEN	1	1		Bur	1	4		1	4	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Uhistoriske endringer reduserer verneverdien.
06240101010	623576	539551	66118761	160673559	06240101010	143/9/0	Biringveien 79	VÅNINGSHUS, FINNERUD, GULLIKSRUD ØVRE, LURDA LEN	1	1		Eller hytte.	1	2	Mulig ombygging av eldre hus.	1	2	Lav	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Sen og ordinær bygning.
06240101011	623578	539554	66118742	160673567	06240101011	143/9/0	Biringveien 79	DRIFTSBYGNING, FINNERUD, GULLIKSRUD ØVRE, LU RDALEN	1	1		Skjul	1	1		1	1	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Middels	Enkelt bindingsversskjul i to byggetrinn.
06240502032	623990	546783	6636264	160764554	06240502032	176/16/0	Bjørkelveien 7	VÅNINGSHUS, BRÅTEN OG BAKKEN, RISTVET, BORGE	1	1			1			1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Pregt av flere ombygginger, kan ha eldre kjerne.
06240502033	623988	546778	6636249	160764562	06240502033	176/16/0	Bjørkelveien 7	DRIFTSBYGNING, BRÅTEN OG BAKKEN, RISTVET, BO RGE	1	1		Låve med fjes eller stall	1	4		1	4	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Midd	Middels	Tradisjonell låve med flere endringer.
160748257	626923	550786	6626065	160748257		77/151/0	Blindveien 9	Fagerheim	1	1			1	1		1	1	Midd	Høy	Midd	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonell bolig fra tiden i autentisk og god stand.
06240203029	623511	549083	6620742	160689277	06240203029	37/2/0	Bogen 25	STABBUR, SÅSEN, SÅSEN STORE	1	1			1	3		1	3	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonelt bur, rimelig autentisk og i god stand.
06240203012	623513	549205	6620782	160718234	06240203012	37/3/0	Bogen 37	BRYGGERHUS "SÅSEN", SÅSEN STORE	1	1		Bryggerhus med utvendig bakerovn.	1	4		1	4	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Ungt bryggerhus med en god del endringer over tid.
160742275	626832	550606	6626666	160742275		77/1067/0	Boligveien 10	Skarpsno	1	1			1		1919	1		Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Vinduer og andre fasadeendringer reduserer verneverdien.
160741538	626827	550569	6626846	160741538		77/478/0	Boligveien 11	Grimsgård	1	1			1	1		1	1	Midd	Midd		Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Vinduer og andre fasadeendringer reduserer verneverdien.
160741481	626825	550549	6626628	160741481		77/477/0	Boligveien 15	Framnes	1	1			1	1		1	1	Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	En del fasadeendringer reduserer verneverdien.
06240105011	623328	547520	66116642	160690623	06240105011	119/6/0	Bollerud 23	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	1	1			1		Søndre del 1774, tilbygd 1852	1		Svær	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Lav	Mide	Svært høy	Megre høy alder og autentisitet. Sjelden også slik den ble modernisert i empirestil.
06240105013	623328	547543	66116609	160690658	06240105013	119/6/0	Bollerud 23	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	1	1		Bur	1	2	Usikker datering.	1	2	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Godt bevart og autentisk bur fra en tidlig periode.
06240105014	623332	547407	66116760	160690607	06240105014	119/8/0	Bollerud 49	VÅNINGSHUS, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD	1	1			1	3	Kan være noe eldre.	1	3	Midd	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Senempirehus er i dag sjeldne. Dette er i god stand og verneverdig til tross for endringer.
19827836	626924	548855	66211984	19827836		39/509/0	Brukskata	Industri, Siloene	1	1			1	3	Trolig omkring 1960.	1	3	Lav	Høy	Høy	Høy	Svær	Høy	Høy	Høy	Svært høy	Høy arkitektonisk kvalitet. Landemerke som symboliserer sista fase i industrivirksomheten i Vestfossen.
300199274	626928	548953	6622074	300199274		39/424/0	Brukskata 47	Renseriet	1	1			1	1	1907	1	1	Midd	Midd	Lav	Midd	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Industribygninger i jugendstil er sjeldne, og denne er rimelig autentisk og i god stand.
06240307029	624044	549882	6626357	7999445	06240307029	77/84/0	Bråtebakken 14	VÅNINGSHUS, ALFHEIM, EIKER PRESTEGÅRD.	1	1			1	3	Kan være noe yngre.	1	3	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Delvis endret vindusformat og andre endringer reduserer verneverdien.
160738855	627097	549786	6626394	160738855		77/67/0	Bråtebakken 19	Høibak	1	1			1	1		1	1	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Lav	Lav	Høy	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
06240307020	624048	549780	6626463	160739010	06240307020	77/94/0	Bråtebakken 24	BUTIKK, OPPHEIM	1	1			1	4		1	4	Midd	Lav	Midd	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Handelsstradisjonen og en delvis autentisk veranda med omfattende løvsagdekor styrker verneverdien.
06240307021	624050	549796	6626450	160739002	06240307021	77/94/0	Bråtebakken 24	BRYGGERHUS, SOLHEIM, BAKKE	1	1		Bryggerhus	1	4		1	4	Midd	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Bryggerhus knyttet til handelsmiljø. Rimelig autentisk.
11764	652463	552955	6624014	19836053		15/1	Buslandveien 4	Kjøne	1	1			1	2	Usikker datering	1	2	Høy	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Lav	Høy	Høy	Tilflyttet. Sjelden hustype. Autentisk og i god stand.
11765	652464	552974	6624066	19834220		15/1	Buslandveien 4	Bur. Søndre Busland. Tilflyttet fra Grenskogen, Sigdal.	1	1		Bur	1		1763. Påbygd 2. etg på 1800-tallet.	1		Svær	Høy	Midd	Lav	Svær	Høy	Lav	Høy	Svært høy	Til tross for tilflytting, et meget sjeldent bur. Trolig oppført av en av de fremste byggmestere i Numedal. Autentisk og i god stand. Tilflyttet fra Grenskogen, Sigdal.
11762	652461	552977	6624265	19833380		15/2	Buslandveien 5	Kjøne, Busland	1	1		Kjøne	1	2	Kan være noe eldre.	1	2	Høy	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Lav	Høy	Høy	Tilflyttet. Meget sjelden bygningstype som trolig ikke er bevart eksemplar på fra Øvre Eiker. Autentisk.
11763	652462	552970	6624255	19833389		15/2	Buslandveien 5	Sme, Busland. Tilflyttet fra Søre Gren (5/1) i Sigdal år 2000.	1	1			1		Siste halvdel 1600-tallet eller tidlig 1700-tallet.	1		Svær	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Lav	Høy	Svært høy	Tilflyttet. Sjelden bygningstype med uvanlig høy alder. Autentisk og i god stand.
06240207002	623293	552990	6624237	160774649	06240207002	15/2/0	Buslandveien 5	STABBUR, BUSLAND.	1	1		Bur	1	2	Kan være noe eldre. Flyttet i tunet og påbygd noen omfar 1882	1	2	Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonelt bur, høy alder. Er utvidet på slutten 1800-tallet.
06240203074	623569	548826	6621856	160714093	06240203074	39/49/0	Cappelens gate 11	BOLIGHUS,FURUA, FOSSESHOLM, FOSSHAUGEN, VEST FOSSEN.	1	1			1	4		1	4	Midd	Lav	Lav	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Middels	Fasader under omfattende ombygging. Viktig for miljøet.
06240203063	623609	548815	6621873	160714107	06240203063	39/139/0	Cappelens gate 13	BOLIGHUS, SOLHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	1	1			1	1	Kan ha eldre kjerne fra før brannen 1880.	1	1	Midd	Lav	Lav	Høy	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Har huset privatskole slutten 1800-tallet. Viktig for miljøet.
160784652	626950	548834	6621887	160784652		39/101/0	Cappelens gate 15	Sjeblohmuset	1	1			1		Kan være fra 1700-tallet.	1		Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Midd	Høy	Middels	Totalt ombygd, men høy alder.
06240203071	623621	548839	6621878	160714123	06240203071	39/239/0	Cappelens gate 17	BRYGGERHUS, FAGERHAUG, FOSSESHOLM VESTFOSSEN	1	1			1	2	Kan være eldre.	1	2	Høy	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Midd	Midd	Høy	Sjeldent autentisk og elegant dekor fra påbygging tidlig 1900-tallet.
06240203081	623619	548825	6621870	160714131	06240203081	39/239/0	Cappelens gate 17	BOLIGHUS, FOSSHAUGEN	1	1			1	1		1	1	Midd	Midd	Lav	Midd	Lav	Høy	Midd	Midd	Middels	Fasader en del endret. Viktig for miljøet.
06240203070	623577	548851	6621893	160714158	06240203070	39/64/0	Cappelens gate 19	BOLIGHUS, FAGERHAUG, FOSSESHOLM, VESTFOSSEN	1	1			1	3	Kan være noe eldre.	1	3	Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Representativ bygning fra midten 1800-tallet og blant de eldste på haugen. Gode sveitserstilsdetaljer. Endringer tilbakeførbare.
160714166	626952	548866	6621910	160714166		39/221/0	Cappelens gate 21	Paulhuset (hus no.167)	1	1			1	1	Kan ha en eldre kjerne.	1	1	Midd	Midd	Lav	Midd	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	Endrede vindusformater. Viktig som del av miljøet.

Side 3





Side 5







06240501005	624007	543634	6637742	160683961	06240501005	1779/0	Haareveien 128	DRIFTSBYGNING, SNEKKERPLASSEN, VESTBY, BINGE	1	1	Lafte løve, opprinnelig med to	1	2	Trolig 2. eller 3. kvartil.	Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Fa lafete løver er bevart i brukbar skikk. Denne viser også naturlig utvikling over tid.
06240501006	624009	543498	6638090	160684003	06240501006	17715/0	Haareveien 164	STABBUR, VESTEPlassen, VESTBY, BINGEN	1	1	Stabbur.	1	2	1944	Lav	Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Ungt bur fra nasjonalromantisk periode.
06240501008	624053	543562	6638479	160684127	06240501008	18026/0	Haareveien 194	BRYGGERHUS, HAAREPLADSEN, SØNJU, BINGEN	1	1	Bryggerhus med bakerovn. Utlagt.	1	1	Kan være fra slutten 1800-tallet.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Midd	Lav	Midd	Høy	Sjeldent lite bryggerhus med bakerovn.
06240501010	624039	543296	6638445	160684089	06240501010	18010/0	Haareveien 202	SIDEBYGNING, HAARE, SØNJU, BINGEN	1	1	Opprinnelig hovedbygning.	1	2	Delvis eldre kjerne, til, om og påbygd.	Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Delvis høy alder. Utadisjonell bygningsutvikling.
06240501011	624045	543250	6638511	160683937	06240501011	18022/0	Haareveien 211	SIDEBYGNING, HAARE, SØNJU, BINGEN	1	1	Bryggerhus.	1	1	Inkludd og vanskelig å tidfeste. Nye tilbygg.	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Omfattende endret.
06240501012	624051	543155	6638615	160683880	06240501012	18025/0	Haareveien 227	VÅNINGSBUS, HAARE, SØNJU, BINGEN	1	1		1	1	1917	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Lav	Høy	Middels	Ombygd til sveitserstil, deretter funksj.
06240501013	624049	543151	6638599	160683872	06240501013	18025/0	Haareveien 227	STABBUR, HAARE, SØNJU, BINGEN	1	1	Stabbur	1	1	Sent 1700-tallet eller begynnelsen 1800-tallet.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Sjeldent bur med høy alder.
06240105015	623334	547712	6617170	160690984	06240105015	11911/0	Hakavikveien 83	BOLIGHUS, ASK, BOLLERUD, BOLLERUD	1	1		1	4		Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Tilbygd og fasader omfattende modernisert.
06240105023	623292	549161	6615405	160685476	06240105023	1161/0	Hakavikveien 114	VÅNINGSBUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1		1	4	1877	Midd	Midd	Midd	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Høy kvalitet på materialer, dimensjonering og detaljering tilsier høy verneverdi, til tross for enkelte vinduer har endret format.
06240105025	623288	549115	6615409	160685441	06240105025	1161/0	Hakavikveien 114	DRIFTSBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1	Enhetsslåve	1	4	1876	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.
06240105024	623290	549128	6615379	160685468	06240105024	1161/0	Hakavikveien 116	SIDEBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1		1	4	1876	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader ombygd i gammel stil.
06240105018	623310	548083	6616789	160690860	06240105018	1184/2	Hakavikveien 137	SKOLE, BOLLERUD SKOLE, BAKSTEVAL	1	1	Skole	1	1	1900	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Lav	Høy	Middels	Viktig symbolbygg, men fasader omfattende fornyet i gammel stil.
06240105019	623308	548078	6616805	160690852	06240105019	1184/2	Hakavikveien 137	UTHUS, BOLLERUD SKOLE	1	1	Uthus på skole	1	1	1900	Midd	Høy	Lav	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Godt bevart og autentisk skolelhus med dasset.
06240105026	623284	549190	6615398	160685464	06240105026	1162/0	Hakavikveien 322	VÅNINGSBUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1		1	4	1876	Midd	Høy	Midd	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Sveitserstilbygning med store dimensjoner og høy autentisitet.
06240105027	623286	549192	6615361	160685506	06240105027	1162/0	Hakavikveien 322	DRIFTSBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1	Enhetsslåve	1	4	1896	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Høy kvalitet på granittmur. Tradisjonell og stor løve med en del endringer over tid.
06240105033	623279	548771	6615096	160685387	06240105033	1162/0	Hakavikveien 322	VÅNINGSBUS, GUNHILDRUD, "GUNHILDRUDPLASSEN"	1	1		1	3		Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader fornyet i gammel stil og tilbygd terrasser.
06240105034	623277	548767	6615077	160685395	06240105034	1162/0	Hakavikveien 322	UTHUS, GUNHILDRUD, "GUNHILDRUDPLASSEN", GUNHILDRUD	1	1		1	1		Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonell skul, autentisk og i god stand.
06240105029	623294	549401	6614868	160685530	06240105029	1172/0	Hakavikveien 370	VÅNINGSBUS, ØDEGÅRDEN, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1		1	3	1870	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Fasader omfattende fornyet.
06240105030	623298	549434	6614879	160685549	06240105030	1172/0	Hakavikveien 370	DRIFTSBYGNING, ØDEGÅRDEN, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD	1	1	Enhetsslåve	1	3	kvartal 1867, gjelder trolig bare deler av løven.	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	En god del fasadeendringer over tid.
06240105031	623296	549431	6614847	160685565	06240105031	1172/0	Hakavikveien 370	STABBUR, ØDEGÅRDEN, "GUNHILDRUD", GUNHILDRUD	1	1	Bur	1	2	Usikker datering.	Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Stort bur mer gårdslokke. Høy alder og i god stand.
06240105032	623300	549470	6614837	160685557	06240105032	1172/0	Hakavikveien 370	SMIE, ØDEGÅRDEN, "GUNHILDRUD", GUNHILDRUD	1	1	Gårdssmie	1	3		Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Sjelden som smie, og med komplett esse og verksted bevart. God representant for sin tid.
06240106001	623265	551316	6613481	160685824	06240106001	11539/0	Hakavikveien 571	VÅNINGSBUS, GRIMNES, HAKAVIK, MÅSTEBØGEN	1	1		1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Omfattende om- og tilbygd.
06240106002	623263	551313	6613456	160685840	06240106002	11539/0	Hakavikveien 571	DRIFTSBYGNING, GRIMNES, HAKAVIK, MÅSTEBØGEN	1	1	Løve med tilbygg	1	2	Usikker datering.	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Lav	Høy	Middels	Lafte løve med to la, er i dag meget sjeldne. Til tross for nyere kleddning, har løven høy verneverdi.
06240106004	623261	552341	6611576	160768789	06240106004	11536/0	Hakavikveien 630	VÅNINGSBUS, SØNDRE BOGEN, HAKAVIK, MÅSTEBØGEN	1	1		1	3		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Betydelige fasadeendringer over tid.
06240106007	623253	553017	6611179	160768193	06240106007	11533/0	Hakavikveien 905 A	SKOLE, MÅSTEBØGEN, HAKAVIK, MÅSTEBØGEN	1	1	Skole	1	1	1903	Midd	Lav	Lav	Høy	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Lokat signaltbygg, men med lav autentisitet som reduserer verneverdien.
11756	651134	553798	6610028	160767561		11531	Hakavikveien 1033	Kraftverk, Hakavik kraftverk. Arkitekt Sigmund Brønne.	1	1	Kraftverk	1	1	1916-1922	Midd	Høy	Høy	Høy	Svært	Høy	Lav	Høy	Svært høy	Høy arkitektonisk kvalitet og symbolbygg i autentisk og god stand. Fredet.
11820	656889	548194	6622820	160701595	06240201022	594/0	Halsgata 22/26	Stabbur, Hals	1	1	Bur	1	1	Usikker datering.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Stort og tradisjonelt bur, noe skader på tømmer, men helt autentisk.
11816	656890	547759	6623140	160696222	06240201018	591/0	Halsgata 27	Våningshus, Hals	1	1		1	2	1848.	Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Tilbygd og omfattende fornyet.
11817	656891	547767	6623125	mangler i kart	06240201019	591/0	Halsgata 27	Stabbur, Hals	1	1	Bur	1	3	1859.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonelt bur i god og autentisk stand.
11819	656893	547779	6623145	160696230	06240201021	591/0	Halsgata 27	Bryggerhus, Hals	1	1		1	3	Trolig 1850 ca.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Redusert verneverdi pga tilstand.
160708654	626920	548893	6622092	160708654		49/110/0	Hammergata 1	Laboratoriet	1	1	Industrilaboratorium	1	2	Kan være noe yngre.	Lav	Høy	Midd	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Har arkitektoniske kvaliteter, og i noen grad identitetsskapende verdi.
06240204024	623733	548931	6622120	160708719	06240204024	49/55/0	Hammergata 2	BOLIG, HAMMERGATA, VESTFOSSEN	1	1		1	4	kvartal	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Middels	Omfattende ombygd, men med begrenset verdi for miljøet.
06240204025	623725	548912	6622128	160708638	06240204025	49/50/0	Hammergata 3	BOLIG, HAMMERGATA, VESTFOSSEN	1	1		1	4		Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader ombygd, men har betydning for miljøet.
06240204006	623715	548936	6622131	160708697	06240204006	49/49/0	Hammergata 4	BOLIGHUS, HAMMERGT, VESTFOSSEN	1	1		1	4		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader under ombygging og vil bli endret. Huset har betydning for miljøet.
11875	657171	550379	6616861	160691972	06240209008	1131/0	Hamrekleiva 164	Stabbur, Enga, Søndre Hamre	1	1	Bur	1	1		Svært	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Fasader under ombygging og vil bli endret. Huset har betydning for miljøet.
11876	657172	550423	6616885	160691980	06240209009	1131/0	Hamrekleiva 164	Driftsbygning, Enga, Søndre Hamre	1	1	Løve	1	1	1902	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Sjelden burform, typisk for midten av 1700-tallet. Høy verdi til tross for senere endringer.
11890	657181	549878	6617165	160692197	06240209023	1134/0	Hamrekleiva 54	Bryggerhus, Søndre Hamre	1	1		1	1	Ombygd ca 1900.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Ordinær løve i god stand, men med nyere platetisk.
11883	657179	549970	6617081	160692154	06240209016	1121/0	Hamrekleiva 66	Stabbur, Nordre Hamre	1	1	Bur	1	2	Usikker datering, kan være eldre.	Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Støpte stabber reduserer verneverdien, ellers et tidstypisk bur. Mulig skadet tømmer på vestveggen pga at denne er pusset.
11879	657175	550245	6617047	160692081	06240209012	1137/0	Hamrekleiva 94	Driftsbygning, Søndre Hamre	1	1	Løve	1	2	Usikker datering	Høy	Midd	Lav	Lav	Svært	Høy	Lav	Midd	Høy	Meget sjelden i dag, høy alder. Høy verdi til tross for en del endringer og skader.
06240504009	624287	549132	6632525	160763019	06240504009	19115/0	Harstadveien 2	VÅNINGSBUS, STORMØEN, SKOT NORDRE, STORMØEN	1	1	Tidligere skyssstasjon.	1	1	1900. Kan inneholde eldre lafete kjerne.	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Tradisjonell sveitser med funksjvinduer.
06240504010	624283	549113	6632539	160763000	06240504010	19115/0	Harstadveien 2	BRYGGERHUS, STORMØEN, SKOT NORDRE, STORMØEN	1	1	Bryggerhus med vognekjul	1	3	Kan være eldre. Vognekjulet 1898.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Fremskr som tidlig 1900-talls med enkelte senere endringer.
06240504011	624281	549093	6632495	160762993	06240504011	19115/0	Harstadveien 2	DRIFTSBYGNING, STORMØEN, SKOTT NORDRE, STORMØEN	1	1	Enhetsslåve	1	4	kvartal Løve og stall 1898, fjøs 1925	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Stor og ordinær løve med gode detaljer i fjøsdelen.
11943	656600	548291	6631971	160760834	06240504014	1672/0	Hartstadveien 95	Bryggerhus, Harstad	1	1	Bryggerhus	1	1	Annen halvdel 1800-tallet	Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Under rehabilitering etter omfattende setninger og andre skader. Kun laftekjernen og grunnmur tilbake av opprinnelig bygning.
06240503094	624183	549503	6634592	160752335	06240503094	18627/0	Hasselveien 2	BOLIGHUS, BREIDABLIK, DALER, SKOTSELV	1	1		1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Nyere vinduer i endret format, original kleddning og bislag.



06240503054	624171	549510	6634785	160752629	06240503054	186/11/0	Hasselveien 19	HOVEDBYGNING, SANSSCOUCI, DALER, SKOTSELV. Gjenerist etter brann. Forrige bygning på samme (?) grunnmur var representasjons-bygg for Hassel jernverk. Nybarokke detaljer tilført ved ombygging til skole/internt.	1								Opprinnelig bolighus, 1903-1990 skole og skolehjem, deretter fengsel.				1	1	1895				Midd	Midd	Midd	Høy	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Viktig historisk sted knyttet til Hassel verk og senere som skole. Sveitserstilsbolig av anseelig format.		
11722	653753	549513	6634865	160752645		186/11	Hasselveien 27	Bolighus, Sanssouci, Skotselev.	1									Bolig for vaktmester.				1	1	1	1920-årene				Midd	Midd	Midd	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Viktig del av kulturhistorisk miljø
11723	653754	549535	6634851	160752637		186/10	Hasselveien 29	Bolighus, Sanssouci, Skotselev	1									Bolig for rektor. Prestekontor.				1	1	1	1920-årene.				Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Viktig del av kulturhistorisk miljø. Detaljer med høy kvalitet.
06240207057	623212	553404	6622493	160776242	06240207057	7/5/0	Haugerudveien 11	VÅNINGSHUS, ROLVSRUD	1							1			Sent 1700-tallet, eventuelt begynnelsen av 1800-tallet.				1			Høy	Midd	Lav	Lav	Svær	Høy	Midd	Midd	Svært høy	Meget sjelden (unik) planløsning. Høy alder, meget autentisk. Planløsning snudd mot nytt tun. Fundamenteringsproblemer og overflateforfall. Svært viktig å verne.			
06240207058	623210	553401	6622535	160776277	06240207058	7/5/0	Haugerudveien 11	DRIFTSBYGNING, ROLVSRUD	1							1	1			Kan være sent 1700-tallet.				1	1		Høy	Høy	Lav	Lav	Svær	Svær	Midd	Høy	Svært høy	Låftet låve med sjukuer på begge langsider. Høy alder, meget sjelden og i god stand.		
160742682	626860	550889	6626557	160742682		77/269/0	Hellefossveien 28	Strøm	1							1	1							1	1		Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Omfattende ombygd i gammel stil.		
11919	656604	550327	6626873	160729279	06240404012	79/1/0	Hellefossveien 71	Stabbur, Nedre Hoen	1							1	1		Bur				1	1		1	Omtrentlig datering.		Midd	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Stort kamlatbur med dobbeltrom nede, noe som er lite utbredt. Autentisk og god stand.
11920	656607	550312	6626880	160729287	06240404013	79/1/0	Hellefossveien 71	Driftsbygning, Nedre Hoen	1							1	4		Enhetsslave med flere byggetrinn				1	4		Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Stor, tradisjonell låve. Middels verdi pgav endringer.			
11742	648386	550535	6627361	160729457		79/89	Hellefossveien 86	Bolig, Hellefossveien 86, Hellefoss	1							1	2		Usikker datering, kan være eldre.				1	2		Høy	Midd	Lav	Midd	Lav	Høy	Lav	Høy	Middels	Huset er meget autentisk med unntak av noen nyere vinduer. Med empirevinduer forsvarer huset en høy verneverdi.			
11743	648387	550554	6627545	160726296		79/88	Hellefossveien 97	Bolig, Hellefossveien 97, Hellefoss	1							1	3		Usikker datering,, mulig noe yngre				1	3		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Vinduer og andre endringer reduserer verneverdien.			
11950	656780	550402	6627873	160723319		79/7/0	Hellefossveien 113	Industribygning, Holmen-Hellefoss	1							1	1		Papirfabrikk				1	1		Midd	Midd	Høy	Høy	Svær	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Hjærnestebedrift, høy kunstnerisk kvalitet og i hovedtrekk godt bevart til tross for dagens krav til papirproduksjon.		
11951	656781	550378	6627913	160726059		79/7/0	Hellefossveien 113	Verkstedbygning, Holmen-Hellefoss	1							1	1		Mulig opprinnelig smie				1	1		Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Viktig del av et komplett industrimiljø. Arkitektonisk kvalitet og i dag sjelden.		
11952	656782	550444	6627815	160726091		79/7/0	Hellefossveien 113	Vaktbu, Holmen-Hellefoss	1							1	1		Vaktbu og lager				1	1		Midd	Midd	Lav	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Middels	Verneverdig som del av miljøet.			
06240403031	624360	550800	6627506	19823725	06240403031	100/69/0	Hobbelstadgata 8	BOLIGHUS/BRYGGERHUS, HUSNR. 108, DYNGE.	1							1				Sent 1600-tallet eller tidlig 1700-tallet.				1			Svær	Svær	Lav	Midd	Svær	Høy	Høy	Høy	Svært høy	Fredet 1979. Sjelden byhustype med svært høy alder og autentisitet.		
06240403032	624362	550800	6627506	19823725	06240403032	100/69/0	Hobbelstadgata 8	BRYGGERHUS/UTHUS, DYNGE.	1							1			Uthus med bryggerhus.				1			Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.			
06240405019	624456	550828	6627508	19832430	06240405019	100/69/0	Hobbelstadgata 8	UTHUS, DYNGE, HUSNR. 90, HAUGSUND. Tiltatt fra Dyngne 36, VÅNINGSHUS, GORUD	1							1				Kan være sent 1600-tallet.				1			Svær	Midd	Lav	Midd	Svær	Midd	Høy	Høy	Høy	Sjeldent uthus pgav alder. Selv om huset er omfattende fornyet pgav skade, er dette en sjelden bygning.		
06240305008	623928	547329	6626026	160722517	06240305008	70/4/0	Hoensvannsveien 2	VÅNINGSHUS, GORUD	1							1	2		Trolig 1834. "34" innhug i menses.				1	2		Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Større fasadeendringer reduserer verneverdien.			
06240305009	623930	547343	6625991	160722495	06240305009	70/4/0	Hoensvannsveien 2	STABBUR, GORUD	1							1	1		Bur				1	1		Høy	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Lav	Høy	Svært høy	Sjelden burtype med steilt tak og lysglugger med skodder.			
06240301001	623898	542591	6627983	160681128	06240301001	65/2/0	Hoensvannsveien 594	SETERBU, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD, BRYGGERHUS, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD,	1							1	2			Usikker datering				1	2		Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Midd	Høy	Sjelden som seterbu. Hustypen sjelden i rimelig autentisk tilstand.		
06240301002	623900	542595	6627963	160681187	06240301002	65/2/0	Hoensvannsveien 594	BRØDRE-ÅS GORUD, DRIFTSBYGNING, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD,	1							1	2		Bryggerhus				1	2		Lav	Høy		Midd	Midd	Lav	Høy	Høy	Middels	Inngår i miljøet.			
06240301003	623904	542614	6627993	160681136	06240301003	65/2/0	Hoensvannsveien 594	DRIFTSBYGNING, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET.	1							1			Låve sammensatt av 2 låftehus og utvidet.				1			Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Midd	Høy	Sjeldent eksempel på gjenbruk av huskropper, opplagt av økonomiske grunner.			
06240301004	623902	542602	6627996	160785195	06240301004	65/2/0	Hoensvannsveien 594	VEDSKJUL, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD,	1							1	3		Vedskjul				1	3		Midd	Høy	Lav	Midd	Svær	Høy	Høy	Midd	Høy	Meget sjelden som låftet vedskjul.			
06240301005	623908	542672	6627984	160681144	06240301005	65/2/0	Hoensvannsveien 594	HYTTE, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET	1							1	1		Skole				1	1		Midd	Lav	Lav	Midd	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Totalt ombygd.			
06240301006	623906	542670	6627959	160681152	06240301006	65/2/0	Hoensvannsveien 594	UTHUS, GORUDVOLLN, BRØDRE-ÅS GORUD, HOENSVANNET	1							1	1							1	1		Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Ung kamlatfett bygning med yngre tilbygg.		
06240301017	624166	543020	6629412	160681551	06240301017	81/8/0	Hoensvannsveien 799	HYTTE "BARLINDOKKA" HUMLEBEKK, HOENSVANNET.	1							1	1		Hytte				1	1		Midd	Høy	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Dårlig fundamentert og enkel kamlatfett bygning med nyere tilbygg.			
06240301018	624164	543006	6629433	160681578	06240301018	81/8/0	Hoensvannsveien 799	UTHUS, "BARLINDOKKA", HUMLEBUKK, HOENSVANNET	1							1	1			Muligens gjenbruk fra husmannsplass.				1	1		Midd	Høy	Lav	Midd	Midd	Midd	Midd	Midd	Middels	Enkelt uthus.		
06240301007	624160	543370	6629231	160681330	06240301007	81/5/0	Hoensvannsveien 826	VÅNINGSHUS, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK, HOENSVANNSLØKEN	1							1	3			Datering usikker				1	3		Midd	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Typisk og autentisk representant for våningshus på småbruk.		
06240301008	624162	543395	6629227	160681349	06240301008	81/5/0	Hoensvannsveien 826	DRIFTSBYGNING, HUMLEBEKKSETRA, HUMLEBEKK	1							1								1			Midd	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Sjelden som låftet låve på småbruk.		
06240308005	624110	550156	6626711	160739525	06240308005	78/2/0	Hoensveien 37 A	VÅNINGSHUS, HONS BRUK, HON ØVRE	1							1				To byggetrinn, tidlig og sent på 1800-tallet.				1			Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Høy	Særegen bygning knyttet til en betydelig bedrift.		
06240308006	624106	550154	6626728	160739509	06240308006	78/2/0	Hoensveien 37 A	STABBUR, HONS BRUK, HON ØVRE.	1							1	4	kva	Bur				1	4		Midd	Høy	Høy	Lav	Svær	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Nasjonalromantisk kopi av telemarksbur. Høy kvalitet i håndverksmessig utførelse. Meget sjelden i nasjonal sammenheng.			
06240308007	624108	550155	6626746	160739495	06240308007	78/2/0	Hoensveien 37 A	SIDEBYGNING, HONS BRUK, HON ØVRE.	1							1				Usikker datering.				1			Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.		
06240308003	624138	550246	6626787	160739487	06240308003	79/11/0	Hoensveien 48	BOLIGHUS, SOLHEIM, HON NEDRE.	1							1	1			Kan være noe eldre.				1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	En del ombygd, men kan tilbakeføres.		
06240502011	623929	547845	6634533	160754060	06240502011	172/2/0	Holteveien 121	STABBUR, HOLTE NØRDRE, HOLTE NØRDRE, HOLTE	1							1	4		Stabbur				1	4		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Endringene gjør buret mindre verneverdig			
06240502017	623945	547420	6635098	160753803	06240502017	173/6/0	Holteveien 201	STABBUR, LI, LI, BORGE	1							1	3		Stabbur				1	3		Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Godt bevart tradisjonelt bur.			
06240502018	623941	547385	6635076	160753811	06240502018	173/6/0	Holteveien 201	BRYGGERHUS, LI, LI, BORGE	1							1	1		Bryggerhus				1	1		Høy	Høy	Lav	Lav	Svær	Høy	Midd	Midd	Høy	Sjeldent autentisk bryggerhus med høy alder. Råteskader i nedre omfar, men ellers i rimelig god stand. Sjeldent.			
06240502020	623939	547231	6635296	160764775	06240502020	173/5/0	Holteveien 221	STABBUR, LI, LI, BORGE	1							1			Stabbur																			

Side 10

Side 11



Side 12

Side 13

Side 14



Side 15

06240505028	624329	551285	6637958	160763744	06240505028	194/7/0	Ringenkvsveien 1187	STABBUR, VERP, VERP		1			Stabbur		1	2	Kan være noe yngre.			Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	God representant for en tradisjonell burtype.		
06240502067	623961	546571	6636512	160764406	06240502067	176/1/0	Ristvedt 6	STABBUR, RISTVET, RISTVET, STEINSRUD		1			Stabbur.		1	4	1890.			Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Midd	Lav	Høy	Middels	Bur oppført i bindingsverk er uvanlig.	
160746696	626807	549501	6625874	160746696		73/58/0	Roaveien 23	Roa		1		1			1					Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.		
06240307018	624020	549762	6625948	160747013	06240307018	77/45/0	Roseveien 22	VÅNINGSHUS, SOLSTAD, EIKER PRESTEGÅRD		1		1			1	4				Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader fornyet i gammel stil.	
06240205031	623487	550041	6622020	160710306	06240205031	35/145/0	Røkebergveien 44	VÅNINGSHUS, RØKEBERG 3, HEDENSTAD		1					1	4	kva	Til- og ombygd 1906 og ca 1950. Skal ha en eldre kerne.			Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Uhistoriske vindusløsninger reduserer verneverdien.
06240205032	623491	550036	6622040	160710292	06240205032	35/147/0	Røkebergveien 46	BOLIGHUS, RØKEBERG II, HEDENSTAD		1					1	4		Skal angivelig ha en eldre kerne.			Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Uhistoriske vinduer og dører reduserer verneverdien.
06240205033	623489	550034	6622080	160710330	06240205033	35/146/0	Røkebergveien 48	ALDRERSHJEM, RØKEBERG I, HEDENSTAD		1		1			1	4				Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader endret  over tid, utlippet tilbygg.	
160710608	626890	550085	6622171	160710608		35/32/0	Røkebergveien 59	Røkeberg skole		1			Skole		1	1	1922			Midd	Høy	Høy	Svært	Svært	Høy	Lav	Høy	Svært høy	Nyklassisistisk skole med høy arkitektonisk kvalitet, rimelig autentisk og viktig som symbolsbygg og av bruk.	
06240205045	623384	550245	6622426	160711477	06240205045	28/1/0	Røkebergveien 91	BRYGGERHUS, RØKKEBERG LILLE		1		1			1	4				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Redusert verneverdi på grunn av tilstand.	
06240205048	623386	550326	6622492	160711558	06240205048	29/2/0	Røkebergveien 117	VÅNINGSHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE		1		1			1	2		Usikker datering.			Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Lav	Høy	Middels	Omfattende fasadeendringer reduserer verneverdien
06240205049	623388	550344	6622489	160711531	06240205049	29/2/0	Røkebergveien 117	BRYGGERHUS, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE		1		1			1	2		Usikker datering, kan være noe yngre.			Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Redusert verneverdi på grunn av teknisk tilstand.
06240205021	623390	550404	6622500	160711639	06240205021	29/3/0	Røkebergveien 119	BRYGGERHUS, RØKEBERG, RØKKEBERG STORE		1		1			1	3		Kan være noe eldre			Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Redusert verneverdi på grunn av teknisk tilstand
06240205022	623392	550405	6622541	160711620	06240205022	29/3/0	Røkebergveien 119	VOGNSKJUL, RØKKEBERG, RØKKEBERG STORE		1			Stall og vognskjul		1	1	1904			Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	En del endringer og tilbygg over tid reduserer verneverdien.	
06240205029	623408	550889	6622414	160711957	06240205029	31/3/0	Røkebergveien 160	VÅNINGSHUS, HOLE, HOLE		1					1	2				Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader betydelig endret, noe som reduserer verneverdien.	
160736518	626783	549570	6626434	160736518		77/434/0	Rørenveien 3	Sandum		1					1	2				Lav	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Lav	Høy	Middels	Godt utformet byggmesterfunks. Endret vindusinndeling reduserer verneverdien, men kan tilbakeføres.	
160736526	626785	549557	6626428	160736526		77/434/0	Rørenveien 3	Sandum		1					1	2				Lav	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Funkis uthus, autentisk og dermed sjeldent.	
06240306003	623960	549255	6626505	160734973	06240306003	73/54/0	Rørenveien 33	VÅNINGSHUS, HAAVET, SEM (GAMLESTUA)		1					1			Tilbygg mot øst fra midten av 1800-tallet.			Høy	Høy	Lav	Lav	Svært	Høy	Lav	Midd	Svært høy	Meget sjelden bygningstype i autentisk skikkelse. Svært høy verneverdi til tross for tekniske problemer.
06240305026	623952	548778	6626380	160733284	06240305026	72/5/0	Rørenveien 85	VÅNINGSHUS, RØREN		1			Våningshus, fremstår i dag som Låve med fjes		1	2		Usikker datering, men trolig midten 1800-tallet.			Høy	Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Interessant bruksendningshistorie, godt bevart og viktig for miljøet.
06240305027	623956	548826	6626358	160733306	06240305027	72/5/0	Rørenveien 85	FJØS, RØREN		1		1			1	1				Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Tradisjonell, ordinær enhetslåve. Viktig for gårdsmiljøet.	
06240305028	623954	548806	6626392	160733292	06240305028	72/5/0	Rørenveien 85	BRYGGERHUS, RØREN		1		1			1			Forlenget mot øst, trolig sent 1800-tallet.			Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Fremstår som tradisjonell sveitser ca. 1900, men har eldre kerne som kan ha høy alder.
06240305010	623950	548399	6626333	160722401	06240305010	72/1/0	Rørenveien 121	VÅNINGSHUS, RØREN		1		1			1	2		Usikker datering, men trolig midten 1800-tallet. Angivelig fra 1950, men gjelder i så fall en mindre del av huset.			Høy	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Fasader fornyet i gammel stil. Endret vindusformat og tilbygg.
06240101023	623788	538019	6620807	160671246	06240101023	159/6/0	Røråsveien	STABBUR, LURDALEN ØVRE, RØD NORDRE, LURDALEN		1		1	Bur		1	1	1901			Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Tradisjonell kamlaftbur i autentisk og god stand.	
06240101024	623790	538023	6620842	160671211	06240101024	159/6/0	Røråsveien	DRIFTSBYGNING, LURDALEN ØVRE, RØD NORDRE, LURDALEN		1		1	Låve med to la		1	2		Usikker datering, kan være noe yngre.			Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Autentisk lafteåve i god stand, men manglet laftet reste. Er trolig reparert for lang tid tilbake.
06240101018	623855	537639	6621742	160671289	06240101018	1627/0	Røråsveien 250	STABBUR, RØRØS VESTRE, SKJELBRED, LURDALEN		1		1	Bur		1	4		Kan være noe yngre.			Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradisjonell bur i autentisk og god stand, men lav alder.
06240101019	623851	537621	6621757	160671270	06240101019	1627/0	Røråsveien 250	VEDSKJUL, RØRØS VESTRE, SKJELBRED, LURDALEN		1		1	Vedskjul		1	2		Kan være noe eldre.			Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Få lafete vedskåler er bevart. Denne har nyere tilbygg, men er ellers autentisk og i god stand.
06240101021	623853	537633	6621648	160671327	06240101021	1627/0	Røråsveien 250	SOMMERFJØS RØRØS VESTRE, SKJELBRED, LURDALEN		1		1	Sommerfjøs		1	3		Kan være noe eldre.			Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Autentisk, i god stand og sjeldent i dag.
06240406012	624060	550964	6626332	160742836	06240406012	77/122/0	Rådhusgata 4	BOLIGHUS, RADMANNSBOLIG, EIKER PRESTEGÅRD		1					1	1				Midd	Høy	Lav	Høy	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Høy	Husets bruk styrker verneverdien, til tross for enkelte endringer.
06240105001	623314	547398	6617133	160691042	06240105001	119/1/0	Råenseterveien 47	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD		1		1	Bur		1	4				Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Nyere vinduer på langsiden reduserer verneverdien.	
06240105004	623324	547184	6617305	160690437	06240105004	119/3/0	Råenseterveien 54	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD		1		1	Bur		1	3		Kan være noe eldre.			Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Autentisk bur typisk for tiden. Høy verneverdi til tross for noe røte i tømmer.
06240203008	623549	548977	6620310	160689498	06240203008	39/17/0	Saasenveien 9	BRYGGERHUS, SÅSEN LILLE, "SÅSEN"		1		1	Bryggerhus		1	2		Kan være noe eldre.			Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Rimelig autentisk med høy alder, men med fundamenteringsproblemer.
06240203009	623551	548988	6620325	160689471	06240203009	39/17/0	Saasenveien 9	STABBUR, SÅSEN, SÅSEN LILLE		1		1	Bur		1	3		Kan være noe eldre.			Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Tradusjonell og autentisk bur i god stand.
06240203010	623517	549246	6620507	160689331	06240203010	37/4/0	Saasenveien 37	VÅNINGSHUS, SÅSEN, SÅSEN LILLE		1		1			1	1		Kan være noe yngre			Høy	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Tidstypisk hustype, i dag sjelden. Til tross for en del vindusendringer er dette en hustype som bør bevares for ettertiden. Rimelig autentisk.
06240206005	623479	550915	6619822	160689862	06240206005	35/15/0	Saasenveien 381	VÅNINGSHUS, SVENDSRUD, HEDENSTAD, SÅSEN		1		1			1			Skal være fra 1700-tallet, muligens noe yngre. Påbygg 2. etasje senere.			Høy	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Gammel, men også mye ombygd. Har verdi som del av et fint kulturlandskap.
11867	657046	548586	6622063	160705205	06240202022	50/170/0	Sagveien 14	Bolighus, Nygård, Øvre Fåsen		1					1	1	Ca. 1900.			Midd	Midd	Midd	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader betydelig endret. Fine levsagdetaljer.	
06240401014	623209	552053	6626861	160778059	06240401014	105/3/0	Sanden 2	VÅNINGSHUS, SANDEN, SANDEN		1		1			1	3		omkring 1860			Høy	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Omfattende moderniserte fasader
06240401015	623211	552060	6626842	160778083	06240401015	105/3/0	Sanden 2	STABBUR, SANDEN, SANDEN		1		1	Bur		1	4				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Problem med fundamentering/stabbur reduserer verneverdien.	
160709251	626879	549347	6622060	160709251		34/39/0	Sandholtveien 16	Solheim		1					1	2				Lav	Midd	Midd	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Middels	Utbedring vil øke verneverdien.	
06240306013	624012	549711	6626543	160738324	06240306013	77/32/0	Semsmoveien 12	BOLIGHUS, FAGERHOLT.		1					1	4		Kan være noe yngre.			Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Tilbygg og endret vindusformat reduserer verneverdien.
160738707	626778	549649	6626470	160738707		77/306/0	Semsmoveien 21	Bakkestad		1			Uthus med bryggerhus.		1	1				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Autentisk og interessant som sen kombinasjon av uthus og bryggerhus i urbant strøk, men tilstanden reduserer verneverdien.	
160736585	626792	549557	6626349	160736585		77/83/0	Semsmoveien 36	Aspehei		1					1	1				Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Noe utypisk, sen og enkel sveitser, men rimelig autentisk.	
06240306006	623964	549457	6626354	160736127	06240306006	73/65/0	Semsmoveien 46	VÅNINGSHUS, LØVLIE, EIKER PRESTEGÅRD.		1					1			Eldre laftekerne mot sør, trolig tidlig 1800-tallet, men kan være eldre.			Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Skiftet vinduer. Høy alder trekker opp verneverdien.

Side 17



06240308010	624100	549805	6628805	160728973	06240308010	78/1/0	Skotseiveien 142	STABBUR, ØVRE HOEN.	1	1	1	Bur	1	3.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Stort flatbygdsbur med klokketårn, autentisk og tidstypisk.
06240302001	624146	549499	6627490	160725621	06240302001	79/53/0	Skotseiveien 226	BOLIGHUS, SKOSSTAD, HON NEDRE	1	1	1		1	3.	Eier oppgir byggår 1854.	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Lav	Høy	Middels	Totalt fornyet og forlengte med 2 byggetrinn mot øst reduserer verneverdien.
06240302015	624186	549204	6627793	160725311	06240302015	84/2/0	Skotseiveien 267	VÅNINGSRHUS, VARLOMOEN, VARLO SØNDRE	1	1	1		1	3.	Kan være noe yngre.	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Stor og tidlig sveitserslebygning med høy kvalitet.
06240302016	624184	549180	6627780	160785675	06240302016	84/2/0	Skotseiveien 267	STABBUR, VARLOMOEN, VARLO SØNDRE	1	1	1	Bur, dobbeltbur	1	3.	Kan være noe yngre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Store dobbeltbur er sjeldne.
06240302012	624124	549312	6627982	160720123	06240302012	78/22/0	Skotseiveien 291	BOLIGHUS, JONSTAD, HON ØVRE	1	1	1		1	4.	Kan være noe eldre.	Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Større endringer reduserer verneverdien.
160720085	627015	549332	6628086	160720085		78/137/0	Skotseiveien 299	Skjolden	1	1	1		1	1.		Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	Tradisjonelt uthus, nyere kledning.
06240302011	624126	549390	6628237	160720239	06240302011	78/23/0	Skotseiveien 313	VÅNINGSRHUS, SKJOLDBORG, HON ØVRE	1	1	1		1	1	2. halvdel 1700-tallet.	Svært	Midd	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Liten stuebygning med få endringer i forhold til høy alder.
160720247	627017	549374	6628325	160720247		78/3/0	Skotseiveien 329	Skjolden	1	1	1		1	1	Usikker datering.	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Middels	Av en viss betydning for miljøet.
160720255	627021	549354	6628346	160720255		78/3/0	Skotseiveien 329	Skjolden	1	1	1	Enhetslave.	1	2.		Lav	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Middels	Av en viss betydning for miljøet.
06240302009	624120	549337	6628402	160720271	06240302009	78/17/0	Skotseiveien 335	VÅNINGSRHUS, TRONDSESKJOLDEN, DRIFTSBYGNING	1	1	1		1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.
06240302010	624118	549324	6628390	160720263	06240302010	78/17/0	Skotseiveien 335	TRONDSESKJOLDEN, HON ØVRE	1	1	1	Enhetslave.	1	4.	Usikker datering, kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Midd	Høy	Tidlig enhetslave og rimelig autentisk.
160720301	627023	549321	6628477	160720301		78/7/0	Skotseiveien 339	Skjolden	1	1	1		1	1	Usikker datering. Har låftet kjerne.	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Middels	Av betydning for miljøet.
160720326	627026	549297	6628487	160720328		78/7/0	Skotseiveien 339	Skjolden	1	1	1	Enhetslave	1	2	Oppgitt 1936 av eier.	Lav	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Middels	Av betydning for miljøet.
06240302007	624114	549322	6628500	160720352	06240302007	78/8/0	Skotseiveien 345	VÅNINGSRHUS, SKJOLDEHEIM, HON ØVRE	1	1	1		1	1	Usikker datering, men trolig halvdel 1800-tallet eller eldre.	Høy	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.
06240302008	624112	549304	6628504	160720344	06240302008	78/8/0	Skotseiveien 345	DRIFTSBYGNING, SKJOLDEHEIM, HON ØVRE	1	1	1	Låftet lave tilbygd yngre fjes i tegl.	1	1	Lave 1. halvdel 1800-tallet eller eldre. Fjes sent 1800-tallet.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Sjelden, låftet lave.
06240302005	624142	549371	6628575	160720433	06240302005	79/17/0	Skotseiveien 356	VÅNINGSRHUS, SKOGLAND, HON NEDRE	1	1	1		1	1	Tidlig 1800-tallet eller kanskje noe eldre. Tilflyttet ca 1890 og	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i detaljering.
06240302006	624144	549389	6628587	160720417	06240302006	79/17/0	Skotseiveien 356	BRYGGERHUS, SKOGLAND, HON NEDRE. Bakerovn stikker ut av	1	1	1	Bryggerhus	1	1.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Godt bevart type fra tiden samt historieformidlet ved gjenbruk av eldre vinduer.
160720379	627034	549333	6628586	160720379		78/4/0	Skotseiveien 359	Skjolden	1	1	1	Bryggerhus. Mulig tidligere hovedbygning	1	1.	Kan være noe eldre.	Høy	Svært	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Svært høy	Sjeldent autentisk bolighus med så høy alder.
160720387	627036	549343	6628624	160720387		78/4/0	Skotseiveien 359	Skjolden	1	1	1	Enhetslave med fjes av naturstein	1	1	Usikker datering.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Lav	Middels	Låvedel i meget dårlig forfatning trekker ned verneverdien.
160720395	627032	549355	6628596	160720395		78/4/0	Skotseiveien 359	Skjolden	1	1	1		1	2.	Usikker datering, men trolig mellom 1820 og 1870.	Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Middels	Viktig som del av miljøet.
160720476	627042	549275	6629064	160720476		79/13/0	Skotseiveien 401/403	Honsrud	1	1	1	Bur	1	1.	1922	Midd	Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Sjeldent stort og vel utformet bur av lafteplank.
160720484	627040	549284	6629091	160720484		79/13/0	Skotseiveien 401/403	Honsrud	1	1	1		1	1.	1910	Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i kopiert detaljering.
160720492	627038	549267	6629107	160720492		79/13/0	Skotseiveien 401/403	Honsrud	1	1	1		1	1.	1904	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Omfattende istandsatt med høy kvalitet i kopiert detaljering.
06240302004	624140	549461	6630170	160720751	06240302004	79/15/0	Skotseiveien 520	VÅNINGSRHUS, TRONGA, HON NEDRE	1	1	1		1	1		Midd	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Omfattende til og ombygd.
06240504035	624303	549486	6630756	160763132	06240504035	193/11/0	Skotseiveien 578	BOLIGHUS, SANDBEKK, BURUD, BURUD. Forfatteren Jonas Lie skal ha bodd i stua.	1	1	1		1	1.	Kan være noe eldre.	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Totalt ombygd. Kulturhistorien vektlagt i vurderingen.
06240504030	624297	549452	6630780	160763191	06240504030	192/47/0	Skotseiveien 581	VÅNINGSRHUS, SANDBEKK, SKOTT SØNDRE, BURUD. Forlenget opt nord og fornyet fasade omkring 1900.	1	1	1		1	3.		Midd	Midd	Midd	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Alder og vakker løvsagdekor trekker opp vurderingen.
06240504018	624277	549157	6632045	160762888	06240504018	191/4/0	Skotseiveien 719	VÅNINGSRHUS, NORJODET, SKOTT NORDRE, STORMOEN, Vinduer i	1	1	1		1	2.	Kan være noe eldre.	Høy	Svært	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Sjeldent godt bevart empirehus.
06240504019	624275	549151	6632054	160785268	06240504019	191/4/0	Skotseiveien 719	BRYGGERHUS, NORJODET, SKOTT NORDRE, STORMOEN.	1	1	1	Bryggerhus.	1	4.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Midd	Høy	Tradisjonelt, mindre bryggerhus med gjenbruk av gamle bygningsdeler, men kledningen kan skjule et eldre hus.
06240504016	624289	549113	6632282	160762950	06240504016	191/22/0	Skotseiveien 741	SKOLE, STORMOEN SKOLE, SKOTT NORDRE, STORMOEN	1	1	1	Skole	1	3. kvartal	1868. Modernisert 1905-06.	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Symbolbygg. Liten skolebygning, godt bevart.
06240504020	624279	548959	6633539	160760230	06240504020	191/13/0	Skotseiveien 870	VÅNINGSRHUS, TANDBERGBAKKEN, SKOTT NORDRE, BÅKKE	1	1	1		1	1.	Kan være noe eldre.	Midd	Midd	Lav	Midd	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Tradisjonelt sveitset med fornyet fasade.
06240103034	623502	543062	6616584	160677376	06240103034	137/2/0	Skraprud 115	VÅNINGSRHUS, SKRAPERUD, SKRABBELSRUD, SKRABBE LSRUD.	1	1	1		1	1.		Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Autentisk hus med høy alder.
06240103033	623506	542948	6616196	160677279	06240103033	137/6/0	Skraprud 75	STABBUR, SKRAPERUD, "SKRABELSRUD", SKRABBELS RUD.	1	1	1	Bur	1	1	Eier de første årene av 1800-tallet.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Høy	Råteskade veggstokker og dårlig fundamentering til tross, buret er sjeldent autentisk og har høy alder.
06240507007	624274	550907	6629986	160721510	06240507007	93/9/0	Slettbakkeveien 27	VÅNINGSRHUS, KOLBREK, KOLBREK	1	1	1		1	3.	Kan være eldre. På og ombygd etter 1900.	Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Godt eksempel på empirehus ombygd til sveitsersstil og med gode detaljer.
06240507006	624272	550873	6629984	160721602	06240507006	93/9/0	Slettbakkeveien 27	STABBUR, KOLBREK, KOLBREK	1	1	1	Bur	1	3.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien. Kan settes i stand, men krever større arbeider.
06240402007	624401	551407	6627256	160730803	06240402007	101/2/0	Slettbakkeveien 406	VÅNINGSRHUS, HOBELSTAD SØNDRE	1	1	1		1	1		Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Alle fasader er fornyet.
06240402008	624403	551435	6627262	160730781	06240402008	101/2/0	Slettbakkeveien 406	STABBUR, HOBELSTAD SØRE	1	1	1	Bur	1	1		Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Godt bevart eksempel på mellomstort bur fra perioden. Mindre råteskade på en vegg.
06240507028	624405	554851	6630930	160781831	06240507028	101/2/0	Slettbakkeveien 406	HYTTE, TROLLHEIM, HOBELSTAD SØNDRE	1	1	1	Hytte	1	4.	Kan være noe eldre.	Midd	Høy	Lav	Midd	Midd	Høy	Lav	Midd	Middels	Tidlig eksempel på hytte, kan være gjenbruk av tømmer.
06240501020	624099	539262	6639368	160683198	06240501020	181/11/0	Sluten 239	STABBUR, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	1	1	1	Stabbur	1	2.	Kan være noe eldre. 2. etasje påbygd på 1900-tallet.	Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	God representant for bur på mindre bruk og med påbygg.
06240501022	624097	539250	6639349	160683201	06240501022	181/11/0	Sluten 239	VEDSKJUL, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	1	1	1	Vedskjul	1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Svært	Høy	Midd	Midd	Høy	Vedskjuleet av denne type meget sjeldne. Bygningen er til- og ombygd, men kan tilbakeføres.
06240501023	624093	539232	6639357	160683171	06240501023	181/11/0	Sluten 239	GRISEHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	1	1	1	Grisehus	1	1		Midd	Midd	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Midd	Middels	Ombygd og ukomplett.
06240501024	624091	539213	6639359	160683163	06240501024	181/11/0	Sluten 239	BAKEROVNSHUS, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLU TEN	1	1	1	Bryggerhus med bare bakerovnfunksjon.	1	3.	Kan være eldre.	Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Lav	Høy	Midd	Høy	Sjelden med bare bakerovnfunksjon.
06240501025	624089	539204	6639341	160785209	06240501025	181/11/0	Sluten 239	SMIE, STEFFENSÆTEREN, ØDEGÅRDEN, SLUTEN	1	1	1	Smie	1	1		Midd	Høy	Lav	Lav	Svært	Midd	Høy	Midd	Høy	Sjelden, men i dårlig tilstand. Kan istandsettes.

Side 19

Side 20



Side 21

Side 22

Side 23



06240205036	623317	550466	6623985	160700025	06240205036	20/2/0	Voldstadveien 117	VANINGSHUS, VOLDSTAD, WOLDSTAD, VØLSTAD	1	1					1	1.	Sent 1700-tallet eller tidlig 1800-tallet.				Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Middels	Til tross for nyere kleiding og vinduer, har huset høy verdi. Høy alder, eller hvert lite utbredt bygningstype og med fasade fornyet etter historisk utgangspunkt. Barndomshjem til eidsvollsmannen Christoffer Borgersen Hoen.		
06240205037	623323	550299	6623631	160700041	06240205037	21/1/0	Voldstadveien 155	VANINGSHUS, BRYN	1	1					1	4.	kvartal 1880				Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	Fasader omfattende fornyet i gammel stil.	
06240205039	623319	550268	6623626	160700076	06240205039	21/1/0	Voldstadveien 155	STABBUR, BRYN	1	1		Bur			1	1.					Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Høy alder, men uhistorisk underbygging reduserer verneverdien.	
06240205040	623321	550281	6623589	160700084	06240205040	21/1/0	Voldstadveien 155	DRIFTSBYGNING, BRYN	1	1		Enhetslave			1	4.					Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Midd	Middels	Teknisk tilstand reduserer verneverdien.	
06240205050	623345	550117	6623501	160700092	06240205050	23/2/0	Voldstadveien 173	VANINGSHUS, SØRBY.	1	1					1	2.	Mulg 1834. Ombygd 1914.				Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Lav	Høy	Middels	Tilbygd og fasader betydelig endret, noe som reduserer verneverdien.	
06240205051	623347	550139	6623489	160785721	06240205051	23/2/0	Voldstadveien 173	STABBUR, SØRBY	1	1		Bur			1		Eller tidlig 1800-tallet.				Høy	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Høy	Høy	Lite bur med høy alder. Rimelig autentisk.	
06240205052	623349	550147	6623485	160700106	06240205052	23/2/0	Voldstadveien 173	LEKESTUE, SØRBY	1	1		Bryggerhus.			1	4.	Eller tidlig 1900-tallet.				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Spjeldent lite bryggerhus som også har vært brukt som smie. Autentisk.	
06240205008	623341	550041	6623347	160700165	06240205008	23/1/0	Voldstadveien 193	VANINGSHUS, SØRBY, SØRBY	1	1					1	3.	Ombygd 1894				Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Godt eksempel på eldre laftehus i to etasjer ombygd i sen sveitsersstil. Autentisk og i god stand.	
06240205010	623339	550040	6623310	160700181	06240205010	23/1/0	Voldstadveien 193	DRIFTSBYGNING, SØRBY, SØRBY	1	1		Enhetslave			1	1.	1916				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Tradisjonell lave med innbygd eldre, laftet fjes, i god stand og i miljø.	
06240205011	623337	550012	6623319	160700173	06240205011	23/1/0	Voldstadveien 193	SIDEBYGNING, SØRBY.	1	1		Sidebygning			1	2.	1934				Lav	Høy	Midd	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Godt eksempel på ung sidebygning, og med uvanlige vindusløsninger typisk for 1920/30-årene.	
06240205005	623355	549888	6623136	160703512	06240205005	24/2/0	Voldstadveien 210	VANINGSHUS, VALEN, VALEN NORDRE	1	1					1	2.	Kan være noe yngre.				Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Betydelige fasadendringer reduserer verneverdien.	
06240205006	623359	549911	6623123	160703563	06240205006	24/2/0	Voldstadveien 210	BRYGGERHUS/GARASJE, VALEN, VALEN NORDRE	1	1		Bryggerhus			1	2.	Usikker datering				Høy	Midd	Lav	Lav	Midd	Midd	Midd	Høy	Middels	Ombygd til garasje, noe som reduserer verneverdien.	
06240205007	623357	549903	6623110	160703598	06240205007	24/2/0	Voldstadveien 210	STABBUR, VALEN, VALEN NORDRE	1	1		Bur			1	2.					Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Tradisjonelt bur i miljø. Autentisk og i god stand.	
06240205004	623361	549908	6623081	160703504	06240205004	25/4/0	Voldstadveien 220	VANINGSHUS, VALEN, VALEN SØNDRE	1	1					1	2.	Oppgitt oppført 1868/1869, men stilmessig hjemmehørende i perioden 1805-1840.				Høy	Høy	Høy	Lav	Svært	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Spjeldent og arkitektonisk elegant utformet hus, høy autentisitet og i god stand.	
06240205001	623363	549705	6622248	160709715	06240205001	26/1/0	Voldstadveien 320	VANINGSHUS, SMØRGRAV	1	1					1	3.					Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Middels	Veranda 1920-årene, vinduer endret format reduserer verneverdien.	
06240205002	623365	549710	6622221	160709707	06240205002	26/1/0	Voldstadveien 320	SIDEBYGNING/BRYGGERHUS, SMØRGRAV	1	1		Bryggerhus			1	3.	Usikker datering				Midd	Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Middels	Til- og påbygd 1940-årene	
06240501041	624077	541711	6639254	160683325	06240501041	181/2/0	Ødegårdsveien 24	DRIFTSBYGNING, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN	1	1		Enhetslave.			1	4.	Midtre del og stall 1895. Fjøs 1922. Senere tilbygg mot øst.				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Inngår i helhetlig anlegg. God representant for komplett enhetslave.	
06240501042	624075	541661	6639203	160683333	06240501042	181/2/0	Ødegårdsveien 24	BRYGGERHUS, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN	1	1		Bryggerhus			1	4.	kvartal 1895.				Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Tradisjonelle type. Spjelden i autentisk tilstand.	
06240501043	624071	541635	6639209	160683341	06240501043	181/2/0	Ødegårdsveien 24	STABBUR, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN, ØDEGARDEN	1	1		Stabbur			1	1.	1910				Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Høy	Høy	Høy	Større bur med 2 roms plan. Autentisk og god representant for typen.	
11872	657163	550784	6616589	160691794	06240209005	114/3/0	Østerudveien 10	Driftsbygning, Østerud	1	1		Låve			1	4.					Midd	Høy	Lav	Lav	Lav	Høy	Lav	Høy	Høy	Godt eksempel på enkel låvebygning fra tiden, autentisk og i god stand.	
11873	657164	550804	6616581	160691816	06240209006	114/3/0	Østerudveien 10	Vaningshus, Østerud	1	1					1	4.					Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Lav	Høy	Middels	Fasader betydelig endret.	
11899	657167	550995	6616901	160691956	06240209032	114/1/0	Østerudveien 33	Vaningshus, Østerud	1	1					1	2.	1852 i mur i kjelleren, men bygningens form tyder på at den er eldre.				Høy	Midd	Midd	Lav	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Spjelden bygningstype, her i velproposjonert utgave. Høy verneverdi til tross for nyere vindusløsninger.	
11900	657168	551000	6616915	160691921	06240209033	114/1/0	Østerudveien 33	Stabbur, Østerud	1	1		Bur			1	2.	Usikker datering.				Høy	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Spjelden godt utført laftearbeid. Autentisk bur i god stand.	
11902	657170	550700	6616530	160691905	06240209035	114/1/0	Østerudveien 33	Kornlæ, Østerud	1	1					1						Midd	Høy	Lav	Midd	Svært	Høy	Midd	Høy	Høy	Eneste bevarte tørkehus i kommunen. Spjeldent også da de ble satt opp.	
06240402001	624284	551048	6628329	160725133	06240402001	96/1/0	Østre Ullernvei 2	VANINGSHUS, ULLEREN	1	1					1	1.					Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Spjelden og god representant for bolighus på større gård.	
06240402002	624282	551022	6628351	160725125	06240402002	96/1/0	Østre Ullernvei 2	BRYGGERHUS, ULLEREN	1	1					1	1.	2	Jevngamle hus med senere mellombygg. Nordre del kan være fra 1700-tallet.				Høy	Høy	Lav	Høy	Svært	Svært	Høy	Lav	Høy	Vurdering gjelder nordre del. Vestre del ombygd, men jevngammel og viktig for miljøet. Av hensyn til miljøet og nordre delss spjeldenhet settes verdien til høy. Det bør vurderes å sette nordre del i stand.
06240402003	624288	551079	6628354	160725168	06240402003	96/1/0	Østre Ullernvei 2	STABBUR, ULLERN	1	1		Bur			1	2.					Høy	Høy	Midd	Lav	Høy	Høy	Høy	Høy	Høy	Stort bur med klokketårn. Ikke mange godt bevart av denne typen.	
06240402004	624286	551074	6628367	160725176	06240402004	96/1/0	Østre Ullernvei 2	VOGNSKJUL, ULLERN	1	1		Vognskjul			1	2.	Kan være noe eldre				Lav	Høy	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Midd	Middels	Viktig for miljøet.	
06240506008	624508	550947	6633501	160758260	06240506008	204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	STABBUR, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL	1	1		Stabbur			1	3.					Midd	Høy	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	God representant for mellomstort fatbyggisbur.	
06240506011	624510	550969	6633407	160758236	06240506011	204/3/0	Øvre Dramdalsvei 25	SOMMERFJØS, DRAMDAL MIDTRE, DRAMDAL	1	1		Sommerfjøs			1	1.	Kan være yngre.				Midd	Høy	Lav	Lav	Høy	Høy	Lav	Midd	Middels	Enkel bindingsverkbygning, men ganske uvanlig.	
11744	648388	550323	6627308	160729449		79/115	Øvre Hellefossvei 23	Bolig, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss. Tiltfyllt laftebygning fra Nedre Hoen.	1	1		Direktørbolig Holmen-Hellefoss			1	1	1	Laftekjerne fra omkring 1700. Gjennreist på nåværende tomt i nybarokk stil 1. kvartil 1900-tallet.			Midd	Høy	Høy	Svært	Svært	Høy	Midd	Høy	Svært høy	Spjelden i utforming og størrelse, og meget autentisk. Symbolbygg for industrisamfunnet.	
11745	648389	550312	6627314	160729430		79/115	Øvre Hellefossvei 23	Garasje, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss	1	1					1	1.	Kan være noe yngre.				Midd	Høy	Midd	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	Spjeldent og tidlig garasjebygg fra en tid da de færreste hadde bil. Også viktig som del av miljø.	
11746	648390	550311	6627329	160729422		79/115	Øvre Hellefossvei 23	Uthus, Øvre Hellefossvei 23, Hellefoss	1	1		Uthus			1	1.					Midd	Høy	Høy	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Høy	God representant for arkitekttegnet uthus. Også viktig som del av miljøet.	
160726164	627050	550467	6627624	160726164		79/111/0	Øvre Hellefossvei 42	Ingeniørbolig	1	1					1	1.					Midd	Midd	Midd	Midd	Midd	Høy	Midd	Høy	Middels	Tidstypisk og vakker, men vinduer endret.	
11948	656778	550280	6627818	160725990		79/7/0	Øvre Hellefossvei 49	Industribygning, Holmen.Hellefoss	1	1					1	1.	Flere senere tilbygg.				Midd	Midd	Midd	Høy	Høy	Midd	Høy	Høy	Høy	Viktig bedrift i kommunen, tradisjonsrikt industristed. Opprinnelig utforming lesbar og delvis bevart. Eldste deler med høy arkitektonisk kvalitet.	
11949	656779	550260	6627997	160723238		79/7/0	Øvre Hellefossvei 49	Sagbruk, Holmen Hellefoss	1	1					1	1.					Midd	Høy	Midd	Midd	Høy	Høy	Høy	Midd	Høy	Arkitektonisk utformet sag, trolig reist som ledd i fabrikkdriften.	
06240503083	624107	548013	6636025	160765313	06240503083	183/1/0	Øvre Lobben 25	VANINGSHUS, LOBBEN LILLE, LOBBEN, LOBBEN	1	1					1		Trolig 1. halvdel.				Svært	Midd	Lav	Lav	Svært	Høy	Lav	Høy	Høy	Meget høy alder og bevarte bygningsskjer fra 1700-tallet.	
06240503084	624117	547888	6636342	160765402	06240503084	184/4/0	Øvre Lobben 60	VANINGSHUS, LOBBEN ØVRE, LOBBEN STORE, LOBBEN	1	1					1	3.	1886				Midd	Midd	Lav	Lav	Midd	Høy	Lav	Høy	Høy	Opprinnelig svalgangsbbygning i 2 etasjer. Tradisjonell type i delvis opprinnelig tilstand.	
160742461	626845	550759	6626680	160742461		77/143/0	Øvre Sundbakken 15	Prestebakken	1	1					1	1.					Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Høy	Midd	Høy	Middels	Fasader fornyet, men delvis stilmessig korrekt.	
160742437	626847	550775	6626667	160742437		77/144/0	Øvre Sundbakken 17	Sund	1	1					1	1.					Midd	Lav	Lav	Lav	Lav	Midd	Midd	Høy	Middels	Fasader fornyet i gammel stil.	

Side 25







Side 28

Side 29







Side 32





Side 34





[illegible]







Side 39



Side 41



Side 42

GRUPPE 4: DOBBELTOPPFØRING og besluttet strøket (utgår før registrering) (Gruppen bør strykes)																			
06240301016	623870	542531	6626737	160681810	06240301016	62/2/0	Aasveien 126	SETERBU, SKJØL, "SKJØLSETRA"										1	Dobbeltregistrert
06240301001	623886	542581	6627983	160681128	06240301001	65/2/0	Aasveien 60	SETERBU, GORUDVOLLEN,										1	Dobbeltregistrert
06240301002	623888	542595	6627963	160681187	06240301002	65/2/0	Aasveien 60	BRØDRE-AS GORUD, BRYGGERHUS, GORUDVOLLEN,										1	Dobbeltregistrert
06240301003	623892	542614	6627993	160681136	06240301003	65/2/0	Aasveien 60	BRØDRE-AS GORUD, DRIFTSBYGNING, GORUDVOLLEN,										1	Dobbeltregistrert
06240301004	623890	542602	6627996	160785195	06240301004	65/2/0	Aasveien 60	BRØDRE-AS GORUD, VEDSKJUL, GORUDVOLLEN,										1	Dobbeltregistrert
06240301005	623896	542672	6627984	160681144	06240301005	65/2/0	Aasveien 60	BRØDRE-AS GORUD, HYTTE, GORUDVOLLEN, BRØDRE-										1	Dobbeltregistrert
06240301006	623894	542670	6627959	160681152	06240301006	65/2/0	Aasveien 60	AS GORUD, HOENSVANNET UTHUS, GORUDVOLLEN, BRØDRE-										1	Dobbeltregistrert
06240405099	623195	551221	6626872	160731214	06240405099	103/203/0	Bekkelyveien 2	AS GORUD, HOENSVANNET LERBERGMOEN TELTHUS										1	Firdobbelt registrert
06240503054	624169	549510	6634785	160752629	06240503054	186/11/0	Bingsveien 42	HOVEDBYGNING, SANSSCOUGI, DALER, SKOTSELV										1	Dobbelt oppføring.
06240307027	623974	550758	6625609	160747897	06240307027	77/1/0	Christian IV's vei 1	STABBUR, EIKER/ HAUG PRESTEGÅRD,										1	Dobbeltregistrert
06240409009	623976	550841	6625543	160693312	06240409009	77/1/0	Christian IV's vei 1	HAUG KIRKE										1	Dobbeltregistrert.
06240104046	623608	544145	6616296	160675640	06240104046	146/1/0	Dunsrudhagan 12	VANINGSHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Drippelregistrert.
06240104047	623606	544122	6618304	160675632	06240104047	146/1/0	Dunsrudhagan 12	BRYGGERHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Trippelregistrert
160727063	627039	550802	6627436	160727063		100/70/0	Dynge 52	Hus no. 103										1	Dobbeltregistrert
160739436	627072	550143	6626415	160739436		77/25/0	Delebakkeveien 13	Solbakken										1	Dobbeltregistrert.
06240405099	623198	551221	6626872	160731214	06240405099	103/203/0	Ekserserplassen 1	LERBERGMOEN TELTHUS										1	Firedobbelt registrert
06240203068	623583	548813	6621917	7999178	06240203068	39/65/0	Fabrikkgata 2 A	KOLONIAL/BOLIGHUS, THORSTAD, FOSSESHOLM, VES TFOSSEN										1	Dobbeltregistrert.
160693398	626960	550307	6625065	160693398		73/7/0	Fiskebru 27	Tangelakka										1	Utgår
06240205042	623471	549890	6621671	160716312	06240205042	35/9/0	Fredfosskata 39	BOLIGHUS, HAUGE, HEDENSTAD.										1	Dobbeltregistrert.
160716312	626888	549892	6621674	160716312		35/10/0	Fredfosskata 43	Shoddyhuset										1	Dobbeltregistrert
06240104091	623618	543836	6618462	160786078	06240104091	146/3/0	Gamle Kongsbergvei 82	SOMMERFJOS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Dobbeltregistrert.
06240402009	624328	551063	6627706	7999674	06240402009	100/2/0	Gillreiveien 1008	VANINGSHUS, HOBBELSTAD NORDRE										1	Dobbeltregistrert
06240402010	624330	551088	6627729	160728108	06240402010	100/2/0	Gillreiveien 1008	BRYGGERHUS, HOBBELSTAD NORDRE, NORDRE HOBBEL STAD										1	Dobbeltregistrert
06240105026	623273	549190	6615398	160685484	06240105026	116/2/0	Godalsveien 96	VANINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD										1	Dobbeltregistrert
06240105027	623275	549192	6615361	160685506	06240105027	116/2/0	Godalsveien 96	DRIFTSBYGNING, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD										1	Dobbeltregistrert
06240105028	623271	549163	6615361	8005419	06240105028	116/2/0	Godalsveien 96	VANINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD										1	Dobbeltregistrert
06240105033	623269	548771	6615096	160685387	06240105033	116/2/0	Godalsveien 96	VANINGSHUS, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD, GUNHILDRUD										1	Dobbeltregistrert
06240105034	623267	548767	6615077	160685395	06240105034	116/2/0	Godalsveien 96	"GUNHILDRUDPLASSEN", UTHUS, GUNHILDRUD,										1	Dobbeltregistrert
160739363	627060	550228	6626245	160739363		77/24/0	Gressgangen 3	"GUNHILDRUDPLASSEN", GUNH Rolighet										1	Utgår
06240105001	623312	547398	6617133	160691042	06240105001	119/1/0	Hakavikveien 58	STABBUR, BOLLERUD, BOLLERUD, BOLLERUD										1	Dobbeltregistrert
06240104042	623630	544222	6618312	160675683	06240104042	146/3/0	Hestedalsveien 360	VANINGSHUS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU DUNSERUD,										1	Dobbeltregistrert.
06240104043	623632	544222	6618335	160675667	06240104043	146/3/0	Hestedalsveien 360	BRYGGERHUS, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Dobbeltregistrert.
06240104044	623634	544233	6618346	160675659	06240104044	146/3/0	Hestedalsveien 360	STABBUR, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU, DUNSERUD										1	Dobbeltregistrert.
06240104045	623636	544250	6618331	160675675	06240104045	146/3/0	Hestedalsveien 360	DRIFTSBYGNING, BAKKERUD, BAKKERUD, DARBU DUNSERUD										1	Dobbeltregistrert.
06240104046	623616	544145	6618298	160675640	06240104046	146/1/0	Hestedalsveien 402	VANINGSHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Trippelregistrert
06240104047	623614	544122	6618304	160675632	06240104047	146/1/0	Hestedalsveien 402	BRYGGERHUS, DUNSERUD, BAKKERUD, DARBU										1	Trippelregistrert.
06240305001	623926	547376	6625739	160722126	06240305001	70/1/0	Hoensvannsveien 574	VANINGSHUS, GORUD										1	Dobbeltregistrert
06240204059	623787	549021	6622797	160702664	06240204059	53/1/0	Jungerveien 1564	HOVEDBYGNING, SPÆREN										1	Dobbeltregistrert
06240204060	623789	549058	6622788	160702656	06240204060	53/1/0	Jungerveien 1564	DRIFTSBYGNING, SPÆREN										1	Dobbeltregistrert
06240204083	623785	548993	6622837	160702591	06240204083	53/1/0	Jungerveien 1564	SMIE, SPÆREN SØNDRE, "SPÆREN", VESTFOSSEN										1	Dobbeltregistrert
06240409009	623980	550841	6625543	160693312	06240409009	77/1/0	Kirkealeen 22	HAUG KIRKE										1	Dobbeltregistrert.
06240307027	623982	550758	6625609	160747897	06240307027	77/1/0	Kirkeveien 2	STABBUR, EIKER/ HAUG PRESTEGÅRD,										1	Dobbeltregistrert.
06240406030	624551	551171	6625831	160749059	06240406030	4001/2/0	Kirkeveien 33	STASJONSBYGNING, HOKKSUND STASJON										1	Dobbeltregistrert
06240406031	624549	550981	6625926	160748966	06240406031	4001/2/0	Kirkeveien 33	GODSHUS, HOKKSUND STASJON, EIKER PRESTEGÅRD, HOKKSUND										1	Dobbeltregistrert.
06240406032	624550	551090	6625927	160749024	06240406032	4001/2/0	Kirkeveien 33	KONTORLAGER, STASJONGATA, HOKKSUND STASJON, EIKER										1	Dobbeltregistrert

Side 44



