



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 18.05.2026
Dok.nr: 25/07966-7
Deres ref:
Saksbehandler: Kjetil Helstad

Tilsagn nr.TFK2026-011 om tilleggsfinansiering til prosjekt Balsfjord kommune - Furudal over Bredbåndsutbygging Troms 2026 - Søknadsnummer 2026-0130

Det vises til søknad om tilleggsfinansiering på kr 725 000 til bredbåndsprosjektet «Balsfjord kommune – Furudal – søknadsnr. 2026-0130» sendt inn 12.03.2026. Prosjektet ble innvilget kr 2 450 000 av Hovedutvalg for næring, klima og miljø i [sak 56/25](#) i møte 18.09.25, tilsagnsnr, TFK 2025-072.

Prosjektet har vært konkurranseutlyst og søkt beløp er differansen mellom innvilget støtte i sak 56/25 og innkommet tilbud i konkurransen med tilbudsfrist 21.01.2026.

Hovedutvalget vedtok i pkt. 7 i sak 56/25 følgende:

- 7. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å omdisponere eventuelle overskytendemidler etter konkurransen hvis nødvendig tilskudd er lavere enn innvilget støtte. Eventuelle tilbakeførte bredbåndsmidler fra tidligere år og som ikke er disponert her kan brukes til å fullfinansiere prosjekt etter konkurransen for områder prioritert her. Hvis disponibel ramme tilbakeførte midler til ordningen blir for lav sammenlignet med behov for å få gjennomført utbygging i alle områdene etter konkurranseutlysning, skal områder med flest godkjente adresser prioriteres. Bredbåndsmidler fra 2023 disponeres først, og deretter 2024-midler. Nødvendig lokal/regional medfinansiering for 2023-midlene skjer med 551.61 RDA – tilbakeførte midler.*

Basert på hovedutvalgets vedtak i pkt. 7 **innvilges søknaden med kr 715 000** som er lik samlede tilbakeførte bredbåndsmidler 2022 midler med kr 550 000 samt 30% regionale medfinansiering i tråd med vilkår for ordningen, kr 165 000, totalt kr 715 000. Regional medfinansiering finansieres over administrasjonsmidler for ordningen fra tidligere år. Prosjektledelse var i opprinnelig søknad kr 50 000, og videreføres her.

Tilleggsfinansiering, TFK2026-011 og dermed opprinnelig finansiering gis i tråd med 2026-vilkår for bredbåndsmidlene (oppdragsbrev Bredbåndsmidler DFD 2026 vedlagt), noe 2026-reglene åpner opp for hvis Nkom orienteres og er gjort.

Det forutsetter at alle husstander og virksomheter i området som har et tilbud på under 300 Mbit/s får tilbud gjennom prosjektet her. Nytt tilbud skal ha minimum nedlastingshastighet på 1 Gbit/s og 150 Mbit/s opplastingshastighet. I 2025 gjaldt kravet husstander og virksomheter med tilbud på under 100 Mbit/s.

Det forutsettes at alle husstander og virksomheter i omsøkt område med tilbud på under 300Mbit/s skal få tilbud og ikke 100 Mbit/s som gjaldt i 2025. Det er ønskelig at husstander og virksomheter med tilbud på under 300 Mbit/s i tilgrensende områder også får tilbud gjennom dette prosjektet her mot Aursfjord.

Postadresse:

Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Kontakt:

E-post: postmottak@tromsfylke.no
Telefon: 77 78 80 00

Nettside:

tromsfylke.no

Oppdatert adresseliste basert på Nkoms 2026-høring med husstander og virksomheter i søkt område for området Furudalsveien 235 til 1739 samt Moltbergveien 6, 30 og 83 mot Aursfjord, mot opprinnelig Furudalsveien 235 til 1419 i 2025-søknaden legges til grunn. Antall adresser øker da til 39 mot 16 i opprinnelig søknad.

Oppdatert akseptskjema basert Nkom 2026-høring vil også måtte signeres da tilleggsfinansiering og opprinnelig finansiering nå gis i tråd med den notifisere bredbåndsordningen fra 2026 og ikke i tråd med gruppeunntak for bredbånd som gjaldt for tilsagn TFK2025-072.

Tilsagnene TFK2025-072 og TFK2026-011 kan rapporteres samlet. Det må legges inn anmodning om utbetaling på de 2 tilsagnene.

Med hilsen

Rune Eliassen
Avdelingsleder næring

Kjetil Helstad
Spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2026 - Bredbåndstilskudd
Balsfjord Furudalen 2026 adresseliste

Mottakere:

BALSFJORD KOMMUNE

Kopi til:

BREDBÅNDSFYLKET AS, Inger Marie Bergseth

Vedlegg 1

Vilkår for tilsagn

Vilkår for tilsagnet er gitt i «Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2026 - Bredbåndstilskudd» fra Digitaliserings- og Forvaltningsdepartementet av 09.03.2026, vår ref. 26/05966-1.

Generelle vilkår

1. Prosjekteier må bekrefte at vilkår er forstått og akseptert gjennom å sende inn vedlagte akseptskjema innen tre uker.
2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med søknad registrert i regionalforvaltning.no (søknadsnummer 2026-0130) og dette vedlegget. Dette inkluderer eventuelle endringer og vilkår gitt i politisk vedtak.
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet og regnskapet skal være satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene i godkjente prosjektplaner. Godkjent egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
4. Prosjekteier må søke dersom det ønskes å gjøre prosjektendringer fra godkjente prosjektplaner. Endringer skal ikke iverksettes før Troms fylkeskommune har samtykket skriftlig.
5. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Grafisk profil med filer finner du her: <https://www.tromsfylke.no/om-oss/logo-og-grafisk-profil/>.
6. Tilbud om finansiering trekkes tilbake dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen -. Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.
7. Troms fylkeskommune forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.
8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no.

Utbetaling

9. Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Utbetaling beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (prosent) og påløpte prosjektkostnader. Det kan søkes om delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddsbeløpet. Minst 25 prosent av tilskuddsmidlene skal holdes tilbake til tiltaket er avsluttet og forvalteren har mottatt sluttrapport. Alle utbetalingsanmodninger skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i [regionalforvaltning](https://regionalforvaltning.no).
10. For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektrengnskap (ISRS 4400) ved anmodning om sluttutbetaling. Regnskapet skal være bekreftet av revisor, unntatt fra dette er:
 - a. Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere kan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.
 - b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.
 - c. Der fylkeskommunen selv er tilskuddsmottaker (fjern denne om det ikke er en intern tilskuddsmottaker)

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:

- a. Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører prosjektet.
- b. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp oppgis.
- c. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal kommenteres.

Reduksjon av tilskudd og krav om tilbakebetaling av midler:

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar for utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Mislighold av tilbakebetalingskrav medfører innfordring ved inkasso.

Klageadgang

11. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28. anledning til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd. Klagefrist er innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket (§ 29).

Nærmere informasjon om klageinstans og rutiner kan fås ved henvendelse til vedkommende saksbehandler, Troms fylkeskommune.

Vedlegg 2


Aksept av vilkår for tilsagn TFK2026-011 for , «Balsfjord - Bredbåndsstøtte Furudal, tilleggsfinansiering» over Bredbåndsutbygging Troms 2026

Jeg bekrefter på vegne av Balsfjord kommune med organisasjonsnummer – 940 208 580, at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre prosjektet «Balsfjord - Bredbåndsstøtte Furudal, tilleggsfinansiering», tilsagnsnummer **TFK2026-011** i tråd med søknad registrert i regionalforvaltning.no (søknadsnummer 2026-0130), dette tilsagnsbrev, godkjent budsjett, vilkår for tilsagn (vedlegg 1) og Akseptskjema NKOM (vedlegg 3).

Budsjett

Kostnader	2026-20207 Godkjent	SØKNAD
Prosjektledelse	50 000	60 000
Totale byggekostnader	4 015 208	4 015 208
Sum kostnader	4 065 208	4 075 208

Finansiering	2026-20207	Søknad
Bidrag aksessleverandør	900 208	900 208
Troms fylkeskommune - Tilleggsfinansiering Bredb.midler	550 000	550 000
Troms fylkeskommune - Tilleggsfinansiering Reg. medfinansiering	165 000	165 000
Troms fylkeskommune tilsagn TFK2025-072	2 450 000	2 450 000
Sum finansiering	4 065 208	4 075 208



Sted og dato
Signatur

Signert akseptskjema returneres til Troms fylkeskommune via epost til postmottak@tromsfylke.no eller per post til Postboks 6600, 9296 Tromsø

Vedlegg 3:

Akseptskjema – tilsagn til bredbåndsutbygging 2026

Balsfjord kommune, «Mottaker» i det følgende, viser til mottatt tilsagn fra Troms fylkeskommune av 12.03.2026 om tilsagn til bredbåndsutbygging i kommunen.

Balsfjord kommune takker ja til tilsagn om tilskudd på til sammen **kr 715 000,-** og bekrefter ved avkryssing i kolonnen «Bekreftes herved av mottaker» at hvert enkelt av kravene i ordningen vil bli oppfylt.

Tilsagn TFK2025-072 på kr 2 450 000 til prosjektet av Hovedutvalg for næring, klima og miljø 18.09.25 får samme vilkår som tilleggsfinansiering her – Regler for Bredbåndstilskudd 2026

	Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)	Kravet inntas i kontrakt med utbygger
1. Kommunen vil sikre at alle krav/vilkår markert med «Ja» i kolonne 2 inntas i avtalen.	X	Ja
2. Kommunen vil sikre at statsstøtterettslige krav innarbeides i avtalen. Det er utarbeidet forslag til tekst om tilbakebetalingsklausul, som er tilgjengelig i forslag til kontraktstekster på Nkoms hjemmeside	X	Ja
3. Utbyggingsoppdraget vil bli tildelt gjennom en åpen, ikke-diskriminerende og transparent konkurranse utlyst på Doffin, i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket. For anskaffelser over EØS-terskelverdiene skal konkurransen også utlyses på TED.	X	Nei
4. Ved to eller færre tilbud i en åpen anbudskonkurranse med forhandling eller konkurransebasert dialog, vil det blir utarbeidet en vurdering av et eksternt kompetent organ	X	Nei
5. Verken begrenset tilbudskonkurranse/anbudskonkurranse eller konsesjonskontrakt kan benyttes.	X	Nei
6. Anskaffelsesprosessen vil ivareta prinsippet om teknologinøytralitet ved at det <i>ikke</i> blir stilt krav om spesifikke typer teknologi, f.eks. fiber ¹ .	X	Nei
7. Det skal gis et tilbud til alle husholdninger og virksomheter i det geografiske området som er tildelt støtte på minimum 1 Gbit/s nedlastingshastighet og 150 Mbit/s opp.	X	Ja

¹ Dette er ikke til hinder for at det stilles **funksjonelle krav** mht. hastighet eller andre kvalitetsparametre som leder til at enkelte teknologier ikke oppfyller kravene.

	Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)	Kravet inntas i kontrakt med utbygger
8. Dersom anskaffelsen ender med investeringer i trådløse nett, skal tilbudet til kundene i området det gis støtte til, tilbys mobilt bredbånd til om lag samme vilkår som fast bredbånd ² .	X	Ja
9. For eventuelle tilbud/løsninger basert på faste trådløse nett (FTB/FWA), skal tilbyder i tilbudet forplikte seg til at løsningen oppfyller krav til nedlastingshastighet i en time på den tiden av døgnet da nettverksbelastningen normalt er på det høyeste. Tilbyder må på forespørsel kunne dokumentere at løsningen er i tråd med hastighetskravet. Aktuell informasjon som dokumentasjon kan være		Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Frekvens, dekningsberegning og signalstyrke • Kundeutstyr • Kapasitet i sprednett og bakenforliggende nett 	X	
10. Det skal stilles krav til at utbygger gir <i>bredest mulig grossisttilgang</i> til nettet. En veiledning for tilgangsfpliktelser finnes på Nkoms hjemmeside	X	Ja
11. Slik tilgang skal gis i minst 10 år	X	Ja
12. Rettigheten til fysisk infrastruktur, herunder kabelrør og master, skal ikke være tidsavgrenset.	X	Ja
13. Offentlig støttet nett skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at det kan gis tilgang til minst tre tilgangskjøpere og at minst 50% av kapasiteten i nettet kan gjøres tilgjengelig for tilgangskjøpere	X	Ja
14. Grossisttilgang skal gis på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.	X	Ja
15. Prisene for slik tilgang skal være basert på prinsipper og referanseverdier fastsatt av Nkom i en prisveileder. Se prisveilederen på Nkoms hjemmeside	X	Ja
16. Kommunen skal forsikre at Nkoms rettledning/veiledning for tilgangsvilkårene, herunder prising, skal benyttes. Dersom det oppstår en tvist mellom tilgangssøkere og utbygger, så skal Nkom konsulteres.	X	Ja

² Fastprisen for mobilt bredbånd som tilbys skal være uavhengig av bruken (d.v.s en tilsvarende løsning for mobil som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd)

	Bekreftes herved av mottaker (Sett «X»)	Kravet inntas i kontrakt med utbygger
17. Vilkårene med standardavtaler for grossisttilgang skal offentliggjøres lett tilgjengelig på utbyggers hjemmesider.	X	Ja
18. Salg til sluttbrukere i et prosjekt kan tidligst skje 4 uker etter at både tildelt prosjekt og standardavtalen er offentliggjort, ev. utvidet/tilpasset for det nye prosjektet. Denne sperrefristen for salgsstart gjelder både Utbygger og tilgangskjøper.	X	Ja
19. Utbygger må i tilbudsskjema e.l. redegjøre overfor prosjekteier hvordan kravene om tilgang til passiv og aktiv infrastruktur skal oppfylles.	X	Nei
20. Kommunen må forsikre seg om at det ikke vil bli gitt støtte til foretak som er gjenstand for et utestående tilbakebetalingskrav fra EFTA's overvåkningsorgan (ESA) som følge av misbrukte statsstøttemidler ³ .	X	Nei
21. Det vil ikke bli gitt støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter ⁴ .	X	Nei
22. Prosjektstøtten skal ikke utbetales før prosjektkostnader er påløpt. Prosjektstøtten skal ikke utbetales til utbygger uten faktura.	X	Ja
23. All informasjon som er nødvendig for å dokumentere at ovenstående krav er oppfylt vil bli oppbevart i 10 år og skal kunne framlegges på forespørsel fra relevante myndigheter. Dette innebærer også at regnskapsinformasjon knyttet til utbygging og/eller drift av nettet eller levering av tjenester i nettet som etter	X	Nei

³ Etterlevelse av dette kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om de har slikt tilbakebetalingskrav mot seg i tilbudsokumentet.

⁴ Etterlevelse av kravet sikres ved at prosjekteier krever at konkurransedeltakerne selv opplyser om hvorvidt noen av **følgende fem punkter** er oppfylt av konkurransedeltakeren (fra GBER-forordningen artikkel 2 avsnitt 18):

a) Konkurransedeltakeren er et selskap med begrenset ansvar der mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene, og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital, fører til et negativt kumulert beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. (Dersom støttemottaker er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

b) Konkurransedeltakeren er et selskap der minst en eier har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, der mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. (Dersom konkurransedeltakeren er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

c) Konkurransedeltakeren er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatt kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene.

d) Konkurransedeltakeren har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller har mottatt omstrukturingsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstrukturingsplan.

e) Konkurransedeltakerens bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 i minst ett av de to siste årene og foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1.0 i minst ett av de to foregående årene. (Dersom konkurransedeltaker er en liten eller mellomstor bedrift som har eksistert i mindre enn tre år, gjelder ikke kravet).

Bekreftes
herved av
mottaker
(Sett «X»)

Kravet inntas i
kontrakt med
utbygger

bokføringslovgivningen skal oppbevares i 5 år, skal oppbevares i 10 år.

24. Avtaler med utbygger skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.

Ja

X

25. Kommunen har ansvaret for at prosjekter innenfor egen kommune gjennomføres i tråd med ordningen

Nei

X

Organisasjonsnummer: 940 208 580

Sted/dato

Signatur

KOMMUNEDIREKTØR

Navn og stilling/tittel i blokkbokstaver

Fullmakt må vedlegges hvis en annen enn kommunedirektør undertegner på vegne av kommunen