

## Ledningskarakteristikk

Hafjell VP	242	moh
Jaer VPHB	455	moh
Svegarden VPHB	620	moh
Kringelåslia VPHB	757	moh
Kjus VPHB	735	moh

<b>Hafjell VP</b>	(trykkøker med trykk inn)
Statisk trykk ut	22 bar
Statisk trykk inn	2 bar
Løftehøyde	213 m
Ledningskarakteristikk	1045 m med 200mm duktilt støpejern

<b>Jaer VPHB til Svegarden</b>	
Statisk trykk ut	17 bar
Løftehøyde	165 m
Ledningskarakteristikk	723m med 150mm duktilt støpejern
	270m med 160mm PVC

<b>Jaer VPHB til Kringelåslia</b>	
Statisk trykk ut	30 bar
Løftehøyde	302 m
Ledningskarakteristikk	1986m med 150mm duktilt støpejern

<b>Svegarden VPHB til Kjus</b>	
Statisk trykk ut	12 bar
Løftehøyde	115 m
Ledningskarakteristikk	378m med 150mm duktilt støpejern
	436m med 160mm PVC