



TEGNFORKLARING:

TYPE	EKSISTERENDE	PROSJEKTERT
Vannledning		
Spillvannsledning		
Overvannsledning		
Vann stikkledninger		
Pumpestasjon		
Kum		
Kumnummer		
Anbudsgrense		
Eiendomsgrense		

MERKNAD:

- Nye ledninger kobles til eksisterende ledninger lagt ut på tamp.
- Vannledning legges ut på tamp.
- * Plassering av stikkledninger avklares med grunneierne.

Stikkledninger-vann fra vannkum			
Vannkum	Stikkledninger til eiendommer	Dimensjon i mm	Antall
V3	18/43, 16/166, 16/92, 16/78 og til pumpestasjon	32	5
V3	18/44	40	1

Ryfylkevegen ved Kvam - etappe 2			
Vannledning med stikkledninger fra vannkum V3		DATO: 13.04.2026	
		TEGN: NNN	
		KONTROLL: JH	
		SAKSBEH:	
		MÅLESTOKK: 1:400 A1	
IVAR PROSJEKTNR: 324.04.0		IVAR TEGNINGSNR: H-3	
KOORDINATSYSTEM: EUREF89 UTM32		HØYDESISTEM: NN2000	
IVAR IKS Postboks 8134, 4169 STAVANGER Brevkassen 16/18, 4217 STAVANGER www.ivar.no		REV: 0	