



Merknader

- 1

Det skal kjøres bores i eksisterende vannkum, blindflensen fjernes, og provisorisk vannledning kobles til i eksisterende kum.
- 2

Provisorisk ledning må etableres og legges under veien slik at fremkommeligheten til boligene ikke blir hindret
- 3

Kommunen har et tilgjengelig kombi-T-kryss Ø250 med bunnseksjon. Entreprenøren må sørge for transport, flytting samt nødvendige deler og tilpasninger
- 4

Kommunen har en bunnseksjon med kombi-T-kryss Ø200 som entreprenøren kan låne. Transport, håndtering og øvrige nødvendige deler er entreprenørens ansvar.
- 5

Den andre vannledning føres helt til nord og kobles til eksisterende målekum.
- NB_Trykkforhold og kraftpåvirkninger på eksisterende kum må vurderes og planlegges før blindflensen fjernes eksisterende kum må istandsettes.

Tegnforklaring	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning (VL)		
Spillvannsledning (SP)		
Vannledning fjernes (VL)		
Spillvannsledning fjernes (SP)		
Overvannsledning (OK)		
Drensledning (DR)		
Pumpeledning (SPV PL)		
Vannkum (VK)		
Brannkum (BK)		
Spillvannskum (SP)		
Stakekum (STK)		
Spillvannspumpe (PSS)		
Overvannskum (OV)		
Fall		
Berørte boliger		

Tegnforklaring

- Kjøreveg påvirket av arbeid
- Arbeidsområde
- Avvisende sperremateriell
- Gangtrafikk
- Anleggsgrense

Revisjon	Revisjonen gjelder		Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato	
 NITTEDAL KOMMUNE			 AFRY			Arkivref:	
Rehabilitering avlopsledning Gjelleråsen			Tegningsdato			30.04.2026	
			Bestiller			Bahram Raufi	
			Prosjekt for			Nittedal kommune	
			Prosjekt av			AFRY	
			Prosjektnummer				
			Prosjektfasenummer				
			Arkivreferanse				
			Målestokk A1-format			1:1000	
			Byggeværksnummer				
			Koordinatsystem			NTM10/NN2000	
Konkurransegrunnlag							
Utarbeidet av	Kontrallert av	Godkjent av	Konsulentarkiv				
HA	TS	TS	D0277774				
			Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y006			