

Oversikt over lyktene som skal rives

- 681500 Meløyvær
 - Betongprøve tatt ligger vedlagt i dokumenter
 - Alt teknisk utstyr er fjernet, kun lyktehuset og et lite betongfundament står igjen.
 - Vekt på lykt er ca 1,3 -1,5 tonn, i tillegg kommer fundamentet.



-
- 683900 Hestholmen (i umiddelbar nærhet av Meløyvær fyrlykt)
 - Betongprøve ligger vedlagt i dokumentene
 - Alt teknisk utstyr er fjernet, kun lyktehuset, betonggalleri og malmsøyler står igjen.
 - **Lykten står i verneområde – ilandstigningsforbud frem til 31.juli. Bruk av helikopter må søkes om til vernemyndighetene.**
 - Vekt fyrlykt ca 1,3-1,5 tonn. Vekt malmsøyler, H-bjelker, armert betongplate på søyler og galleri: ca 7 tonn.



-
- 708200 Jovik
 - Betongprøve ligger vedlagt i dokumentene.
 - Alt teknisk utstyr er fjernet, kun lyktehuset og et lite betongfundament står igjen.



-
- Vekt fyrlykt er 1.3 -15 tonn

- 707400 Gravnesodden (lokalisert nært Jovik, i samme fjord, Nordfold)
 - Betongprøve ligger vedlagt i dokumentene
 - Alt teknisk utstyr er fjernet, kun lyktehuset og et lite betongfundament står igjen.



-
- Vekt fyrlykt er på 1,3 -1,5 tonn pluss betongplaten.

