



---

## Vedlegg 7

### Faglig oppdragsbeskrivelse

#### 1 OM LEVERANSENE

##### 1.1 Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistede fagarbeidere og maskiner i prisskjema. Kun mindre tilføyelser kan gjøres. Fagarbeidertypene som er angitt i prisskjemaet skal ikke anses som underleverandører, og utløser derfor ikke påslagsberettigelse.

##### 1.2 Avtalens formål

Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for maskinentreprenørtjenester, inkl. knusing og vegetasjonsrydding i følgende geografiske områder: *Region ØST, distrikt Oslofjord Vest; Larvik, Færder, Horten, Kongsberg, Notodden og Hønefoss.*

Ved behov for sprøytesåing kan det blir aktuelt å benytte denne rammeavtalen til dette.

#### 2 OM OPPDRAGENE

Rammeavtalen omfatter maskinentreprenørtjenester og grunnarbeider, drift og vedlikehold av veier/gater/plasser for Forsvarets lokasjoner i Stavern, Horten, Kongsberg *Omfanget av oppdrag i Hønefoss og Færder kommune antas å være svært lite i avtaleperioden.*

Vintervedlikehold utføres som egne avtaler og er ikke innbefattet i denne rammeavtalen.

Det er militær og sivil aktivitet i området som må beregnes å måtte hensyntas av Leverandør.

Arbeidene i sommerhalvåret består typisk i feiing/børsting, støvbinding, vanning, krattknusing, grøfterensk, vedlikehold av stikkrenner og kulverter, oppgrusing og høvling av veger med grusdekke. Grunn- og gravearbeider, samt lapping av asfalt må også påregnes.

Typiske oppgaver som erfaringsmessig vil utgjøre brorparten av avropene er

- Vegvedlikehold, herunder høvling, grusing og reparasjoner av grusveger, asfaltlapping, kantslått, grøfterensk, støvbinding og stikkrennereparasjoner. Skytefeltene består i all hovedsak av grusveger.
- Grøftegraving ifm. etablering, reparasjon og vedlikehold av infrastruktur (EI, V/A, fjernvarmeanlegg, infiltrasjonsanlegg og signal)
- Skytebanevedlikehold, herunder; grusing og planering/avretting/grøfting av standplasser og baneløp, oppstramming, utskifting og påfylling av blanderingsmasser i kulefangervoller
- Reparasjon av terrengskade/kjøreskader/flomskader i skytefelt
- Sanering av gammel infrastruktur
- Fjellrensk, gjerdereparasjon

- Transport, leveranse og utlegging/oppsamling av sorterte masser.
- Generelt grunnarbeid for ulike tiltak
- Tjenesten vil også omfatte annet arbeid som naturlig faller inn under fagområdet.

I tilknytning til skyte- og øvingsfeltet Hengsvann (Kongsberg) så er det årlig behov for veivedlikehold, oppstramming av voller.

Mindre utviklings-/miljø- og opprydningsprosjekter kan bli aktuelt å avrope på denne rammeavtalen.

## **2.1 Grunnarbeid**

Avtalen omfatter grunnarbeider, infrastrukturarbeid, anleggsrør og personell med ADK1-kurs.

Lokasjonene har også i varierende grad behov for å få utført anleggsarbeider tilknyttet byggevirksomhet, i slike tilfeller vurderes byggeplassadministrasjon, tiltransport etc.

## **2.2 Skyte – og øvingsfelt (SØF)**

Arbeid i skyte- og øvingsfelt (SØF) omfatter blant annet arrondering av voller og terreng, grøftegraving, grøfterens/pussing av veiskulder, kantklipping/vegetasjonsrydding, mindre sprengningsarbeider/pigging og vedlikehold og opprusting av veier. Herunder både asfalterte veier og grusveier.

Det kan derfor være behov for både lapping av asfalt samt vedlikehold av grusveier etc. med høvel.

Nedsetting av skilt og utskifting av veibommer.

### **2.2.1 Arbeid i SØF**

Alle oppdrag i skytefeltet skal koordineres med skytefeltadministrasjonen. Ingen oppdrag skal startes opp uten tillatelse fra skytefeltadministrasjonen.

## **2.3 Spesielle arbeider**

### **2.3.1 Sprengning og knusing i fjelltak**

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne benytte rammeavtalens priser til boring, sprengning og knusing, ref. kapittel 3 i prisskjemaet.

Ved utførelse av boring og sprengningsarbeider må leverandør eller underleverandør disponere personell med bergsprengningssertifikat og bergsprengningsledersertifikat.

I oppdraget inngår alle arbeider for å sette bruddet i aktiv drift, dvs. rigg, løsmasseavtaking og mellomlagring, boring/sprengning og ev. pigging, deretter knusing i aktuelle fraksjoner, og opprydding/istandsetting og sikring av fjelltaket i og etter driftsfasen.

### **2.3.2 Fjellrensk**

I region øst har vi i utgangspunktet 2-3 mulige steder hvor det ev kan bli nødvendig å foreta arbeider, som spylersk, spetterensk og maskinrensk, inntil 20 m høyde. På denne rammeavtalen er det forventet kun mindre fjellrenskoppdrag. Det vil i løpet av 2026 bli etablert en egen rammeavtale som skal ivareta større fjellrensk- og fjellsikringsoppdrag i Forsvarsbygg.

### 2.3.3 Skogrydding

Det foreligger en egen rammeavtale på større skogrydding. Denne avtalen er derfor kun tiltenkt brukt på mindre arbeider med stubbefresing og maskinell/manuell fjerning av trær/busker/kratt etc.

## 3 EIENDOMSRETT OG ANSVAR

I forbindelse med rivningsarbeider skal entreprenøren ha eiendomsrett til revne materialer med mindre noe annet framgår av det spesifikke avropet. Dersom avfall skal sendes til deponi se Del II - Vedlegg 2.1 Rammeavtalens spesielle bestemmelser, pkt. 7.9.

Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for tegning og beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen.

## 4 OPPFØLGING

Det må forventes varierende antall avrop gjennom rammeavtalene gjennom avtaleperioden. Størrelsen på avropene vil variere mye. Dette medfører at leverandør må forvente til enhver tid å administrere en rekke avrop av ulik størrelse. Samt drive administrasjon av flere prosjekter i ulike faser av ferdigstillelse. I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering.

Leverandøren må levere en helhetlig fremdriftsplan for pågående og planlagte prosjekter for Forsvarsbygg som leverandøren er involvert i, samt fortløpende oppdatere ved endringer. Leverandøren sender oppdatert fremdriftsplan til Forsvarsbygg sin områdeleder og avtaleeier ved hver revidering.

## 5 DELTAKELSE I ØVELSES- ELLER BEREDSKAPSARBEID

### 5.1 Rammeavtaleleverandørens rolle i totalforsvarssammenheng

En rekke stortingsmeldinger og analyser peker på Norges behov for å styrke beredskap og totalforsvarsevne. Leverandørene kan lese mer om dette i følgende dokumenter:

- [Totalberedskapsmeldingen](#)
- [Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2037](#)
- [Riksrevisjonsrapport Totalforsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig](#)

Som en etat i forsvarssektoren har Forsvarsbygg et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for økt beredskap og forsvarsevne.

**Denne rammeavtalen er beregnet for oppdrag i fredstid og inneholder ingen beredskapsklausuler for krise- og krigssituasjoner. Imidlertid er det viktig at vi også i fredstid øver og trener med totalforsvaret, altså samfunnsaktørene for øvrig. Forsvarsbyggs leverandører er viktige aktører i totalforsvaret.**

### 5.2 Øvelses- eller beredskapsarbeid

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å delta i øvelses- eller beredskapsarbeid. Det vil fremgå av avropsbeskrivelsen om leverandøren kun plikter å stille med sine ansatte, eller om han også skal stille med utstyr og materiell for øvelses- eller beredskapsarbeidet.

Leverandøren må være forberedt på at det kan komme avrop som medfører arbeid utenfor ordinær arbeidstid. Forsvarsbygg ønsker å unngå dette, og i den grad det blir aktuelt så skal leverandøren få

Versjonsdato 27.10.2023

beskjed så raskt som mulig. Leverandøren må på forespørsel kunne fremlegge en plan for å benytte tilgjengelig personell utover ordinære arbeidstidsbestemmelser iht. arbeidsmiljølovens rammer.

Øvelses- eller beredskapsarbeid honoreres etter rammeavtalens avtalte satser for ordinær tid og overtid.

Plikten til å delta i slikt arbeid omfatter også leverandørens faste underleverandører, og må derfor inntas i kontraktene med disse.

### **5.3 Utarbeidelse av beredskapsplaner**

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å utarbeide følgende beredskapsplaner:

- a) Plan for hvordan leverandørens personell kan disponeres i en gitt periode under gitte forutsetninger
- b) Plan for hvordan leverandørens utstyr og materiell kan disponeres i en gitt periode under gitte forutsetninger
- c) Plan for hvordan leverandøren kan sikre tilgang på masser, betong, asfalt og annet materiell som kan være nødvendig for å sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne.

Planene skal omfatte leveranser fra leverandøren selv, og hans underleverandører.

Arbeid med utarbeidelse av slike beredskapsplaner vil honoreres etter medgått tid for prosjektlederressurs.