


- Trapp = Utendørs, men fysisk forbundet med bygverket, med trinn bestående av perforerte metallstøtter/strekkematt for drenering og sklisikring.
- Rekkverk utføres i stål
- Trinnmarkering, farevarsleringer og håndleper etter kravene i Tek 17
- Informing av håndleper: Håndleperen skal ha luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Fare- og oppmerksomhetsfelt: Det skal være et farefelt foran det øverste trappetrinnet i hele trappas bredde. Farefeltet plasseres i en avstand tilsvarende et trinn dybde fra starten av trappen. Det skal være et oppmerksomhetsfelt for og inn til det nedste trinnet i hele trappas bredde.
- Belysning: Trappa må ha god belysning slik at trinnene er godt synlige.
- Fundament og bæring av trappa kr.f. RIB

YV-EKS.1	<ul style="list-style-type: none"> - gipsplate 12mm - plastfolie (dampspærre) - stålstender galvanisert 50mm isolert med mineralull - stålstender galvanisert 120mm isolert med mineralull - fiberplate Internit 6mm (x) - vindspærre/papp (x) - lekter 22mm (x) - fasadeplate stål (x)
----------	---

YV.2	[- eks. konstruksjon] - isolasjon mineralull 150mm - med gjennomgående trestendere 48x148mm - vindspærre fibersementplate 9mm - vindspærre duk - vertikal utlekting i metal 36mm - kryssfiner 18mm - båndteking i aluminium med vinklet stående fals overflate: hvit RAL: 9010
------	---

Tegningsforklaring:
Eks. bygningsdeler er angitt i **blå**. Bygningsdeler som demonteres og gjenbrukes er angitt i **grønn**. Bygningsdeler som rives er angitt i **red**. Bygningsdeler i øvrige farger har status som ny.

ARK	Asplan Viak AS Ralf Meier	ralf.meier@asplanviak.no 974 04 643
------------	------------------------------	--

viak 

Opprettet av:	Kontrollert av:	Målestokk	Format:
IR	BV	1:50, 1:10	A1

Tegningsnummer: **AE-01** Revisjon: **A-01**

Tegningsnummer:	Revisjon
AE-01	A-01
Fag Type Løpnr.	