



iCall 430 ST-OE

Standard enhet

med anropsknapp og mini-DIN

Anropsknapp: Rød med pleiesymbol, Lysdiode for å finne den i mørket og vise anrop


Mini DIN: For tilkobling av sengematte, pæretrykk og annet ekstrautstyr

Assistanse anrop: Trykk på rød knapp ved tilstedemarkering

- Lysstyring fra anropsenhet (Opsjon)
- Mulighet for tilkobling til adresse enheter (5xx) og via display enhet 220 OiD.
- For bruk ved renovering eller gjenbruk av eksisterende kabling.
- Felles inn i standard veggboкс. Påvegg ramme er tilgjengelig.
- Produsert i Gira-55 serien for kombinasjon med lysbrytere og stikkontakter i lik design. Kan settes inn i rammer med 1,2,3,4 og 5 enheter.
- CE merket

Tilkobling mini-DIN:

- 1: +24V
- 2: Anrops kontakt
- 3: -V
- 4: LED
- 5: Lys 1
- 6: Lys 2
- 7: Frakoblingskontakt



Tilkobling:

- 1: +24V
- 2: Bryter
- 3: LED
- 4: -V

Tilkobling:

- 1: +24V
- 2: Lys 1
- 3: Lys 2
- 4: -V

Bestillingsinformasjon:

SWBAES4300
NWBAES4300

inkludert GIRA 55 ramme
Uten GIRA 55 ramme

Alt innen:
Pasientvarslingssystemer
Overfallsalarmer
Callingsystemer

CURACOM

post@curacom.no
www.curacom.no
Tlf: 66 81 35 90