

3 stk Befalskvarter**BK Q, BK R , BK S**

Omfang infrastruktur i kontrakten

Innhold	ID	Mengde	Dybde	Merknader
LSP og IKT	Snitt 1	135 lm	ca 1 meter	3 stk Ø110
Gatelyskabel	Snitt 16	295 lm	ca 1 meter	1 stk Ø75
Gatelys	Høyde 6 m	11 stk		Som på BK P
Gatelys	Høyde 4 m	4 stk		Som på BK P
Gatedrens	PP 160 SN 8	580 lm	ca 1 meter	
Sandfangkummer	SF 24,25 og 26	3 stk	3-3,5 meter	Kuppelrist
Stikkledning VL	PE 100 125 SDR 11	3 stk, lengde 5 m	ca 2,5 m	Slokkevann
Stikkledning VL	PE 100 63 SDR 11	3 stk , lengde 5 m	ca 2,5 m	Forbruksvann
Stikkledning OV	PVC-U 200 SDR34/SN8	3 stk , lengde 5 m	ca 3 m	
Stikkledning SPV	PVC-U 160 SDR34/SN8	3 stk , lengde 5 m	ca 3 m	
Fjernvarme	DN 100-DUO	200 lm	ca 1,2 m	Tilkobling i eksisterende kum
Fjernvarme	DN 65-DUO	45 lm	ca 1,2 m	Stikkledninger inn til byggene
Fjernvarmekum m/ventilsett/forgreining		6 stk	ca 1,5 m	

3 stk Befalskvarter**BK T, BK U , BK V**

Omfang infrastruktur i kontrakten

Innhold	ID	Mengde	Dybde	Merknader
LSP og IKT	Snitt 1	160 lm	ca 1 meter	3 stk Ø110
LSP og IKT	Snitt 11	15 lm	Min 1 meter	8 stk Ø110 (4x2)
LSP og IKT	Snitt 12	50 lm	Min 1 meter	6 stk Ø110 (3x2)
Gatelyskabel	Snitt 16	430 lm	ca 1 meter	1 stk Ø75
Gatelys	Høyde 6 m	22 stk		Som på BK P
Gatelys	Høyde 4 m	4 stk		Som på BK P
Gatedrens	PP 160 SN 8	1070 lm	ca 1 meter	
	SF			
	10,11,12,13,15,16,20,21,22,23,33			
Sandfangkummer	,34,35,54 og 83	15 stk	3-4meter	Kuppelrist
Vannledning	PE 100 180 SDR 11	300 lm	ca 2,5 m	
Stikkledning VL	PE 100 125 SDR 11	3 stk, lengde 15 m	ca 2,5 m	Slokkevann
Stikkledning VL	PE 100 63 SDR 11	3 stk , lengde 15 m	ca 2,5 m	Forbruksvann
Overvann	PVC-U 200 SDR34/SN8	175 lm	ca 3,5 m	
Stikkledning OV	PVC-U 200 SDR34/SN8	3 stk , lengde 15 m	ca 3 m	
Spillvann	PVC-U 160 SDR34/SN8	170 lm	ca 3 m	
Stikkledning SPV	PVC-U 160 SDR34/SN8	3 stk , lengde 5 m	ca 3 m	
Fjernvarme	DN 100-DUO	200 lm	ca 1,2 m	Tilkobling i eksisterende kum
Fjernvarme	DN 65-DUO	45 lm	ca 1,2 m	Stikkledninger inn til byggene
Fjernvarmekum m/ventilsett/forgreining		3 stk	ca 1,5 m	
Trekkekum TK-3	Type 5 og type 8	4 stk	ca 1,5 m	Settes i snitt 11 og 12
				VK 20 og VK 21 har vi på lager.Alle kummer
Vannkummer inkl armatur	VK2, 15, 16, 20 og 21	5 stk	ca 2,5 m	er brannkummer