



**Voss herad**

## Bilag 1 Kravspesifikasjon

# Innhold

<b>1</b>	<b>OM DOKUMENTET, OPPDRAGSGIVAR OG YTINGA .....</b>	<b>3</b>
1.1	INNLEIING .....	3
1.2	FORKLARING TIL KRAVTABELL .....	3
<b>2</b>	<b>KRAV .....</b>	<b>4</b>

# 1 Om dokumentet, oppdragsgivar og ytinga

## 1.1 Innleiing

Dette bilaget inneheld oppdragsgjevaren sine krav til ytinga. Krava gjeld for alle leveransar under kontrakten. Leverandøren er sjølv ansvarleg for å beskrive alle naudsynte løysningselement for å få ein fullstendig løysing, sjølv om ikkje alle desse er spesifiserte krav.

## 1.2 Forklaring til kravtabell

	Forklaring	
#	Kravpunktet sitt unike løpenummer.	
Krav	Tekst som skildrar kravet.	
Type krav	Absolutte krav (A)	<p>Kravet er viktig og MÅ tilfredsstillast. Kravet vert rekna som eit minimumskrav.</p> <p>Kravet vert vurdert som oppfylt/ikkje oppfylt og er ikkje ein del av dei kvalitative tildelingskriteria.</p> <p>Dersom Leverandøren ikkje tilfredsstiller dei absolute krava, eller har avvik frå dei absolute krava, kan dette føre til avvising av tilbodet.</p>
	Absolutte krav med evaluering (A2)	<p>Kravet er viktig og MÅ tilfredsstillast. Kravet vert sett på som eit minimumskrav.</p> <p>Dette er krav som leverandøren skal oppfylle og løysing på oppfylting av kravet skal skildrast i tilbodet. Skildring av løysing vert vurdert som ein del av tildelingskriteria.</p> <p>Tilbod som ikkje tilfredsstiller terskelen i MÅ-krav kan bli avvist.</p>
	Viktige krav (B)	<p>Kravet er viktig og BØR tilfredsstillast, men det er ikkje eit absolutt krav. Svar vil ha betydning for evaluering av tilbodet.</p>
Dokumentasjonskrav	Krava markert som dokumentasjonskrav krev at leverandør legg ved etterspurt dokumentasjon for å syne oppfylting av kravet. Dersom det berre blir kravd stadfesting, er det tilstrekkeleg å krysse av i kolonne "Krav oppfylt?"	
Krav oppfylt	Leverandøren kryssar av om krava er oppfylte eller ikkje (Ja/Nei).	

## 2 Krav

#	Krav	Type krav	Ja/Nei	Dokumentasjonskrav
1.	Minibuss registrert for 16-17 personar inkl. sjåfør. Førerkort kl. D1	A		
2.	4 hjulstrekk	A		
3.	Rullestol plasser – moglegheit for 2	A		
4.	Rullestolplasser bør plasseres side om side	B		
5.	Fleksibel festeanordning i golv for festekrokar for stropping av rullestolar bak.	A		
6.	Nedfelte skinner i golv for feste av seter og rullestoler	A		Skal beskrives
7.	Elektrisk heis for rullestol	A		Innvendig/utvendig
8.	Beskyttelse/plexi-glass bak sjåfør	A		Monteres så smidig som mogeleg, pga. plass til passasjer.
9.	Alkolås	A		Det er krav om alkolås i alle busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag.
10.	Fartsskriver	A		
11.	Motorstyrke	A		Min 170 hk
12.	Automatisk gearkasse	A		Automatkasse/triptronic
13.	Drivstofftype: Diesel	A		
14.	Oppgi forbruk av drivstoff,	B		Forbruk l/100km
15.	Minibuss skal leveres Euro 6	A		
16.	Service intervall, oppgi intervall i km og månadar	B		
17.	Elektrisk stigtrinn inngang	A		So lavt som mulig
18.	Skvettlapp/beskyttelse f/ stigtrinn	A		
19.	Elektrisk dør på sida	A		Høgre side framme, med lys.
20.	Høydejustertbart av førarsete	A		
21.	Justering av sete i lengde	A		
22.	Justering av korsryggstøtte	A		
23.	Heving/senking av ratt	A		
24.	Varme i ratt	B		

25.	Servostyring	A		
26.	Fjernbetjent sentrallås med 2 sett nøkler	A		
27.	Varme i førarsete	B		
28.	Passasjer seter skal leveres med skaiseter/kunstskinn i hele setet og rygg.	A		
29.	Varme i utvendig speil	A		
30.	Innvendig justerbare speglar	A		
31.	Ekstra lys foran	A		
32.	Ekstra/arbeidslys bak	A		
33.	Sota ruter bak	B		
34.	Kollisjonsputer i front	A		
35.	Kollisjonsputer i dører	A		
36.	Dører i bussen: 4	A		
37.	Dør for sjåfør	A		
38.	Dør for "passasjerar" på høgre sida	A		
39.	Dør bak for rullestolar	A		
40.	Ryggekamera	A		
41.	Parkeringsensor, foran og bak	A		
42.	Betjening av telefon	B		Ønsker holder til mobil, universal.
43.	ABS-bremsar	A		
44.	Anti spinn	A		
45.	Cruisekontroll	A		
46.	Farge/lakk behandling	B		Koksgrå/blågrå (ikkje kvit)
47.	Aircondition	A		
48.	Webasto	A		
49.	Ekstra innvendig luftvarmer/webasto 4-6 kw.	A		
50.	Varmelist knytt til radiator	A		
51.	6 piggdekk på felg	A		Tvillinghjul bak
52.	6 Sommer hjul på felg	A		Tvillinghjul bak
53.	Tilhengarfeste	B		

54.	Takvifte	A		Bak i bussen, trekke ut lufta
55.	Takluke	A		
56.	Nødutgang	A		
57.	Brannsl. apparat/nød hammar	A		
58.	Motorvarmar/kupévarmar på strøm, inkl. Batteriladar.	A		
59.	DAB Radio	B		
60.	Antirustbehandling av understell på utsatte steder på karosseri med minimum 3 års garanti.	A		Etterbehandlingsintervall oppgis.
61.	Bilen skal leveres med førstehjelpspute, varsel trekant og godkjent refleks vest. Piggkjettinger.	A		I motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kg skal det medføres minst <u>tre</u> kjettinger, hvorav en er tilpasset motorvognens forhjul og to er tilpasset drivhjul.
62.	Hattehylle, tas bort på begge sider.	B		
63.	Vedlikeholds avtale	B		5 år
64.	Årleg servicekostnad/avtale	B		Knytt opp mot årleg køyrelengd
65.	Krav til service på Voss	A		
66.	Skal kvalifisere til avgiftsfritak som institusjonsbil	A		