

Miljøkrav asfaltering:

Krav #	Navn på kravet	Kravformulering	Dokumentasjon
1	Transport	Kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall til og fra anleggsplassen skal minimum være euroklasse 6/VI. Transport skal planlegges slik at antall kjøring og tomgang reduseres mest mulig.	Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på anleggsplassen. Entreprenøren skal ved forespørsel kunne fremvise dokumentasjon på euroklasse for kjøretøy i bruk. Forenklet plan for reduksjon av antall kjøring skal være inkludert i MOP.
2	Tomgangskjøring	Det tillates ikke tomgangskjøring på eller i nærheten av anleggsplassen. Kjøretøy og maskiner skal slås av ved stopp utover 2-3 minutter.	Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på anleggsplassen gjennom observasjon.
3	Anleggsmaskiner forenklet	Anleggsmaskiner som benyttes i prosjekter skal minimum oppfylle gjeldende utslippskrav (Stage IV eller Stage V der dette finnes). Maskiner av vesentlig eldre dato skal ikke benyttes uten særskilt godkjenning fra byggherre. Der det er praktisk mulig, skal biodrivstoff benyttes. Entreprenør skal redegjøre kort for omfanget av bruk av biodrivstoff.	Oversikt over maskiner benyttet i prosjekt. Kort redegjørelse av registrerte motortimer per maskin og drivstofftype benyttet per maskin skal inngå i sluttrapport.
Materialer			
4	Gjenbruk av materialer	Minimum 30 % av asfalten skal være returasfalt. Regler for gjenbruk av returasfalt må følges.	Det leveres rapport ved avslutning av hvert delprosjekt med dokumentasjon på at 30 % materialgjenvunnet asfalt.
5	Gjenbruk av materialer	Asfalt som ikke leveres til kommunal lager skal leveres til godkjent mellomagre for gjenvinning, eller til spesialmottak dersom det inneholder tjærestoffer.	Kommunen vil be om dokumentasjon på leveranser til godkjent mottak.