



- For plan- og profiltegning, se HC tegninger.
- For kumskisser, se HK tegninger
- For detaljer, se HJ tegninger
- For grøftesnitt, se HS tegninger

1. Antatt nivå³ til eksisterende VA-anlegg. Det skal graves fram og posisjon og høyder på anlegget skal måles inn før arbeidene starter. Evt. avvik meldes tilbake til konsulenten for revidering av VA-planer.
2. Stikkledninger skal måles inn før arbeidene starter.
3. Alle ledninger legges under frostfri dybde (2 m) og med fall på min. 10 promille om ikke annet er spesifisert. Ledninger over frostfri dybde må isoleres.
4. Eks. rør er i dårlig tilstand
5. Rør er kamrakjørt, men et hindring stoppet inspeksjon
6. Omfang er dermed antatt og må vurderes/avklares med Orkland kommune
7. SP ledning langs OV ledning som byttes ut må vurderes om det er i tilstrekkelig tilstand etter gravearbeid til gjenbruk
8. Strømprennovering fra kumsett S2/O2 til S6/O6 og kumsett S7/O7 til S6/O7
9. Ref. beskrivelse angående håndtering av uønsket arter som kjempesvingfrø.
