

Totalrehabilitering

## OPPTELLING UTTAK EL

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.

Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dørautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

[illegible]

## Totalrehabilitering

## OPPTELLING UTTAK EL

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.

Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dørautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

ROM	1/16A dobbel stikk.	1/16A stikk. m/timer	1/16A 3-veis stikk.	1/16A 4-veis stikk.	3/16A stikk./pkt.	3/32A stikk./pkt.	3/63A stikk.	Forsyning ford.skap PA- og lystrekk	Forsyning løftebord på scene	Kompl. kursoppl. motor forteppe	Komplett kursoppl. motor lerret	RJ45-uttak, enkel	RJ45-uttak, dobbel	Kommentar
U14 Scene														Salen er behandlet samlet under rom U15
U14A Disp.														Rommet er behandlet sammen med teatersalen under rom U15 Salen.
U15 Salen	82				3	2	2	1	1	1	1	2		Se vedlagt tegning. Mellom miksepult og scene medtas 2 stk. Cat. 6 kabler terminert i RJ45-uttak.
U15A Lager														
U16 Lager/BK	2													
U17 WC	1													
U17A Teknisk	1													
U17B Foaje	8													5 stikk. plasseres ifm. serveringsdisk.
U18 Teknisk	3													2 stikk. er for datarack og forsysnes via separat kurs.
U18A Trapp														
U19 Sidescene														Salen er behandlet samlet under rom U15
U19A Hovedtavle	1													
U20 Batteri				1										
101 Trapperom														
101A Sjakt														
101B Heis														Ivaretatt av heisleverandør.

## Totalrehabilitering

## OPPTELLING UTTAK EL

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.

Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dørautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

ROM	1/16A dobbel stikk.	1/16A stikk. m/timer	1/16A 3-veis stikk.	1/16A 4-veis stikk.	3/16A stikk./pkt.	3/32A stikk./pkt.	3/63A stikk.	Forsyning ford.skap PA- og lystrekk	Forsyning løftebord på scene	Kompl. kursoppl. motor forteppe	Komplett kursoppl. motor lerret	RJ45-uttak, enkel	RJ45-uttak, dobbel	Kommentar
102 Kafe														Ivaretatt i fase 1.
103 Kjøkken														Ivaretatt i fase 1.
103A Trapperom														
104 Foaje	6											2	1	2 stikk. og 2 enkle RJ45-uttak tilpasses infoskjerm. 1 stikk. mont. over himling ved toaletter. 1 dobbelt RJ45-uttak mont. ved brannalarmsentral
104A Gard.														Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling 433.02 i fase 2.
104B HC WC														Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling 433.02 i fase 2.
104C Billettluke	9												2	
105 BK														
105a Sjakt														
106 IKT	1													
107 Forrom														Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling 433.02 i fase 2.
107A WC														Ivaretatt i fase 1. Kurs tilkobles i ny fordeling 433.02 i fase 2.

## OPPTELLING UTTAK EL

Utskriftsdato: 18.05.2026

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.

Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dørautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

[illegible]

## Totalrehabilitering

## OPPTELLING UTTAK EL

Opptellingen gjelder kun stikkontakter til alminnelig forbruk, samt stikk./pkt. til sceneteknisk utstyr og lys- og lydanlegg i teatersal.

Stikk./pkt. for allmenn belysning, driftstekn. inst. (VVS, etc.), sentraler for brannalarm, adgangskontroll, etc., dørautomatikk og SD-anlegg/automatikk er ikke medtatt.

ROM	1/16A dobbel stikk.	1/16A stikk. m/timer	1/16A 3-veis stikk.	1/16A 4-veis stikk.	3/16A stikk./pkt.	3/32A stikk./pkt.	3/63A stikk.	Forsyning ford.skap PA- og lystrekk	Forsyning løftebord på scene	Kompl. kursoppl. motor forteppe	Komplett kursoppl. motor lerret	RJ45-uttak, enkel	RJ45-uttak, dobbel	Kommentar
206A Teknisk bro														Salen er behandlet samlet under rom U15
Utendørs	2											2		Tilpasses infoskjermer i inngangsparti.
Teknisk nett												2	1	Det er 2 stk. eksist. komponenter tilknyttet teknisk nett i rack 1.etasje. Det trekkes ny kabling for disse fra rack i U.etasje. Det etableres dobbelt RJ45-pkt. i automatikkfordeling i teknisk rom U.ets.
WIFI													9	Se dekningsdesign utarbeidet av BK-IKT
SUM	140	1	6	12	3	2	3	1	1	1	1	8	15	