

## SHA KRAV - RENT TØRT BYGG – RTB

### HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare.

Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste innneklimaet i den ferdige bygningen.

Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskaader.



- ✓ Unngå fukt
- ✓ Reduser spredning av støv
- ✓ Renhold av konstruksjoner før lukking
- ✓ Forsegling av åpninger
- ✓ Forsvarlig lagring av materialer
- ✓ Hyppig renhold

### SONEINNDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt.

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

#### 1. GRØNN SONE

##### Råbyggsfasen

- ved rehabilitering: frem til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg



#### 2. GUL SONE

##### Tett bygg

- dører og vinduer montert



#### 3. RØD SONE

##### Tett bygg med ferdige overflater

- gulvbelegg og malte flater
- listing
- systemhimling/fast himling

### ALLE SONER =

1

&amp;

2

&amp;

3

- Hele byggeperioden



**Sted og prosess** Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og veiledninger

**Dokumentkategori**  
**Dokumentansvarlig**

Beskrivelse - retningslinjer  
Bård Sigmund Dybsjord

**Sist godkjent dato** 27.10.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)

## 1. GRØNN SONE - Råbyggfasen



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider




## 2. GUL SONE - Tett bygg uten ferdige overflater



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider
- ✓ Renholdsentreprenør rengjør etter avtalt omfang



## 3. RØD SONE - Tett bygg med ferdige overflater



- ✓ Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
- ✓ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det ikke rød sone
- ✓ Påbudt med sko-overtrekk

