

Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i drift og vedlikehold+ / SHA Faktaark EIE og VED
Sist godkjent dato	22.01.2024 (Magne Ness)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Finn Stenseth Holm

SHA KRAV - PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU)



KRAV TIL BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR



Oslo Oslobygg har følgende minimumskrav til daglig bruk av personlig verneutstyr:

VERNEHJELM

- Alle hjelmer skal være CE-merket iht. NS-EN 397 (vernehjelmer for industri)
- Hjelmer skal ha hakestropp. Hakestroppen skal festes til hjelmen med 3 eller 4 punkter, og den skal løsne ved et trykk på 25 kilo.
- Hjelmen skal ha innvendig visir som kan trekkes ned dersom situasjonen tilsier det. (Evt. skal egne vernebriller benyttes)
- Hjelmer skal ikke påføres maling, spray, oppløsningsmidler, kutt el.
- Utsettes hjelmen for et hardt støt, fall eller andre skader skal den byttes ut.
- Dersom hjelmer brukes i kombinasjon med andre typer personlig verneutstyr, for eksempel hørselvern, åndedrettsvern eller øyevern, må utstyret være tilpasset.

Krav fra Oslobygg

- Ingen hjelmer skal være eldre enn 3 år (etter produksjonsdato).
- Alle arbeidere og besøkende skal benytte synlighetsklær i minimum klasse 2. Gjelder alle faser i prosjektet. Vest er ikke godkjent som arbeidsklær.

SYNLIGHETSTØY

Krav fra Oslobygg

- Utførende må være iført arbeidstøy (helst synlighetstøy) der det tydelig fremgår hvilken leverandør vedkommende tilhører.
- Følgepersonell på inn og uttransport av materiell skal bruke synlighetstøy



Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i drift og vedlikehold+ / SHA Faktaark EIE og VED
Sist godkjent dato	22.01.2024 (Magne Ness)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Finn Stenseth Holm

- Det er ikke lov å jobbe med bar overkropp eller med shorts.
- I perioder hvor utetemperatur er over +21 gr kan typen «capri-bukser» benyttes dersom arbeidets art ikke medfører rift- og kuttskader.

VERNESKO

- Vernesko skal ha spikertrampsåle, vernetå og tåbeskytter
- Verneskoen skal være produsert iht. EN ISO 20345

HØRSELVERN

Ifm. støyende arbeid skal hørselsvern benyttes. Støynivåer over 80 dB (A) medfører risiko for hørselsskade. Hørselsvern skal være lett tilgjengelig, og aller helst være montert på hjelmen. Det er et arbeidsgiveransvar å utarbeide instruksjoner for bruk av hørselsvern og følge opp sine arbeidstakere med kontroller.

Krav fra Oslobygg

- Det er ikke tillatt å benytte øreklokker med innebygget radio

BESKYTTELSESBRILLER

Det er påbudt bruk av vernebriller. Hjelmer skal ha visir. Egne beskyttelsesbriller benyttes ifm. arbeid som kan medføre fare for øyeskader.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern skal benyttes når arbeidene krever dette.

ARBEIDSHANSKER

Kutt, stikk og riftskader er årsaken til mange fraværsskader.

Krav fra Oslobygg

Oslobygg krever at hansker som benyttes skal være i henhold til EN 388 (nivå 4543) og kategori 2 for alle arbeidsoperasjoner hvor det er nødvendig (knivbruk, øks, etc.)

Sikkerhetsdatablader skal inneholde opplysninger om hansker skal benyttes for å beskytte seg mot det aktuelle kjemikaliet eller ikke. Alle hansker til bruk mot kjemikalier skal være produsert og godkjent iht. EN 374.

