Alle eks. høyder basert på innmåling (filnavn: 231630 INNM_001)
Alle nye høyder prosjekterte av Kommunen (filnavn: 231630 GEOM_001)

Avstand mellom eks. gatelys er tatt fra flyfoto, ikke innmålte
Lysmaster flyttes ut i gaten mot kantstein, der angitt i tegn.
Lys armatur skal skiftes til type: Engelsk lykt
Antall/ avstand kan endres etter ny lysberegningen foreligger. Kommunen tar ansvar for ny beregningen.

smågatestein, 2 rad
ny granitt skifer, type G343 samme som eksist, fugeretning samme som eks fortau
ny granitt platekantstein
eks granitt platekantstein fjernes
eks granitt platekantstein
smågatestein, 2 rad null vis
steinmur fjernes
skifer
smågatestein i bue
skifer
inngang +1.83
topp rekkverk +2.45
inngang +1.82
topp rekkverk +3.00
inngang +2.84
inngang +2.00
inngang +2.48
ny sluk +2.12
Lysmast
0.20%
3.80%
3.00
2.98
R3.20

evt. oppgradering av torget skal ikke tas med i prosjekt for Øvre Holmegate

eks. lysmast beholdes
eks. gangfelt/ belegg beholdes
eks. kjeftsluk
eks. kjeftsluk
overgang platekantstein, fra 2 vis til 13cm (se detaljtegn. LD-4017-36)
storgatestein, 2 rad, null vis
inngang +3.12
smågatestein, 2 rad, null vis
eks storgatestein legges om til 90 graders fugeretning
6.40%
3.50
Lysmast
smågatestein, 2 rad, null vis
platekantstein 2cm vis mot vei
2.00%
3.00
inngang +3.44
topp rekkverk +4.30
2.80
4.60%
inngang +3.89
topp rekkverk +4.65
inngang +3.98
eks. kjeftsluk
eks. lysmast beholdes

eks trær

Allergata

8
9
1
55/291
37
55/1444
55/1798
3
55/293
5
55/29
35
55/1443
4

TEGNFORKLARING

- Prosjektgrense
- Ny rekkverk (uteservering)
- Eks. natursteinsmur
- Eks. natursteinsmur fjernes
- Smågatestein,2 rad, flush i belegg
- Platekanstein
- Eks. platekanstein fjernes
- Kotehøyder prosjekterte
- Smågatestein i bue
- Skifer
- Eks. skifer (fortau)
- Eks. skjeftsluk
- Slisserenne
- Eks. kumlokk (*innmålt*)
- Eks. trapp
- Lysmast, *IKKE ENDELIG PLASSERT*
- Eks. benk
- Plantekasse som Stones VESTRE eller tilsv.
- Pullert, hev/senk, CC 1500mm
- Plantekasse som Boboli VESTRE eller tilsv.

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

Fase: Anbudstegning

AROS
ARKITEKTER AS
Havnegata 15
4306 Sandnes
tlf: 476 84 000
web: www.aros.no
org.nr: 999 655 114

Stavanger Kommune
Øvre Holmegate
Landskapsplan

Dato	14.04.26
Tegnet	jbe
Kontrollert	tbo
Oppdragsnummer	4017
Dokumentansvarlig	TBO
Filnavn	LP-4017-10 REV 2025.dwg
Målestokk	1:100(A1)

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
		O1							