

Rambøll Norge AS  
PB 3705 Fyllingsdalen  
5845 BERGEN

Maria Frøid

## **Vedtak - Tillatelse til utlegging av utslippsledning- gnr-bnr 21-56, Hestevika/Naustvika, Askøy kommune**

Vi viser til søknad mottatt hertil den 17.06.2025 vedrørende ovennevnte tiltak.

### **Tiltakshaver**

Askøy kommune

### **Ansvarlig søker**

Rambøll Norge AS

### **Eiendom**

Gnr. 21, bnr. 56, Hestevika/Naustvika, Askøy kommune.

### **Beskrivelse av saken**

Det er søkt om tillatelse til utlegging av en utslippsledning på ca. 35 lengdemeter i sjø, med mål og plassering som vist av inntegning i vedlagt kartutsnitt. Ledningen er opplyst å være 0,16 diameter og skal legges på inntil 25 meters dybde.

Tiltaket innebærer utbedring, flytting og forlengelse av eksisterende utslippsledning i sjø. Den nye ledningen vil vektes med lodd og legges skånsomt ned på sjøbunnen ved hjelp av båt og dykker. Tiltaket vil dermed ikke nødvendiggjøre sprenging, graving eller terrenginngrep i det aktuelle sjøområdet.

### **Aktuelle bestemmelser**

Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven (hfl.) av 21.06.2019 § 14 første ledd, som lyder:

*"Tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdsele eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, kan ikke etableres uten tillatelse. Som tiltak regnes både innretninger, naturinngrep og aktiviteter. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven."*

Kommunens myndighet til å fatte vedtak i slike saker er delegert til Bergen Havn  
Farvannsforvaltning IKS (BHF IKS) iht. hfl. § 4.

### **Vurdering**

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av § 1:

*"Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser."*

Det kan ikke gis tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 til tiltak som er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven, jf. havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd. Askøy kommune v/Ørjan Storheim har i vedtak av 12.06.2025 (deres ref. 25/13082) opplyst at det for omsøkt tiltak er innvilget nødvendig dispensasjon fra gjeldende plan for området. BHF IKS kan dermed fatte vedtak i saken.

Da det er registrert fiskeriinteresser i deler av det omsøkte området, ble søknaden sendt på høring til Fiskeridirektoratet. I brev av 12.05.2025 (deres ref. 25/8383) uttaler Fiskeridirektoratet v/Ola Midttun følgende:

*«Generelt ber Fiskeridirektoratet om at tiltak i, eller i nærheten av registrerte gytefelt/ gyteområder, utføres utenom torsken sin gytetid (januar-mai). I dette tilfellet er vår vurdering at arbeidene som skal utføres i sjø i tilknytning utbedring av avløpsledning, er av et omfang som ikke vil medføre vesentlig risiko i forhold til bevaring av gytefeltet.*

*Vi ser ikke at flytting og forlengelse av utslippsledningen vil komme vesentlig til hinder for fiske eller låssetting.»*

I behandlingen av saker etter havne- og farvannsloven som berører naturmangfoldet, skal BHF IKS legge til grunn prinsippene i naturmangfoldlovens kap. II. Vi har undersøkt det aktuelle arealet i Naturbase og Artsdatabanken og kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med naturmangfoldloven.

Ut i fra mottatt informasjon har vi vurdert at utlegging av utslippsledning ikke blir til vesentlig hinder for trygg og sikker ferdsel til sjøs som er de hovedhensyn vi skal ivareta etter havne- og farvannsloven.

På denne bakgrunn kan det omsøkte tiltaket tillates etter havne- og farvannsloven.

Tillatelsen forutsetter at tiltaket blir utført etter de krav som Fiskeridirektoratet stiller i sin uttale av 12.05.2025.

Vi gjør oppmerksom på at det ved legging av sjøledninger må nyttes søkke som er utformet på en slik måte at disse ikke danner hefte for fiskeredskaper. Vi minner også om at merking av sjøledninger med skilt ved landfeste ikke kan settes opp uten tillatelse fra Kystverket, jf. hfl. § 10 tredje ledd.

Videre gjør vi oppmerksom på at den private eiendomsretten må respekteres, noe som innebærer at tiltak utenfor egne eiendomsgrenser også krever samtykke fra grunneier av eventuelt berørt eiendom. BHF IKS forutsetter at det tas hensyn til etablerte tiltak i sjøområdet og at det, om nødvendig, inngås dialog med eiere av tiltak ved behov.

### **Vedtak**

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 første ledd har BHF IKS fattet følgende vedtak:

**Det gis tillatelse til utlegging av en utslippsledning på ca. 35 lengdemeter i sjø på gnr.21 bnr.56, i Askøy kommune, med mål og plassering som vist av inntegning i vedlagt kartutsnitt, som er godkjent av BHF IKS.**

Det presiseres at det ved avgjørelsen kun er reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk som er vurdert. Det er søkerens ansvar å avklare om tiltaket er søknadspliktig etter andre regelverk. For eksempel kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven og kulturminneloven. Dette må søker selv avklare med vedkommende myndighet.

Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold. Slike forhold er derfor ikke vurdert i forbindelse med dette vedtaket. Søkeren må selv innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. BHF IKS har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller av domstolene.

### **Vilkår**

Tillatelse etter § 14 kan gis med vilkår om blant annet:

#### *§ 16 Vilkår for tillatelse*

*Tillatelse etter § 14 kan gis med vilkår om blant annet*

- a) undersøkelser*
- b) utførelse, utstyr og dimensjonering*
- c) tidsbegrensning*
- d) bruk*
- e) vedlikehold*
- f) miljøovervåkning*
- g) fjerning og opprydning*

*Det kan settes som vilkår at den som får en tillatelse, skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd.*

*Dersom tiltaket kan volde vesentlig ulempe for annen bruk av farvannet, kan det settes som vilkår at tiltakshaveren skal legge til rette for slik bruk et annet sted eller yte tilskudd til dette formålet. Det kan også settes som vilkår at tiltakshaveren uten hensyn til skyld skal erstatte skade på og tap av redskap og utstyr som benyttes i annen næringsvirksomhet i farvannet. Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom tiltakshaveren sannsynliggjør at skaden skyldes grov uaktsomhet fra den skadelidte.*

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 16 gis tillatelsen på følgende vilkår:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og som vist på vedlagte kartutsnitt og tegninger.

2. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av BHF IKS. Endringer på tiltaket kan gi en annen virkning på farvannet, og dette har ikke vært vurdert i forbindelse med tillatelsen.
3. Sjøledningen må i størst mulig grad følge bunntopografien (uten heng) og legges forsvarlig slik at den ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en slik utforming at de ikke hefter fiskeredskaper. Det skal så langt som mulig unngås bruk av frie spenn og sidestøtter. Der frie spenn ikke kan unngås skal de utføres med så korte spenn som mulig.
4. Arbeider må utføres skånsomt for å unngå unødvendig påvirkning på det omkringliggende miljø, eksempelvis begrense partikkeloppvirvling/spredning osv. Arbeidet må gjennomføres på en måte som blir til minst mulig ulempe for skipstrafikken og eventuelle annen virksomhet i området. I den grad det anses nødvendig må farvannet hvor arbeidene foregår, merkes forsvarlig. Hvis ledningen blir flytende i trafikkert område, må den markeres slik at den er godt synlig for trafikken i området.
5. Dersom det på grunn av utslipp fra ledningen skulle vise seg nødvendig med mudring ved ledningens utløp, må dette bekostes av tiltakshaver.
6. BHF IKS kan kreve at eier/tiltakshaver sørger for at ledninger på sjøbunnen som ikke lenger er i bruk, helt eller delvis blir flyttet, fjernet, nedgravd eller overdekket. Dette gjelder både selve ledninger og lodder osv. som har vært benyttet. Kostnader ved dette må bæres av eier/tiltakshaver.
7. Sjøledningen må legges ut i samråd med eier(e) av eventuelle andre installasjoner som den kommer til å krysse/berøre. BHF IKS har intet ansvar for å påse at dette vilkåret er oppfylt.
8. Dersom sjøledningen skal erstatte andre sjøledninger, skal disse fjernes. Dette gjelder både selve ledningen, samt eventuelt eldre skilt og eventuelle lodd etc.
9. Merking av ledningen med farvannsskilt ved landfeste kan ikke oppsettes uten tillatelse fra Kystverket, jf. hfl. § 10 tredje ledd. Tiltakshaver er ansvarlig for kostander og vedlikehold av merkingen. Dersom du ønsker å sette opp et farvannsskilt må søknad rettes til Kystverket via deres digitale søknadsskjema:  
<https://selvbetjening.kystverket.no/no/selvbetjening/farvannsskilt-navigasjonsinnretninger/information>. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:
  - a) Hvilket farvannsskilt eller navigasjonsinnretning søknaden gjelder
  - b) Stedsangivelse av farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen ved hjelp av kartutsnitt og geografiske koordinater (WGS 84 datum)
  - c) En vurdering av hvilken betydning etablering, nedlegging eller flytting av vedkommende farvannsskilt eller navigasjonsinnretning vil ha for sjøverts ferdsel og andre opplysninger som er nødvendige for behandling av søknaden.
  - d) Informasjon om eier og evt. andre som måtte ha ansvar for vedkommende farvannsskilt eller navigasjonsinnretning.
10. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold og tillatelsen gis uten at slike forhold er vurdert i forbindelse med vedtaket. Søkeren må selv innhente nødvendig

samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. BHF IKS har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller av domstolene.

11. Eventuelle erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver. BHF IKS er helt uten ansvar for enhver skade eller ulempe som måtte oppstå på, eller i forbindelse med, eller som følge av tiltaket. Det er tiltakshaver som får fordelene av tiltaket, og dermed naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene ved eventuell skade.
12. Når tiltaket er ferdigstilt skal tiltakshaver sende inn melding om kartrettelse til Kartverket. Dette er av hensyn til ajourhold og oppdatering av sjøkartene. Dokumentasjon om tiltaket «as-built» skal sendes til Kartverket per e-post til [efs@kartverket.no](mailto:efs@kartverket.no). Kopi skal sendes til BHF IKS, med henvisning til referansenummer.

### **Bortfall av tillatelse**

Iht. hfl. § 16 siste ledd faller tillatelsen bort hvis arbeidet med tiltaket ikke er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Tillatelsen kan forlenges én gang med inntil tre år.

### **Klage**

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven av den som er part i saken og av andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 28, 1.ledd, 1.setning. Klagefristen er i utgangspunktet tre - 3 - uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende, jf. fvl. § 29. Kystverkets hovedkontor er klageinstans, jf. hfl. § 4 andre ledd, men klagen skal sendes til BHF IKS.

Selv om søker eller andre har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres før klagen er avgjort. Det er imidlertid adgang til å søke om at iverksetting blir utsatt. Dersom slik søknad kommer fra søker eller andre parter vil utsettelse bli vurdert. Dette betyr at eventuelle arbeider som er satt i gang eller skal settes i gang kan måtte stoppe.

Nærmere opplysninger om retten til å klage over forvaltningsvedtak finnes i vedlagte skjema. Spørsmål angående en eventuell klage kan også rettes til oss.

Med hilsen  
Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS

Arild Hestetraet – Operasjonsleder maritim  
Hanne Gunnarskog - Farvannsforvaltning ansvarlig

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

Kopi til:  
FISKERIDIREKTORATET  
ASKØY KOMMUNE