



Retningslinjer for kommunal brøyting i Ulstein kommune

Vi har nedanfor sett opp retningslinjer som skal leggst til grunn ved snøbrøyting i Ulstein kommune. retningslinjene bygger på politisk fastsett standard som vintervedlikehaldet har vore utført etter i Ulstein kommune.

1. Brøyting skal starte ved ei snødjupne på om lag 10 cm, eller viss teknisk vakt kallar ut. Elles ut frå skjønn til dømes ved våt snø. Kommunen kan endre instruksen innanfor avtaleperioden.
2. Hovudregelen er at hovudvegar skal vere gjennombrøyta til kl. 07.00 på kvardagar.
3. Kommunale brøyteroder skal ha høgaste prioritet om entreprenøren har avtale med private ved sida av.
4. Der kommunal hovudveg og gangveg går parallelt, tilfell opningane for fotgjengarovergang, gangvegroda.