

Dam	Dam-id	Bygge- år	Vann mill.m3	Dam mill.m3	HRV	LRV	Reg.- høyde	Dam- høyde	Klasse	Beskrivelse
Øvre Brekkevatn	1161	1965	2,60	2.60	33.00	20.00	13,0	16	2	Steinfyllingsdam bygget av utsprengt masse med morenetetning. Ikke flomtappeluke. Inntakspunkt VBA.
Aureidvatn øst	1034	1952	0,36	0,36	53,70	51,10	2,6	7,0	0	Betongdam med overløp
Øygardsmyra	3074	1967	1,050	0,30	17,00	13,50	3,5	4,8	0	Steinfyllingsdam med tetningskjerne av 3" pløyd plank. Bygd av utsprengt masse, støttefylling av jord, stein og morene.
Øvre Fotvatn	1389	1967	1,050	0,80	17,00	13,50	3,5	7,0	2	Steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene med trespunt tetning i bunn. Overløp av betong.
Litlavatn nr. 1 Bygnes	1944	1967	1,050	0,50	17,00	13,50	3,5	3,5	0	Støttefyllingsdam av jord og stein, med tetningskjerne av trespunt.
Litlavatn nr. 2 Bygnes	1945	1967	1,050	0,25	17,00	13,50	3,5	2,5	0	Støttefyllingsdam av jord og stein, med tetningskjerne av trespunt.
Butjørn	1190	1981	1,915	0,45	41,60	41,00	0,6	4,5	2	Fyllingsdam av jord og stein, tetningskjerne av trespunt
Ytre Holmavatn	1613	1981	1,915	1,91	41,60	38,10	3,5	8,5	2	Fyllingsdam med tetningskjerne av armert betong, overløp av betong. Tapperør Ø 600 mm med overgang til Ø 200 mm og ventil.
Nøksvatn	2199	1981	1,915	1,20	41,60	40,00	1,6	9,5	3	Steinfyllingsdam med tetningskjerne av betong. Tapperør ø400 med ventil.
Indre Holmavatn	1614	1981	0,332	0,33	53,00	51,10	1,9	6,5	2	Betongdam med overløp og tappeventil.
Indre Holmavatn - sekundær dam	1615	1981	0,332	0,10	53,00	51,10	0,5	2,5	0	Trespuntdam med støttefylling av morene, jord og stein. Dekket med jord og stein.
Ilsmyr	3616	1955	0,10	0,10	93,30	91,30	2,0	3,0	0	Betongdam med steinstøttefylling og overløp.
Litlavatn Skudeneshavn	1952	1912	0,10	0,47	52,10	48,30	3,8	5,0	0	Murdam med betongoverløp
Mjåvatn	2051	1969	0,47	0,47	59,00	55,60	3,40	8,5	2	Fyllingsdam med tetningskjerne av betong, overløp av betong.
Reiarsvatn vest	2272	1966	0,60	0,60	65,50	63,00	2,5	5,2	0	Trespuntdam med støttefylling av torv, jord og stein. Tetningskjernen er 3" pløyd plank.
Reiarsvatn øst nr. 1	2269	1966	0,60	0,60	65,50	63,00	2,5	4,8	2	Betongdam med overløp. Tapperør med ventil Ø 300 mm.

Reiarsvatn øst nr. 2	2270	1966	0,60	0,10	65,50	63,00	2,5	1,15	0	Betongdam
Reiarsvatn øst nr. 3	2271	1966	0,60	0,25	65,50	63,00	2,5	2,7	0	Betongdam
Stiglevatn nord	2554	1966	1,60	1,60	59,50	57,00	2,5	5,7	0	Betongdam med tappeluke 700 x 900 mm. Rette vegger.
Stiglevatn sør nr. 1	2250	1966	1,60	0,65	59,50	57,00	2,5	3,5	0	Trespuntdam med støttefylling av torv, jord og stein
Stiglevatn sør nr. 2	2251	1966	1,60	0,10	59,50	57,00	2,5	6,0	0	Betongdam, både massivdam og huldam.
Stiglevatn sør nr. 3	2252	1966	1,60	1,60	59,50	57,00	2,5	2,0	0	Dammen er en fyllingsdam av jord og stein. Støttefylling av jord med steindekke.
Stiglevatn vest	2253	1966	1,60	1,60	59,50	57,00	2,5	7,0	2	Fyllingsdam med tetningskjerne av betong og overløp i betong.
Tistreidvatn	2771	1965	1,00	1,00	55,85	48,85	7,0	10,0	2	Stålbukkedam med kreosotbehandlet plankedekke.
Fiskåvatn	4316	2009	0,53	0,53	19,00	14,00	5,0	10,0	2	Betongdam med overløp

Vannveier:

Vannvei - id	Klasse	Beskrivelse
Brekkevatn tappetunnel	2	Integrert del av dam
Reiarsvatn vest kanal	0	
Stiklevatn- Buadalsvatn kanal	0	
Litlavatn- Fotvatn kanal	0	