

1. etasje

Veggoverflater



Veggoverflater	
Tegnforklaring	
	IV-01 Trepanel - kvistfri furu Underlag: 1 lag gips og 1 lag 15 mm OSB bak gips Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-02 Gips. Malt Underlag: 1 lag 15 mm OSB bak gips Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-03 Høytrykkelaminat Underlag: 1 lag gips og 1 lag 15 mm OSB bak gips Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-04 Våtromspanel Underlag: 1 lag 15 mm OSB bak våtromspanel Type: Fibo eller tilsv. Farge: Avklares i detaljprosjekt OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-05 Flis Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-06 Bod eller teknisk rom. Gips. Malt Underlag: 1 lag gips og 1 lag 15 mm OSB bak gips Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt. OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-07 Veggabsorbenter (ikke vist på tegning) Int. akustiskprosjektering. Underlag: varierer Type: Avklares i detaljprosjekt Farge: Avklares i detaljprosjekt
	IV-08 Grønnvegg / mossevegg Ca. 3000 x 1800 mm. Stabiliserte mose-/grønnelementer montert på vegg. Underlag: 1 lag gips + 15 mm OSB bak gips OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.
	IV-09 Gips. Støvbundet 1 lag gips som stavbindes 1 lag 15 mm OSB bak gips OBS! Evt. ekstra gips iht. brann eller akustikk.

1. Etasje - Veggoverflater

Bjørneklova barnehage

ARKITEKT: ALTIPLAN			
KONTAKT: post@altiplan.no			
PROSJEKT: Bjørneklova barnehage			
FASE: Anbud		SITUASJON: Ny situasjon	
ADRESSE: Smaragdveien 18			
GNR.:	BNR.:	POSTNR.:	POSTSTED:
603	144	1639	Gamle Fredrikstad
INNHold: 1. Etasje - Veggoverflater			
REVISJON: A			
TEGNING NR.: BY1375-H1-A-200-30-03			
OBS! Alle mål, høyder og arealer må kontrolleres på stedet			
MÅLESTOKK:	ARK:	DATO:	
1:100	DIN-A1	05.05.2026	