

KinoKino SAL 1 – salstoler konsertsal

Lokalisering

KinoKino Sandnes


Minimumskrav

Krav som er oppgitt i beskrivelsene er å anse som minimumskrav.

Salens formuttrykk og bruk

Sal 1 er hovedsalen i KinoKino, et vernet bygget fra 1938-1941 som rådhuseteater, tegnet av Gustav Helland og Sverre Brandsberg Dahl. Salen ble oppført i modernistisk formspråk, men har klare innslag av dekorativ art deco, f.eks. de skrå sideveggene som går over den i en buet gipshimling. Alle vegger i tilskuerrommet hadde en trefiner brystning.

Opprinnelig var salen brukt som kinosal med hovedinngang i midten av salen og et øvre og nedre amfi. Kinostolene var gulvmontert og hadde en buet finerrygg, finerplate under sete og heltrearmleener mellom hvert sete.



Bygget og salen gjennomgår en omfattende rehabiliteringsprosess for å tilbakeføre kvaliteter fra det opprinnelig bygget, men også for å legge til rette for bruk av salen til en konsertsal med forsterket musikk. Salen er allerede supplert med svarte akustiske himlingsflåter som henger fritt under den buete gipshimlingen.

Det nedre amfiet vil være fri for fast møblering og innredes etter behov. Det øvre amfiet derimot skal få faste konsertstoler. Det øverste rad i midten brukes som HC-plasser eller med eksisterende stablestoler.

Forestillinger

- Musikk og foredrag for ulike publikumsgrupper
- Med forsterket musikk og ev. dansende publikum
- Med enkel servering fra bar øverst i salen
- Gjennomsnittlig lengde på forestilling: 2t

Formuttrykk stoler

Stilrent formuttrykk med høyt kvalitetspreg og komfort som passer stilmessig til dette historiske rommet og med tydeligere referanser til den opprinnelige stolen.



Kapasitet og dimensjoner øvre amfi

- Antall rader: 7
- Antall stoler montert i opptrinn rad 12 til 17: **129 stk.**
- Antall stoler gulvmontert rad 18: **12 stk.**

Totalt antall stoler: 141 stk.

- Dybde:
 - rad 12 og 13: 1050mm
 - rad 14 til 18: 900 mm
- Trinnhøyde: 310 mm
- Stolavstand: c/c 530 mm i svak bue
- Setehøyde: 450-470mm (forkant)
- Rygghøyde: 1090-1110mm
- Armlene høyde: 580-600mm
- Alle dimensjoner skal oppgis i tilbudet.

Amfi og gulvkonstruksjon

Det øvre amfiet med svake buer bygges opp med en trekonstruksjon med c/c 600 mm og 2x22mm gulvspon og linoleum i inntrinn og 2x9mm kryssfiner + linoleum i opptrinn. Det integreres ventilasjonsåpninger i opptrinnet. Opptrinnet er forberedt med 100mm bredt spikerslag med c/c 600 for innfesting av stoler. Se tegning A50.00.00.1 for nærmere detaljering.

Funksjonskrav

Kvalitet og design av alle sitteplasser bør oppfylle standardene fastsatt i europeisk og norsk lov-giving som skal omfatte tester for brennbarhet, sikkerhet, styrke, tekstilslitasje og overflateflossing. Dokumentasjon på dette skal vedlegges tilbudet.

- Møbler – fastmonterte stolrader – Krav til sikkerhet, styrke og bestandighet – NS-EN 12727:2016, krav: nivå 3
- Sikret mot antennelse av polstrede stoler – NS-EN-1021-1, begrenset/tungt antennelig materialer
- Tekstilslitasjetester EN-ISO 12947-2. Martindale – krav: minimum 80.000
- Fastsettelse av stoff tilbøyelighet til overflateflossing. EN-ISO 12945-2 – krav: 'A' eller minst 4 (Skala 1-5)
- Test for lysekthet av stoff (EN-ISO 105 B02) minst 5 (skala 1-8)
- Møbeltrekk til seter og rygger skal ha garanti i minst 5 år ved normal bruk.
- Akustisk skal stolen i sin helhet være mest mulig absorberende for lave frekvenser.
- Det skal ikke oppstå knirk, gnisselyder eller lignende ved bruk av stolen.
- Stolen skal gi god sittekomfort.

Ergonomi

Det må sikres god ergonomiske utforming av sitteplasser for forskjellig brukergrupper. Vinkel på rygg må gi komfortabel sitteposisjon og synsvinkel i hele amfiet.

Stolkonstruksjon

Bærende stålramme med full polstring i sete og rygg.

Alle metalloverflater pulverlakkeres matt, svart, RAL-9005

129 seter skal monteres mot opptrinn og 12 stoler skal være gulvmontert.

Alle seter skal ha automatisk vippefunksjon for setet. Mekaniske deler må operere jevnt og stille. Vippeseter skal være testet og godkjent for minimum hard bruk i et offentlig miljø. Hengsler og beslag må være utformet slik at konstruksjonen ikke blir belastet. Videre må beslagene enkelt kunne justeres og vedlikeholdes.

Stolene må garanteres å tilfredsstille alle krav om sikkerhet f.eks. vedr. klemfare.

Seter og stolrygg skal være lett å fjerne for vedlikehold/ endring av tekstiler eller andre komponenter.

Festene bør være utformet for å gi rask og enkel av- og påmontering.

Stolen skal ha en bakplate og en plate under stolen av lakkert kryssfiner med finertype ALPI Santos som er en mahognylignende finertype som er ellers brukt i salen. Bakplaten skal stikke utover det polstrede sete både på topp og til siden for å gjenskape uttrykket til de opprinnelige stolene. Bakplaten skal ha en rett kant på topp, ingen buer oppover.

Armlener

Armlener skal etterligne formen til de opprinnelige stolene og består av en tett finert vange med heltre topp som er avrundet ved den utstikkende fronten. Armlenene lakeres i samme fargenyanse som finerplaten på rygg og under sete.

Sete og radnummerering

Ved det faste armlenet vendt mot amfitrappene skal det monteres lyssatt radnummerering. Lampen til nummereringen skal samtidig sende avskjermet lys ned på trinnene. Forslag: svart lakkert skråstilt skjerm med lyssatt tall på topp og ledlyskilde med opal deksel under. Lysene skal kunne dimmes og styres via Dali/DMX mot lysbordet. Ledninger forberedes til endestoler under treamfiet.

Setenummerering i svart lakkert stål med taktilt skrift i rustfritt stål og i godt synlig størrelse festes mot undersiden av sitteputene. Opsjon: svart skilt med hvit taktilt skrift.

Glassholder

Det skal installeres glassholder til vin- og ølglass i bunn til baksete. (Ref. Sandnes kulturhus) Den fremste rad ved brystning trenger ingen glassholder.

Stoff

- Stolene skal trekkes for å være mest mulig absorberende med hensyn til akustikk
- Stoler skal leveres med utskiftbare trekk. Setetrekk skal være avtagbart krympefritt.
- Stoffet skal være svart, matt, ekstra slitesterkt ullstoff og iht. kravene ovenfor, Ref. produkt: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, Gandal, 190 (sort) eller likeverdig
- Det kan foreslås et alternativ anbefalt stoff fra leverandør som opsjon.
- Stoffprøve og fargekart, samt produktinformasjon som tilbys, skal vedlegges tilbudet.
- Stoffet må være enkelt å holde rent. Det skal gjøres rede for hvordan vedlikehold skal/kan gjennomføres.
- Ekstra tekstil for seter og stolrygg vil inngå som en del av leveransen, tilstrekkelig mengde for 6 stoler.

Slitedeler

Ekstra stolrygger, seter og armlener, samt glassholder skal kunne skiftes ut separat og deler tilsvarende 6 komplette stoler skal være inkludert i tilbudet.

Garanti

Garantitiden skal være minst 5 år for samtlige stoler og komponenter, og skal som et minimum dekke konstruksjons- og fabrikasjonsfeil ved normal bruk. Leverandør skal ha delelager for alle deler i minst 10 år etter levering.

Leverandør skal i garantitiden snarest mulig og for egen regning bytte ut alle defekte stoler eller deler og komponenter, eller reparere stolen slik at leveransen er uten feil og mangler.

For stoler eller deler som skiftes ut eller repareres påtar leverandøren seg de samme garantiforpliktelsene, regnet fra det tidspunkt reparasjon eller utskifting ble foretatt.

Installasjon

Stolene skal monteres i myke buede rekker. Formspråket ønskes i et klassisk design, rett og presist. Formuttrykket for alle rekkene samlet ønskes rolig og ryddig med fin linjeføring og gjennomtenkte proporsjoner.

Installasjon av seter i amfi skal gjennomføres og overvåkes av erfarne og kvalifiserte personer eller godkjent installasjonsbedrift. Entreprenører må koordinere med andre konsulenter ansvarlig for oppussing av salen og må beregne for nødvendige justeringene underveis på stedet.

Monterte seter må være solide og uten uønsket bevegelse. Alle arbeider skal være ferdig, rent og tørt, og eventuelle flekker eller skader skal repareres.

Valgt produsent skal gi opplæring til Sandnes Kulturhus personell i drift, vedlikehold, reparasjon og repolstring av seter. Nødvendig verktøy skal inkluderes i leveransen.

Prøvestol

For vurdering av tilbudet skal det leveres kostnadsfri prøvestol for vurdering av egnethet og kvalitet.

Prøvestol skal være tilnærmet identisk tilbudt stol. Eventuelle avvik skal beskrives og vil være gjenstand for vesentlighetsvurdering. Tilbyder kan levere flere stoler til uttesting om leverandør ser det nødvendig. Prøvestol skal inkludere tilleggsfunksjoner slik som koppholder.

Prøvestol kan ikke leveres før tilbudsfrist, men skal leveres senest 1 uke etter tilbudsfrist, og etter forutgående avtale til:

KinoKino
ved Gaute Tjøstheim,
Olav Kyrres gt. 5, 4307 Sandnes
Tlf. 922 00 400

Prøvestol returneres leverandør for oppdragsgivers regning etter vurdering.

Prøvestol vil bli vurdert for:

- a. egnethet til formålet, lydløs, stolen skal være stabil og ikke avgi lyd under bruk
- b. design, form og funksjonalitet, stolen skal ha fjærbelastet sete og være egnet for salen
- c. ergonomi og komfort, stolen skal være komfortabel også etter lang sittetid
- d. akustiske egenskaper for det formål og de omgivelser stolen skal benyttes
- e. produktkvalitet og renhold, byggekvalitet og utførelse, konstruksjon, vask og vedlikehold, stoffer og materialer
- f. garanti for minst fem år mot slitasje, konstruksjons- og fabrikasjonsfeil ved normal bruk
- g. delelager for alle deler i minst 10 år etter levering

Levering av prøvestol er av oppdragsgiver vurdert å være av vesentlig betydning for oppdragsgivers vurdering av tilbudet.

Manglende levering av prøvestol, eller prøvestol levert før tilbudsfrist, vil av oppdragsgiver bli vurdert å være en vesentlig mangel ved tilbudet og kan resultere i avvisning av tilbudet.

Se Konkurransesgrunnlaget del I, kap. 6 Tildelingskriterier for detaljer.

FDV Dokumentasjon

Dokumentasjon for leveransen iht. Konkurransesgrunnlag Del II, Kontraktsgrunnlaget, kap. D.3.4 Etter oppdraget.

Dokumentasjonen skal bl.a. inneholde:

- Tekniske spesifikasjoner og produktark
- «Som bygget» tegninger og monteringsanvisning
- Drift-, rengjørings- og vedlikeholds instruksjoner
- Registrering av reservedeler