

Vindusskjema Vågsøy Omsorgssenter

Vindusnr.	Antall	Str.	Type	Glasstype	Fasade	Etg.	Notater:
v1	12	12x15	TS	3-lags	Øst	kjeller	
v1	8	12x15	TS	3-lags	Øst	1. etg.	
v1	1	12x15	TS	3-lags	Nord	kjeller	
v1	2	12x15	TS	3-lags	Nord	1.etg.	
v1	1	12x15	TS	3-lags	Sør	kjeller	
v1	6	12x15	TS	3-lags	Sør	1.etg.	
v1	3	12x15	TS	3-lags	Vest	1.etg.	
v2	1	100x55 cm	FK	3-lags	Øst	kjeller	
v3	1	12x8	TS	3-lags	Nord	Kjeller	
v4	4	14x19	FK	3-lags	Øst	1. etg.	Sikkerhetsglass inv.
v5	2	100x200 cm	FK	3-lags	Øst	1. og 2. etg.	Sikkerhetsglass inv. Trapperom, skal stå opp på hverandre.
v6	2	5x7	FK	3-lags	Nord	1. etg.	Frostet glass. Toaletter.
v6	2	5x7	FK	3-lags	Nord	2.etg.	Frostet glass. Toaletter.
v7	12	12x13	TS	3-lags	Øst	2.etg.	
v7	2	12x13	TS	3-lags	Nord	2.etg.	
v7	1	12x13	TS	3-lags	Sør	2.etg.	
v7	7	12x13	TS	3-lags	Vest	2.etg.	1 stk. vindu må frostes (medisinrom).
v8	2	14x13	TS	3-lags	Øst	Loft	
v8	1	14x13	TS	3-lags	Vest	Loft	
v9	2	14x10	TS	3-lags	Øst	Loft	
v10	3	12x10	TS	3-lags	Vest	Loft	

Notater:

Alle vinduer i kjellermur med puss rundt vinduer. Nye solebenkbeslag må påregnes.

Vinduer i etasjene over kjeller er teknet inn med beslag.

Foringer innvendig, hvitmalt furu. Blomsterbrett på de fleste vinduer.

Lister innvendig, hvitmalt furu.

Kontrollmål av vinduer må utføres før bestilling.