



KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del III

for anskaffelse av

Nytt innfyllsfritt kunstgressdekke på Moseidmoen treningsbane

Vennesla kommune

Ansvarlig anskaffer: Daniel Angelstad (daniel.angelstad@vennesla.kommune.no)

Anskaffelsesoversikt

Anskaffelsesdel:	Del III-anskaffelse - Over EØS-terskelverdi
Hovedtype:	Varer
Estimert verdi:	5 500 000 NOK

CPV-koder:

- 39293300 - Kunstgress (Hoved)
- 39293400 - Kunstige gressplener
- 45236110 - Planeringsarbeid i forbindelse med idrettsplasser
- 45236119 - Reparasjon av sportsplasser
- 45233250 - Overflatearbeid, unntatt veilegging
- 45233200 - Diverse overflatearbeid
- 45212210 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Idrettsanlegg til en enkelt sportsgren
- 45236100 - Planeringsarbeid i forbindelse med diverse idrettsanlegg
- 45212200 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
- 45212290 - Reparasjon og vedlikehold av idrettsanlegg

Kontraktsmal

Navn:	Standard kontraktsvilkår for varekjøp
Type:	Leveranser

Bakgrunn

Vennesla kommune skal skifte kunstgressdekke på Moseidmoen treningsbane. Dagens dekke er slitt, har ujevn overflate og oppfyller ikke lenger gjeldende krav til funksjon og kvalitet. Kommunen har derfor behov for å etablere en ny løsning som sikrer en jevn og robust spilleflate med gode bruksegenskaper og trygg bruk over tid.

Formålet med anskaffelsen er å etablere et nytt innfallsfritt kunstgresssystem som er tilpasset fotballaktivitet under nordiske forhold. Løsningen skal bidra til høy slitestyrke, stabile spilleegenskaper og et hensiktsmessig drifts- og vedlikeholdsbehov gjennom året.

Anskaffelsen skal også understøtte kommunens mål om miljø, bærekraft og langsiktig ressursforvaltning. Valg av innfallsfritt kunstgressdekke er begrunnet i vurderinger knyttet til drift, vedlikehold og miljøpåvirkning. Leverandørene må derfor legge til grunn at det etterspørres et komplett system som ivaretar disse hensynene innenfor rammene av konkurransegrunnlaget.

Beskrivelse av oppdraget

Anskaffelsen omfatter levering og montering av et komplett innfallsfritt kunstgresssystem på Moseidmoen treningsbane. Leveransen inkluderer kunstgressdekke, elastisk sjikt (pad), oppmerking og øvrige arbeider som følger av konkurransegrunnlaget.

Grunnarbeider utføres i en separat entreprise og inngår ikke i denne anskaffelsen. Før oppstart av arbeider skal leverandøren delta i kontroll av underlaget sammen med oppdragsgiver. Eventuelle avvik som kan påvirke leveransen skal varsles oppdragsgiver uten ugrunnet opphold og før arbeidene påbegynnes.

Leverandøren skal legge til grunn at underlaget ved kontrollbefaring tilfredsstiller kontraktskravene for grunnentreprisen.

Leverandøren skal planlegge sine arbeider slik at montering kan påbegynnes uten ugrunnet opphold etter at underlaget er godkjent og tilgjengelig.

Nødvendig finavretting, rengjøring og mindre justeringer av underlaget som naturlig følger av værpåvirkning og normal påvirkning i perioden mellom kontrollbefaring og oppstart av arbeidene, skal være inkludert i kontraktssummen.

Det etterspørres en funksjonell og robust baneoppbygging som gir jevn spilleflate, gode dempings- og spilleegenskaper, høy slitestyrke og trygg bruk. Kunstgresset skal ivareta krav til egenskaper for kunstgress for fotball fra Kulturdepartementet, okt. 2019. Krav iht. NS-EN 15330-1:20131, herunder krav til dokumenterte egenskaper og prøving.

Stabiliserende sand kan bare benyttes i nødvendige yttersoner utenfor spilleflaten, en meter utenfor sidelinje. Slik bruk skal begrenses til det som er nødvendig for systemets funksjon og levetid, og sanden skal ikke inneholde syntetiske materialer.

Ved overlevering skal leverandøren levere komplett FDV-dokumentasjon, vedlikeholdsinstrukser, testrapporter, samsvarsdokumentasjon og øvrig sluttokumentasjon. Oppdraget omfatter dokumentasjon og prøving som følger av kravspesifikasjonen.

Prosedyre

Åpen anbudskonkurranse

Alle interesserte leverandører kan levere tilbud gjennom Hyyr. Konkurransen har ingen prekvalifiseringsfase. Tilbudene evalueres direkte, og det er ikke adgang til dialog eller forhandlinger utover mindre avklaringer og korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter i kommunikasjonsmodulen i Hyyr.

Offentleglova og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven § 13.

Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren skal overholde gjeldende lovverk om lønn og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon på at dette er oppfylt.

Lærlinger

Der det er relevant for anskaffelsen, skal leverandøren overholde bestemmelsene om lærlinger i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler.

Forbehold og avvik

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjøre mindre avvik fra konkurransegrunnlaget dersom dette er nødvendig under gjennomføringen av anskaffelsen.

Oppdatering og tilleggsopplysninger

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i KGV. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklare, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger via oppdragsgivers KGV. Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via KGV.

Reglene for kommunikasjon

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje gjennom oppdragsgivers KGV (Konkurransegrenseverktøy). Dette gjelder også spørsmål og svar.

Juridisk ramme

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriften (FOA) del I og III.

Kjøper

Vennesla kommune

Org.nr: 936846777

Venneslamoen 19, 4700, Vennesla

E-post: post@vennesla.kommune.no

Telefon: +4738 13 72 00

Kontaktperson

Daniel Angelstad

E-post: daniel.angelstad@vennesla.kommune.no

Telefon: 98294301

Konkurransedetaljer

Hovedtype:	Varer	Utførelsessted:	Venneslamoen 19, Vennesla, NOR
Estimert verdi:	5 500 000 NOK		

CPV-koder:

- 39293300 - Kunstgress (Hoved)
- 39293400 - Kunstige gressplener
- 45236110 - Planeringsarbeid i forbindelse med idrettsplasser
- 45236119 - Reparasjon av sportsplasser
- 45233250 - Overflatearbeid, unntatt veilegging
- 45233200 - Diverse overflatearbeid
- 45212210 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Idrettsanlegg til en enkelt sportsgren
- 45236100 - Planeringsarbeid i forbindelse med diverse idrettsanlegg
- 45212200 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
- 45212290 - Reparasjon og vedlikehold av idrettsanlegg

Varighet:

Oppstart:	17. august 2026
Slutt:	31. oktober 2026
Varighet:	2 måneder og 14 dager
Tilleggsinformasjon:	Kontraktperiode fra signering til ferdigstillelse i henhold til leverandørens fremdriftsplan. Frist for ferdigstillelse er 31.10.26.

Tidsfrister:

Frist for å stille spørsmål:	13. juli 2026, 12:00
Tilbudsfrist:	20. juli 2026, 12:00
Tildeling:	3. august 2026, 12:00
Vedståelsesfrist:	60 dager

Kvalifikasjonskrav:

ESPD (Europeisk egenerklæringsskjema) er aktivert for denne konkurransen.

Aktiverte avvisningsgrunner:

A: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER STRAFFEDOMMER

Gjelder de 6 første, obligatoriske kravene i lista

- Deltakelse i kriminell organisasjon
- Korrupsjon

- Bedrageri
- Terrorhandlinger eller lovbrudd knyttet til terrorvirksomhet
- Hvitvasking eller terrorfinansiering
- Barnearbeid og andre former for menneskehandel

B: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER BETALING AV SKATTER, AVGIFTER OG TRYGDEAVGIFTER

Gjelder de 2 neste kravene i lista

- Betaling av skatter og avgifter
- Betaling av trygdeavgifter

C: AVVISNINGSGRUNNER SOM GJELDER INSOLVENS, INTERESSEKONFLIKTER ELLER ALVORLIGE FEIL I YRKE-SUTØVELSEN

Gjelder de 15 neste kravene i lista

- Brudd på forpliktelser innen miljørett
- Brudd på forpliktelser innen sosialrett
- Brudd på forpliktelser innen arbeidsrett
- Konkurs
- Insolvens
- Gjeldsforhandling
- Tilsvarende situasjon som konkurs under nasjonal lov
- Eiendeler administrert av bostyrer
- Virksomheten er suspendert
- Skyldig i alvorlig forsømmelse
- Avtaler med andre leverandører for å forvrengte konkurransen
- Interessekonflikt grunnet deltakelse i anskaffelsesprosedyren
- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen av denne anskaffelsen
- Tidlig heving, erstatning eller andre lignende sanksjoner
- Skyldig i feilaktig fremstilling eller tilbakeholdelse av informasjon

D: ANDRE AVVISNINGSGRUNNER SOM ER FASTSATT I DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN I OPPDRAGSGIVERENS MEDLEMSSTAT

Gjelder det siste kravet i lista

- Rent nasjonale avvisningsgrunner

Egendefinerte utvelgelseskriterier:

- Registrert i MVA-registeret – Leverandøren skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Verifiseres automatisk via eBevis.
- Registrert i Foretaksregisteret – Leverandøren skal være registrert i Foretaksregisteret. Verifiseres automatisk mot Enhetsregisteret via eBevis.
- Leverandørens økonomiske og finansielle kvalifikasjoner – Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten. Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
 - Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved

å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å selv innhente ytterligere dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravet.

- Skatteattest – Innkreving av skatteattest er påbudt for anskaffelser over 500 000 kr ekskl. mva. (FOA § 7-2, norske leverandører). Kravet kan ivaretas med et kvalifikasjonskrav verifisert via eBevis.
- Relevant erfaring – Kvalifikasjonskrav:
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art.

Dokumentasjonskrav:

Kort beskrivelse av minst ett referanseprosjekt fra de siste tre år, herunder opplysninger om kontraktens verdi, tidspunkt for levering samt navn på oppdragsgiver og en beskrivelse av oppdragets innhold.

- Kvalitetssikringssystem – Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssystem. Dokumenteres med: Redegjørelse for leverandørens kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. Redegjørelsen skal være på maks. to A4-sider. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 9001 eller tilsvarende sertifiseringsordninger, vil dette være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet.
- Miljøledelsessystem – Leverandøren skal ha tilstrekkelig relevant miljøkompetanse, styringssystemer og rutiner for kvalitetssikring for å sikre at ytelsen blir utført på en miljømessig riktig måte og i samsvar med miljørelevante krav i offentligrettslige bestemmelser og kontrakten.

Dokumenteres med: Redegjørelse for leverandørens miljøpolicy og retningslinjer for miljøoppfølging. Redegjørelsen skal være på maks to A4-sider. Dersom leverandøren er sertifisert etter ISO 14001, Miljøfyrtårnet eller tilsvarende sertifiseringsordninger, vil dette være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet.

Tildelingskriterier:

Evalueringsmetode:

Fastsatt vekting per kriterium

Prisberegningsmetode:

Lineær

Formel:

$$r = r_{\max} \times (1 - (p - p_{\min}) / (p_{\max} - p_{\min}))$$

Hvor p_{\max} = høyeste tilbudte pris, p_{\min} = laveste tilbudte pris, r_{\max} = maksimalt antall poeng

Miljøkriterier:

Standard håndtering

Kriterie	Type	Vekt	Beskrivelse
Klima og miljø	Klima og miljø	30%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.
Pris	Pris	40%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttet prisskjema.
Kvalitet	Kvalitet	30%	Under dette kriteriet vurderes tilknyttede krav.

Kravspesifikasjon:

1. Kunstgresssystem og funksjon

Nr.	Krav
1.1	<p>Leveransen skal omfatte kunstgressdekke, elastisk sjikt, oppmerking og øvrige arbeider som følger av konkurransegrunnlaget.</p> <p>Kravet gjelder komplett leveranse innenfor denne anskaffelsen, med unntak av grunnarbeider som ikke inngår.</p>
1.2	<p>Det tilbudte kunstgresssystemet skal være innfyllsfritt på spilleflaten.</p> <p>Kravet gjelder komplett system for spilleflaten. Stabiliserende sand kan bare benyttes i nødvendige yttersoner utenfor spilleflaten der dette følger av konkurransegrunnlaget og den tilbudte systemløsningen.</p>
1.3	<p>Tilbyder skal beskrive hvordan den tilbudte baneoppbyggingen sikrer jevn spilleflate, gode spilleegenskaper og trygg bruk over tid.</p> <p>Beskriv den samlede systemløsningen for kunstgress, elastisk sjikt og oppbygging. Beskrivelsen bør omfatte hvordan løsningen bidrar til jevnhet, demping, ballrulle, fotfeste, slitestyrke og stabil funksjon gjennom året. Oppdragsgiver vil vurdere hvor godt løsningen er dokumentert og hvor godt den er tilpasset behovet for treningsbane.</p>
1.4	<p>Tilbyder skal levere en fremdriftsplan der tilbyders forslag til ferdigstillelse skal fremgå.</p> <p>Grunnarbeidene planlegges ferdigstilt i uke 33 2026.</p> <p>Leverandøren skal planlegge sine arbeider slik at ferdigstillelse skjer uten ugrunnet opphold etter at underlaget er godkjent.</p> <p>Absolutt siste frist for ferdigstillelse er 31.10.2026.</p> <p>Dersom kontrollbefaring avdekker forhold ved underlaget som hindrer oppstart, gis nødvendig fristforlengelse tilsvarende dokumentert forsinkelse.</p>

2. Standarder, prøving og dokumentasjon

Nr.	Krav
2.1	<p>Det tilbudte kunstgresssystemet skal tilfredsstille Nordic Quality og oppfylle relevante krav og standarder for kunstgress til fotball som angitt i konkurransegrunnlaget.</p> <p>Kravet gjelder dokumenterte egenskaper og prøving for det tilbudte systemet. Nordic Quality-sertifisering, testrapporter, samsvarsdokumentasjon eller tilsvarende dokumentasjon skal vedlegges. Produktdatablad lastes opp under punkt 4.15, 5.5 og 6.4</p>
2.2	<p>Det skal ved overlevering leveres komplett FDV-dokumentasjon for den leverte løsningen.</p> <p>Kravet omfatter FDV-dokumentasjon for kunstgresssystem, elastisk sjikt, oppmerking og øvrige leverte komponenter. Dokumentasjonen skal kunne leveres ved overlevering.</p>
2.3	<p>Leverandøren skal bekoste og gjennomføre feltprøving av den ferdige banen i henhold til kravspesifikasjonen.</p>

Egenskaper for kunstgress skal dokumenteres med felttest når banen er ferdig og tatt i bruk, fortrinnsvis etter minimum 2 måneder, men ikke senere enn 12 måneder, etter overlevering fra leverandør til anleggs-eier. Felttest skal utføres i henhold til NS-EN 15330-1:2013 pkt 5.1, 5.2 og 5.3.2

3. Miljø og materialbruk

Nr.	Krav
3.1	<p>Tilbyder skal beskrive materialoppbyggingen i kunstgresssystemet og hvilke tiltak som er valgt for å redusere miljøbelastning i leveransen.</p> <p>Beskriv hovedmaterialer i kunstgress, backing, elastisk sjikt, oppmerking og eventuelle øvrige komponenter. Beskriv også tiltak for å redusere miljøbelastning, for eksempel redusert materialbruk, materialvalg, levetidshensyn, ombruk, gjenvinning eller avfallshåndtering. Oppdragsgiver vil vurdere hvor konkrete, relevante og dokumenterbare tiltakene er.</p>
3.2	<p>Tilbyder skal beskrive hvordan den tilbudte løsningen legger til rette for lavt drifts- og vedlikeholdsbehov uten bruk av løst innfyll på spilleflaten.</p> <p>Beskriv hvilke egenskaper ved systemet som bidrar til effektiv drift og vedlikehold gjennom året, herunder behov for rutinemessige tiltak og forventet robusthet i bruk. Oppdragsgiver vil vurdere hvor godt løsningen understøtter et hensiktsmessig og ressursbesparende driftsopplegg.</p>
3.3	<p>Tilbyder skal beskrive hvordan kunstgresssystemet kan demonteres, gjenbrukes, materialgjenvinnes eller håndteres ved endt levetid.</p>

4. Teknisk spesifisering kunstgress

Nr.	Krav
4.1	Oppgi merkebetegnelse
4.2	Oppgi ansvarlig produsent for systemet
4.3	Oppgi garantitid for kunstgresssystemet (mnd)
4.4	Angi forventet teknisk levetid for kunstgresssystemet under normale driftsforhold
4.5	<p>Oppgi gressets basismaterialer</p> <p>%-andeler oppgis</p>
4.6	<p>Oppgi kunstgressets fibertype</p> <p>eks. mono, split, evt %-andeler ved blanding.</p>
4.7	Angi beskrivelse av backing
4.8	

Oppgi gressvekt (g/m²)	
4.9	Oppgi fibervekt (dtex)
4.10	Oppgi vekt på tuftelag (primary backing) Vekt på tuftelaget (primary backing) skal være min. 320g/m ²
4.11	Oppgi totalvekt (fiber + backing) Totalvekt skal være minimum 4,5 kg/m ² .
4.12	Oppgi fibertykkelse (mikrometer)
4.13	Oppgi stråtetthet Fibretetthet skal være min 1 000 000 per m ²
4.14	Oppgi fiberhøyde (mm) Fiberhøyde min 28mm, maks 40mm
4.15	Dokumentasjon på kunstgress vedlegges Produktdatablad lastes opp

5. Teknisk spesifikasjon PAD

Nr.	Krav
5.1	Oppgi merkebetegnelse
5.2	Oppgi ansvarlig produsent
5.3	Oppgi PAD-materiale
5.4	Oppgi tykkelse på PAD (mm)
5.5	Dokumentasjon på produkt for støtdempingssjikt/PAD vedlegges Produktdatablad lastes opp.

6. Stabiliserende innfyll

Nr.	Krav
6.1	Oppgi type, kornstørrelse og materialsammensetning
6.2	Oppgi leverandør

6.3	Oppgi mengde Oppgis i mm og kg/m ²
6.4	Dokumentasjon på produkt for stabilisering av kunstgressmatte vedlegges Produktdatablad lastes opp

Strategiske hensyn:

Grønn anskaffelse:

- Forebygging og kontroll av forurensning

Universell utforming:

accessibility-unspecified

Innleveringsvilkår:

Elektronisk innlevering:

Påkrevd

Elektronisk signering:

Valgfritt

Tillatte språk:

Norsk

Vedlegg:

- Bilag 1: Kunstgress fotball (krav til egenskaper) - KUD okt 2019.pdf
- Bilag 2: Tegninger.pdf
- Bilag 3: Kunstgressboka.pdf
- Bilag 4: Kontraktsdokument.docx