

Case for tilsvar til rammeavtaleforespørsel for elektriskertjenster.

Casen er satt opp for å kunne gi tilbydere en mulighet til å hvordan de tenker å løse et spesifikt og reelt oppdrag.

Målet er at dagens UPS skal byttes ut i løpet av 2027. Denne beskrivelsen vil danne grunnlaget for det kommende prosjektet.

Ifølge luftfartsloven skal det gjennomføres en risiko analyse for å se etter muligheter for påvirkning av luftfarten.

Spørsmål og evt. detaljer dekkes under befarings.

Arbeidsoppdrag:

Bytte stor UPS for operative datasystemer på Trondheim Lufthavn Værnes.

Stor UPS skal byttes.

Denne forsyner operative IKT-anlegg og flere andre operative anlegg, rundt omkring i store deler av terminalen.

UPS står i fordelingsrom +H002 i byggets kjeller.

Det er en 175KVA UPS fra EATON. Den skal erstattes med en tilsvarende UPS.

Løsningsforslag (maks 2 sider og leverandør kan ta alle forutsetninger som er nødvendig for besvarelsen):