



## Merknader

- Henviser til LARK sine tegninger for prosjektering av terreng samt valg av belegningsstein.
- Innfesting av stål søyler til fundament med minimum 4 stk M12 ekspansjonsbolter med lengde 150mm
- Innfesting av granittsøyler til fundament med minimum 4 stk M16 gjengestag som enten festes inn i forkant eller bores og limes inn i etterkant med epoksy e.l. Røkkelfølge på montering av stag i søyle eller fundament først må avklares med utførende i forkant. Forankringslengde på detaljprosjekteres, typisk L > 150mm.

[illegible]

<p>Prosjekt</p> <p><b>Leira Gravplass - Minnelund</b></p>	<p>Gnr / Bnr</p> <p><b>GNR / BNR</b></p>
<p>Oppdragsgiver</p> <p><b>Kirkelig Fellesråd i Trondheim</b></p>	<p>Oppdragsleder</p> <p><b>asplan vik</b></p> 

Fundament for Minnelund - Søylar  
Plan og snitt

Tegningsnummer	Revisjon
<b>B-216-0-01</b>	<b>A-01</b>
Fag Type Egt. Løpnr.	