

Stauder:

- Anemone sylvestris 'Madonna', skogsymre, H7, 30 cm, mai/juni (hvit) **20 stk**
Achillea ptarmica flore pleno 'Noblessa', nyseryllik. H6, 40-60 cm, juli/august (hvit) **12 stk**
Actaea simplex 'Brunette', høstornedue. H6, 170 cm, hvit blomst, røde blader) **9 stk**
Astrantia major 'Rubra', storstjerne, H8, 70 cm, juni/juli (rødlig farge) **12 stk**
Astrantia major 'Florence', stor stjerneskjerm, H 7-8, 50-70 cm , juni/august (lys/ lysrosa) **12 stk**
Brunnera macrophylla, Jack Frost, forglemmegeisøster, H8, 30-50 cm, mai/juni (blå) **15 stk**
Delphinium 'Clivedon Beauty', ridderspore. H7, 90 cm, juli/august (lys himmelblå) **15 stk**
Geranium p. Joseph Green, storkenebb, H6, 50 cm, juni/august (lilla) **30 stk**
Geranium sanguineum `Album`, blodstorkenebb, H6, 20-30 cm, lang blomstring (hvit) **32 stk**
Helenium 'Moerheim Beauty', Praktsolbrud, H6, 70-90 cm, juli/september (orange/rød) **15 stk**
Iris chrysographes 'Black Form', H5, 50 cm, mai/juni, (lilla/sort) **15 stk**
Iris germanica 'Night Owl', hageiris, H6, 80-90 cm, juni (lilla) **15 stk**
Pilosella aurantiacum, Pomeranshøgeurt, H 7, 40 cm, juli/august, (orange) **15 stk**
Potentilla atosanguineum 'Rot', blodmure, H 8, 40 cm, juli/august (rød) **15 stk**
Primula denticulata, H8, 40 cm, mars/mai (lilla) **20 stk**
Ranunculus aconitifolius 'Pleniflorus', duppsøleie, H8, 40-60 cm, juni/juli (hvit) **20 stk**
Sedum Chocolate Cherry, oktoberbergknapp, H7, 60 cm, juli/august (rødrosa) **15 stk**
Trollius altaicus, altaiballblom, H8, 50 cm, mai/juni (orange) **15 stk**

Løk:

- Allium giganteum, kjempeløk, H4-5, 1 m, juni (blålilla) **30 stk**
Allium `White Giant`, kjempeløk, H5, 1,5 m, juni/juli (hvit) **30 stk**
Iris reticulata 'Katharine Hodgkin', Våiris, H4-6, 10-15 cm, april/mai (lys blå) **25 stk**
Narcissus medioluteus 'Bridal Crown', påskelilje, H5-6, mars/april (hvit) **25 stk**
Muscari Mountain Lady, perleblomst. H6, 15 cm, mai/juni. **200 stk.**

Gress:

- Carex tenuiculmis Bronzia, pryddress. H5, 30 cm (rød) **145 stk**
Calamagrostis brachytricha, korenask hagerørkvein. H 5, 80-120 (grønn) **145 stk**

Tre:


- Prunus padus 'Colorata'. H6, 8-10 m, oppstammet 1,8 m. SO 18-20. **1 stk**

"Naturlig planting" av stauder:

- Unngå rette linjer og symmetri: Plasser plantene i uregelmessige grupper på 3-5 planter i hver, slik at de flyter inn i hverandre.
- Plante i sjikt: Tenk i etasjer. Høye planter bakerst / i midten, middels høye i midten, og bunndekkende stauder helt i front.
- Tett planting: Plant tettere enn vanlig, her ca.16 planter per kvadratmeter). Tett plantedekke.

Løk: Allium plantes midt i staudefelt, Iris og Narcissus plantes tilfeldig i grupper.

Gress: Rødt gress i ytterkant og sporadisk innimellom de grønne.

No.	Revision/Issue	Date
<div> DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim</div>		
Leira gravplass Minnelund LJ 006 Planteplan		
Anbudstegning	Sign. HT	
05.06.2026		
1:200/1:100(A3)		