

Skjema for intern bruk – Eining for prosjekt og utbygging		HMS prosedyre	
Arbeidsområde: Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 5 Varmt arbeid		Siste revisjon: 01.02.2022	Revisjon nr: 00
Sist endra: 01.02.2022	Godkjent: 24.02.2022 (Anne Guri)		

1. Føremål

Hensikten med denne rutinen er å redusere risiko for brann som følge av varme arbeider. Med varme arbeider meinast arbeide der det nyttast maskiner og utstyr som generer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfattar bruk av open flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr

2. Omfang

Rutinen gjeld ved utførelse av varme arbeider i alle miljø der det er risiko for at det kan oppstå brann. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som ein del av den daglege drifta. Rommet skal vere skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater. Dersom varme arbeider skal utføres av eksterne handverkarar/entreprenører må det systast for at dei også fylgjer denne rutinen.

3. Ansvar

Den som skal utføre arbeidet skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider frå Norsk brannvernforening eller liknande. Den som utfører varme arbeider pliktar å forvise seg om at arbeidet kan utførast sikkert og i tråd med gjeldane lover og forskrifter.

4. Krav

a) Planlegging, kompetanse og risikovurdering

- Arbeidsinstruks varme arbeider skal være utfylt og signert før utførelse.
- Alt brennbart materiale i risikoområde der varmt arbeid skal utførast skal vera fjerna eller beskytta.
- Opningar i golv, vegg og tak i risikoområdet der varmt arbeid utførast skal vera tetta.
- Eige sløkkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter handsløkkingsapparat skal være lett tilgjengeleg. Eit handsløkkingsapparat kan erstattast med brannslange med påsett vatn fram til strålerøret.
- Namngitt brannvakt skal kontinuerleg overvake brannrisiko under arbeidet, i pausar og naudsynt tid etter at arbeidet er avslutta, minimum ein time. Utførande kan være brannvakt der brannrisikoen vurderast som låg.

Skjema for intern bruk – Eining for prosjekt og utbygging		HMS prosedyre	
Arbeidsområde: Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 5 Varmt arbeid		Siste revisjon: 01.02.2022	Revisjon nr: 00
Sist endra: 01.02.2022	Godkjent: 24.02.2022 (Anne Guri)		

Sjekklista § 5 Varmt arbeid

Nr:	Sjekkpunkt:	Status:
1	Den som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
2	Arbeidsstaden er rydda og reingjort for støv og avfall	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
3	Brennbare væsker og materialer er fjerna	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
4	Opningar i golv, veggjar og himling er tetta	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
5	Skjulte rom er kontrollert (trebjelkar, ventilasjon- og avsugskanalar, nedforingar, røyr og kryprom).	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
6	Arbeidsstaden er fukta eller beskytta på anna vis eks. brannteppe	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
7	Godkjent sløkkeutstyr er utplassert og lett tilgjengeleg på arbeidsplassen. (Minst 2 x 6 kg ABC hanslökkingsapperat)	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
8	Kontroll av at utstyr er ok etter bruk	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
9	Evt. Er det oppretta beredskap for å kunne takle eit evt. Branntilløp?	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
10	Etterkontroll er utført slik at det ikkje er fare for at brann kan oppstå	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
11	Sjekke at utkobla detektorar er kobla inn igjen	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>
12	Brannvakt tilstade under arbeid og minst 1 time etter at arbeidet er avslutta for overvaking av at det ikkje oppstår branntilløp etter endt arbeid.	

Prosjekt- / Byggjeleiar