



### Symboler:



### Dører:

- EI30\* EI<sub>2</sub> 30-S<sub>a</sub> [B30]  
EI30C\* EI<sub>2</sub> 30-CS<sub>a</sub> [B30S]  
EI90C\* EI<sub>2</sub> 90-CS<sub>a</sub> A2-s1,d0 [A90S]

\* Eksisterende dør.

### Konstruksjoner:

- Eksisterende brannskille EI 30 [B30]  
■■■■■■■■■■ Eksisterende seksjoneringsvegg REI 90-M A2-s1,d0 [A90]  
■■■■■■■■■■ Nytt brannskille EI30 [B30]

### Skravurer:

- Utenfor prosjekt ■ Eksisterende rømningsvei

### Informasjon:

Risikoklasse: 2  
Brannklasse: 1  
Dører skal ha fri bredde på minst 0,86 m

### Eksisterende forhold:

Eksisterende branntekniske ytelser er basert på branntegninger "As built" datert 10.02.17 utarbeidet av Arcon Prosjekt AS

### Bæreevne:

Generelt: R30 [B30]

### Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

### Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmanlegg kategori 2: Heldekkende
- Markeringsskilt/Rømningsmerking
- Nødbelysning
- Manuelt slukkeutstyr

### Sjakter:

Eksisterende sjakter forutsettes tettet i dekker eller bygd som gjennomgående brannceller EI30 med brannklassifiserte inspeksjonsluker i bunn og topp.

### Tekniske føringer:

Gjennomføringer av rør, kabler, kanaler o.l. i brannskillende konstruksjoner skal branntettes med sertifiserte produkter og løsninger med tilsvarende brannmotstand som vegg og/eller dekket skal utføres med.

F02	2026-06-01	For anskaffelse, justert med revidert underlag	HaNor	OJBr	OJBr
F01	2026-05-27	For anskaffelse	HaNor	OJBr	OJBr
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A3)
Sømna kommune					1:250
Berg skole Ombygging og bruksendring Branntegning Plan 02. etasje					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52601062	F002-20-02	F02	