DEL 1

DEL 2

DEL 3

Rom 124
Nytt sanitærutstyr

Rom 124
Tilknytning inkl. ny shuntgruppe for nytt vannbårent varmebatteri for system 360.001

Rom 119
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 118
Ny radiator med aktuator /sonestyring

Rom 120
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 117
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 121
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 115
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 122
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 113
Ny radiator med aktuator /sonestyring

Rom 123
Ny radiator med aktuator /sonestyring

Rom 111
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 110
Ny radiator med aktuator/sone styring

Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 109
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 106
Demontering og remontering av brannslangeskap

Rom 108
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 107
Ny radiator med aktuator/sone styring

Rom 107
Demontering av eksist. kjøkkenkum inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 102
Nytt fordelerskap tappevann inkl. Pex-rør (RIR) til eksist. sanitærutstyr) Demontering av eksist. Kuterlex ledninger.

Rom 133
Demontering av eksist. servant inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 132
Demontering av eksist. servant inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 137
Demontering av eksist. servant inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 141, 142 og 143
Nytt sanitærutstyr

Nytt fordelerskap tappevann inkl. Pex-rør (RIR) til nytt sanitærutstyr)

Rom 145
Demontering av eksist. servant inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 158
Ny utvendig frostsikker spylekran

Rom 149
Nytt sanitærutstyr samt riving av eksisterende vaskerenne

Rom 148
Nytt sanitærutstyr

Rom 147,150
Eksist. radiatorer beholdes, det etableres ny sonestyring for radiatorer p.g.a endret rominndeling.

Rom 136,138,139,144,145
Eksist. radiatorer beholdes, det etableres ny sonestyring for radiatorer p.g.a endret rominndeling.

Rom 162
Nytt sanitærutstyr

Rom 162
Nytt sanitærutstyr

Rom 164
Nytt sanitærutstyr

Rom 167
Demontering av eksist. servant inkl. avblending/plugging av eksist. vann/avløp

Rom 167 og 168
Nytt sanitærutstyr

Rom 167
Nytt fordelerskap tappevann inkl. Pex-rør (RIR) til nytt sanitærutstyr)

Rom 165,166,167,168
Gulvvarme beholdes i dette området for grunnvarme ved heving av gulv. Det etableres radiatorer i rom 165 og 168 etter heving av gulv og ny romrinndeling.

Rom 168
Ny utvendig frostsikker spylekran

Rom 174
Nytt sanitærutstyr

NB! Konferer branntegninger vedr. brannskiller etc.

SK Administrasjon
BH Administrasjon
BH Småbarn
BH Storbarn

Orienteringsfigur

98-bygget (Administrasjon)
81-bygget
57- bygget (Storbarn)
Vest-fløyen (Småbarn)
Hovedinngang/Garderobefløy
Idrettshall

Revisjon:	Retting:	Dato:	Sign:	Klr:

ARCON
ARCON PROSJEKT AS
ARKITEKTER OG RÅDGIVENDE INGENIØRER
NAMSOS | VERDAL | TRONDHEIM
Tlf: 74 27 00 00
E-post: arcon@arcon.no
Web: www.arcon.no

Sømna Kommune
Berg Skole
Plan 1. Etasje

FORELØPIG 22.05.2026 15:10:44

Tegn:	EM
Kontr:	Godkj:
Dato:	Uke 21

Prosjektnr:	Tegn.nr:	Format:	Målestokk:
4336-102	A20-01	A0	1:1000
22.05.2026 15:10:44			1:100

Tegn. nr: A20-01
Rev: F
Status: Anbudsgrunnlag

TEGNINGEN TILHØRER ARCON. PROSJEKT AS OG MÅ IKKE BENYTTES UTEN TILLATELSE