

565.XX	inpow-O/I
--------	-----------

Garderobe, systue, sminke

Temperatur
Temperaturen på tiluften blir styrt ut ifra et settpunkt på felles avtrekks-temperatur. Dersom ekstra varmebehov skal varmegjenvinner gå opp til 100% før varmebatteri slås på. Dersom det er kjølebehov så skal radiator ventiler stenge før kjølebatteri på ventilasjon gir pådrag. Ved høy romtemp så kjøres kjøling før kjølebatteri slår inn. CAV spjeld på tiluft og avtrekk, kontant luftmengde så lenge ventilasjonsaggregat går.

