



## 5. Etasje - Gulvoverflater

Kontorlokaler CG7

### Gulvoverflater

#### Tegnforklaring

- Teppefliser Robust. Farge 1**  
Med gulvlister i malt tre 12x57 med avrundet topp. Farge velges av BH.
- Teppefliser. Farge 2**  
Med gulvlister i malt tre 12x57 med avrundet topp. Farge velges av BH.
- Vinylbelegg farge 1**  
Med oppbrett. Farge velges av BH.
- Vinylbelegg farge 2**  
Med oppbrett. Farge velges av BH.
- Vinylbelegg. Underordnet rom**  
Med oppbrett. Farge velges av BH.
- Vinylbelegg sklisikre**  
R-10 skala. Med oppbrett. Farge velges av BH.
- Vinylbelegg eksisterende**  
Skal ikke endres

**OBS! Gulvskift ved døråpninger:**  
Der to ulike gulvbelegg møtes i dør, legges skillelinjen i senter vegg/dørblad (midt i åpningen), slik at gulvskiftet skjules når døren er lukket og gulvtype i naborom ikke blir synlig.

ARKITEKT:  
**ALTIPLAN AS**

KONTAKT:  
post@altiplan.no

PROSJEKT:  
**CG7**

FASE:  
Anbud

SITUASJON:  
Ny situasjon

ADRESSE:  
**Carl Gulbrandsons gate 7**

GNR.: 65 | BNR.: 1498 | POSTNR.: 7800 | POSTSTED: NAMSOS

INNHold:  
**5. Etasje Gulvoverflater**

REVISJON: A

TEGNING NR.:

**A.602**

OBS! Alle mål, høyder og arealer må kontrolleres på stedet  
MÅLESTOKK: 1:100 | ARK: DIN-A2 | DATO: 20.05.2026