



RIKSANTIKVARENS BRANNVERNINSTRUKS FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Dette er en generell brannverninstruks for bygningsmessige arbeider på og i fredete og verneverdige bygninger.

Ansvarshavende brannvernleder skal se til at alle har forstått og undertegnet instruksen. Har man bygningsarbeidere som ikke kan lese eller snakke norsk, må ansvarshavende utarbeide instruks på rett språk.

Ansvarshavende brannvernleder skal bl.a. sørge for at bestemmelsene i denne instruksen gjennomføres.

Utførende skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruksen, samt eventuelle pålegg fra ansvarshavende brannvernleder.

Ansvarshavende brannvernleder skal sammen med utførende kartlegge farer/ scenarioer og vurdere tiltak for å minimalisere risiko for brann og skade, (risikovurdering) før arbeidet starter. Det kan være behov for å revidere risikovurderingen flere ganger under prosjektet ved at arbeidet endrer seg.

Generelt for bygningsmessige arbeider

- Hensiktsmessig slokkeutstyr av godkjent type må alltid være lett tilgjengelig
- Åpen flamme og verktøy som kan forårsake brann skal unngås
- Varme arbeider som sveising, lodding, skjæring, og lignende må unngås hvis mulig. Varme arbeider på bygningen som ikke kan unngås, må skje i tråd med egen instruks for dette
- Det skal benyttes arbeidslampe som har lav overflatetemperatur
- Det er ikke tillatt å benytte løse ovner for å varme opp arbeidsstedet
- Strøm til småutstyr (støvsuger, arbeidslys el.) skal tas ut på anvist sted og det skal brukes skjøteledninger som er uten skade. Skjøteledninger skal frakoples etter dagens slutt
- Arbeidsstedet skal alltid holdes ryddig og rent for støv og avfall. Dette gjelder innvendig og utvendig
- Brannfarlige væsker skal lagres i brannsikker, låst container

- Tekstiler med linolje, og andre selvantennelige væsker, må øyeblikkelig fjernes fra arbeidstedet, dynkes i vann og legges i brannsikker søppelkasse. Disse søppelkassen må tømmes jevnlig, gjerne daglig
- Oppvarming av tjære skal skje i sikker avstand fra bygninger
- Adkomstveier for brannvesen må ikke blokkeres av materialer, biler etc.
- Dersom alarm- eller sløkkeanlegg må utkoples midlertidig, skal kun de nødvendige deler av anlegget utkoples i den tiden arbeidet pågår.
- Dersom anleggene må koples ut utover arbeidstid må det sørges for kompenserende tiltak, f.eks. vakthold
- Ved utvendig stillas, må man se til at dette er forsvarlig sikret så uvedkommende ikke kommer inn i stillaset
- Arbeidsstedet skal være låst etter endt arbeidsdag

BRANNVERNSINSTRUKS FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Brannverninstruksen skal være utfylt av samtlige håndverkere og underskrevet av ansvarshavende brannvernleder. Brannverninstruksen skal oppbevares av den som utfører arbeidet og skal framlegges på oppfordring. Tillatelsen leveres tilbake til brannvernansvarlig når arbeidet og etterkontrollen er avsluttet.

Følgende fylles ut før arbeidet kan settes i gang:

Arbeidssted:.....

Arbeidets art:

Utførende:.....Firma.....

Ansvarshavende brannvernleder:.....

Antikvarisk kontaktperson:..... Tlf.:.....

Gjelder fra dato/kl.:.....Gjelder til dato/kl.:.....

Den ovennevnte instruks er oppfylt og arbeidet kan utføres

Dato: Underskrift av brannvernleder:

Fylles ut av den som har utført arbeidet etter at arbeidet er avsluttet

- ☐ Automatisk alarm- eller slokkeanlegg har vært koplet ut.
- ☐ Automatisk alarm- eller slokkeanlegg er koplet inn igjen etter arbeidet er avsluttet.
- ☐ Det er foretatt kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid.

Underskrift: Dato:

Firma.....