

KAPITTEL: 03.BETONGARBEIDER

Postnr	Kode-anm	Mengde	Enh.	Enh.pris	Sum
21.00	Grunn og fundamenter				

BETONGARBEIDER.

GENERELT:

GRUNNFORHOLD:

Hallen skal i sin helhet fundamenteres på eksisterende steinfylling/steinur. Steinfylling/steinur må sansynligvis komprimeres og behandles før fundamentene støpes.

Tillatt grunntrykk er satt til 300 KN/m<sup>2</sup>.

FUNDAMENTER OG GRUNNMURER:

Fundamenter for søyler og grunnmurer skal utføres i plasstøpt betong.

Fundamentene føres ned til frostfri dybde, og skal anlegges på komprimeret og avrettet underlag.

På innside av grunnmur skal det isoleres opp til uk. gulv på grunn.

Ok. grunnmur skal avsluttes 10cm under ok. gulv på grunn.

A .003

GULV PÅ GRUNN:

Gulv i 1. etg. skal utføres som gulv på grunn.

På avrettet og komprimert fylling utføres gulv på grunn av følgende skikt:

- 1 : Ca 100 mm sandavretting
- 2 : 50 mm skumplastisolasjon i bredde 1.5m fra yttervegg.
- 3 : 1.0 mm plastfolie.
- 4 : 100 mm armert betongplate, armert med nett type K-185.
- 5 : Overflaten avrettes og pusses i eget fett. Toleranseklasse 1 for overflate. (NS 3420)