



1. Riggområde utenfor ny elektrohall. Med vannrenseanlegg og telt/fast dekke for vedlikehold av utstyr med fare for oljesøl. Adkomst til dagens trafoer og pumpestasjon må opprettholdes til enhver tid.  
2. Riggområde på dyrket mark. 30 cm matjord mellomlagres i (5.) Bygges opp med fiberduk og 40 cm maskinkult, inkl avstrødd overflate. Brakkerigg i inntil 2 etasjer. Parkering og lagring av lett utstyr. Maks pålastning av terreng 15 kN/m2. Brakker må stå minst 20 meter fra senter høyspentledning, målt i horisontalplanet.

3. Alternativt riggområde, regler som for (2.)  
4. Kantsoner bevares.  
5. Lagring av matjord i inntil 1,0 m høyde. Ikke krav om ranking. Tildekkes med duk mot ugras. Matjord må lagres minst 6 meter fra ytterste fase høyspentledning, målt i horisontalplanet.  
6. Restriksjonssone høyspent.  
7. Lagring og parkering av tyngre materiell.

					Logo av	
					NRVA	
					HAUFLIFJELL VBA	
					Riggområde, plan HAMMEREN PV1 REGULERING	
					PV1-MA-100-CC-001-0	
					011	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Revisjon	Godt.

Dato		Revisjon	
16.04.2026		A1/1:500	
Prosjekt		A3/1:1000	
10258651-01			

Prosjekt		011	
PV1-MA-100-CC-001-0		Prosjekt og status	