

"X:\nor\oppgdrag\Slavanger\525055960\BIN\VA\_Tilvirkning\52505960 - Kumskisser.dwg - TheaJo - Plottet: 2026-06-01, 10:56:28 - XREF = Kumskisser"

Deleliste vannkummer											
Vannkum nr.	Ventil-T m/br.a DN150	T-rør m/br.a DN150	Sluseventil m/serviceventil DN150	Kuleventil 2"	Flensemuffe DN100	Reduksjonsflens DN150/100	Krage med løslens DN150	Blindflens DN150	Blindflens m 1 1/2" uttak DN150	Manifold 6 stk 32 mm uttak m/kuleventiler	Brannventil m/sikring
1A	1				2	2	1				1
2		1	1	1			1	1	1	1	1
sum	1		1	1	2	2	2	1	1	1	2

- BESTEMMELSER:
1. Alle vannkummer skal ha rottestopper montert.
  2. Alle rør skal flukte i topp dersom annet ikke er oppgitt.
  3. Ledig sideløp terses.
  4. Ventil T/-kryss leveres med serviceventil som plugges.
  5. Inntak til manifold skal være DN40 PE100 SDR11
  6. Det skal benyttes gjengefritt system på alle koblinger. Escro lock el. tilsvarende
  7. Alle avløpskummer skal leveres med pakning i lokk/ramme.
  8. Vannkummer skal ha blå pakning i lokk/ramme.
  9. Kummer skal dimensjoneres iht. VA/miljøblad nr. 112 og VA-norm vedlegg 1 og 2.

KUN TEGNINGER MERKET MED ARBEIDS- TEGNING ER GYLDIG FOR BYGGING					
E03	2026-06-01	Anbudstegninger	TheaJo	JNF	JNF
E02	2026-04-17	Justert etter tilbakemelding fra kommunen	TheaJo	JNF	JNF
E01	2025-02-06	Til godkjenning	TheaJo	JNF	JNF
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Time kommune					1:50
Småhus Ree Tekniske planer Kumskisser og VA detaljer					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52505960	H020	E03	