

Tegnforklaring

- Fordrøyning P-plass
- Fordrøyning bolig A
- Fordrøyning bolig B
- Fordrøyning bolig C og D
- Fordrøyning bolig E
- Flomvei

Merknad:

- Den rasjonelle metode er benyttet, $Q = A \cdot i \cdot c \cdot k_f$
- Gjentakstintervall: 20-år
- Konsentrasjonstid: 10 min
- Klimafaktor: 1,2
- IVF-kurve: Time-Lye

KUN TEGNINGER MERKET MED ARBEIDS-
TEGNING ER GYLDIG FOR BYGGING

E02	2026-06-01	Anbudstegning	TheaJo	JNF	JNF
E01	2026-02-06	Til godkjenning	TheaJo	JNF	JNF
Revisjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Time kommune

Målestokk: 1:250
Tegningsformat:

Småhus Ree
Tekniske planer
Nedbørfelt og flomveier