

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S33 Kulturminner

Innhold

1	Om kulturminner i kontraktsområdet	2
1.1	Generelle krav til kulturminner i kontrakten	2
1.2	Kulturminner i Vegkart.....	2
2	Kulturminner med særlige krav til drift	4
2.1	Vegminner	4
2.2	Andre kulturminner med særlige restriksjoner eller merknader	6
3	Liste over kulturminner i kontraktsområdet.....	27
3.1	EV 6 Skibotn-Leirbotnvatnet.....	27
3.2	EV 6 Monsastubergan-Nordnesodden	29
3.3	EV 6 Gammel E6 Kvæangsfjellet nord	29
3.4	GS-veg gammel E6 Kvæangsfjellet.....	29
3.5	GS-veg gammel E6 over Veibrink.....	29
3.6	EV 6 E6 Kråknesveien Alta.....	29
3.7	EV45 Alta-Kautokeino-Grense Finland	29
3.8	FV7974 E6-Masi-E6	31
3.9	FV7996 Strømsnes-Innerstrømmen-Simanes	31

1 Om kulturminner i kontraktsområdet

Dette dokumentet er en oversikt over kjente kulturminner i kontraktsområdet. Denne oversikten er oppdatert 08.05.2026.

I kapittel 2 er en oversikt over kulturminner med særlige krav til drift eller med andre relevante merknader, mens det i kapittel 3 er en liste over alle kjente kulturminner i kontraktsområdet som kan påvirke arbeidet.

1.1 Generelle krav til kulturminner i kontrakten

- Kontraktarbeidet skal ikke føre til at kulturminner blir ødelagte i forbindelse med drift eller vedlikehold av vegen.
- Dersom det skjer uhell eller uforutsette hendelser med kulturminner, skal byggherren varsles omgående. Byggherren varsler så rette regionale kulturminnemyndighet.
- Dersom det ved drift oppdages til nå ikke kjente kulturminner, skal dette varsles byggherren. Byggherren varsler så rette regionale kulturminnemyndighet.
- Statens vegvesen er sektormyndighet for Norges veghistorie. Det vil si at Vegvesenet har et særlig ansvar for å ivareta kulturminner som kan knyttes til veghistorien (ofte kalt *vegminner*). Der driftskontrakten for andre typer kulturminner bare har et aktsomhetskrav (dvs. at de skal ikke skades ved drift), har man i forhold til vegminner også et krav om at disse kulturminnene skal driftes (for eks. vaske en rodestein eller lakkere rekkverket på en bru). I forhold til vegminner skal en tenke forebyggende. Det vil blant annet si at man skal holde murer fri for vegetasjon.
- Det skal ikke utføres noen tiltak utenom ordinær drift uten at rette regionale kulturminnemyndighet er varslet og har gitt sin tillatelse. Vedlikeholdstiltak kan være varslingspliktige i henhold til kulturminneloven eller plan- og bygningsloven.


1.2 Kulturminner i Vegkart

Kulturminnene i kontrakten er kartfestet i Vegkart/NVDB. Lenke til driftstrekingen er her: [DK 9505 Nord-Troms](#).

Oversikten over kulturminner innen kontraktsområdet er hentet fra følgende kategorier i NVDB: «kulturminne_vegminne, kulturminne_øvrig, kulturminne_bygning og kulturminne_kulturmiljø».

Data blir jevnlig hentet inn fra kulturminnedatabasen Askeladden til disse kategoriene i NVDB, og det kan derfor finnes kulturminner som må hensyntas som ikke er listet opp i dette dokumentet.

Bruk søkeord «kulturminne» i Vegkart for å vise registrerte kulturminner i kontraktsområdet.



Over: Driftsstrekningen i Vegkart med alle kategoriene for kulturminner åpne. Kilde: Statens vegvesen.



2 Kulturminner med særlige krav til drift

Her er listet opp kulturminner i kontraktsområdet med særlige restriksjoner eller merknader relevant for kontraktsarbeidet.

Kap.2.1. viser forskriftsfredete vegminner som Statens vegvesen har et særlig ansvar for som sektormyndighet. Det arbeides med kontraktstrategi for ivaretagelse av disse objektene, men dette er ikke klart per 08.05.2026.

Kap. 2.2. viser andre kulturminner med særlige merknader og/eller restriksjoner for drift.

2.1 Vegminner


Vegsystem-referanse	Navn/Type /Verneplan nr./Kulturminne Id /Vernestatus/Merknader	Kartutsnitt som viser kulturminnet
EV6 K S201D1 m12655-12683	Talvik vegstasjon Vegrelatert kulturminne Verneplan objekt nr. 101 Askeladden Id 110575 Forskriftsfredet Vegstasjon bestående av fire bygninger og en gruslagt gårdsplass.	
EV45 K S4D1 m0-16287	Bæskades varderekke Vegrelatert kulturminne	
EV45 K S3D1 m6990-8294	Verneplan objekt nr. 1 Askeladden Id 248971-0 Forskriftsfredet Varderekke fra 1898; markerer vintervegen over fjellet med 152 varder og staker.	

EV45 K S3D1
m6939-8294 (H)



Bæskadesvegen
Vegrelatert kulturminne

Verneplan objekt nr. 2
Askeladden Id 249031-1
Forskriftsfredet

Førstegenerasjons bilveg, åpnet
1932. Nedlagt, brukes i dag som
turveg. Det fredete kulturminnet
omfatter vegen, to bruer og et
masseuttak i tilknytning til vegen.



2.2 Andre kulturminner med særlige restriksjoner eller merknader

Vegsystem-referanse /Plassering	Navn/Type /Kulturminne Id /Vernestatus/Restriksjoner /Merknader	Kartutsnitt som viser kulturminnet
EV6 K S184D1 m668 6 meter fra vegkant i øst	<p>Hotti-gården Gårdstun</p> <p>Kulturminne Id 280960-1 Vedtaksfredet</p> <p>På østsiden av vegen på strekningen EV6 K S184D1 m595-765 er maskinell grøft- og kantrensk kun tillatt til 6 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.</p>	
EV6 K S185D1 m4474 6 meter fra vegkant i øst	<p>Gattelberget Rydningrøys</p> <p>Kulturminne Id 67791-1 Automatisk fredet</p> <p>På østsiden av vegen på strekningen EV6 K S185D1 m4465-4483 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.</p>	

EV6 K S185D1
m4932

Monsastubergan
Ildsted

Ca. 75 meter
over E6

Kulturminne Id 157082-1
Automatisk fredet

Kulturminnet ligger på berget rett
over tunnelen.




EV6 K S185D10
m2184

Kveitesteinen
Tradisjonslokalitet

3 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 173056-1
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på
strekningen EV6 K S185D10
m2177-2189 er maskinell grøft-
/kantrensk og kantklipp kun tillatt
til 3 meter ut fra asfalkant.
Kantklipp/vegetasjonsrydning
innenfor fredet areal er kun tillatt
med håndholdte redskaper, og
skal gjøres skånsomt.




EV6 K S185D10
m2495

Skipet
Tradisjonslokalitet

0 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 139368-1
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på
strekningen EV6 K S185D10
m2486-2513 er maskinell grøft-
/kantrensk og kantklipp ikke
tillatt. Grøfterens og
kantklipp/vegetasjonsrydning
innenfor fredet areal er kun tillatt
med håndholdte redskaper, og
skal gjøres skånsomt.



EV6 K S186D1
m33


Løkvollstranda

Tuft etter sjøbu

5 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 213875-1
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV6 K S186D1 m31-41 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 5 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S186D1
m5432


Jogagieddi

Gammetuft

0 meter fra
vegkant i nord

Kulturminne Id 37797-1
Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På nordsiden av vegen på strekningen EV6 K S186D1 m5421-5445 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S186D1
m8149

Setra
Bosetning-aktivitetsområde

3 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 95060
Automatisk fredet

På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S186D1 m8143-8155 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 3 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV6 K S187D1
m12896

Kroken
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 8109
Automatisk fredet


Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På østsiden av vegen på strekningen EV6 K S187D1 m12860-12931 er maskinell grøft-/kantrensk ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S187D1
m16570 **Kåfjord finnekirkegård**
Kirkegårdslokalitet

0 meter fra Kulturminne Id 8108-1
vegkant i øst og Automatisk fredet
vest

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På vestsiden av bilvegen på strekningen EV6 K S187D1 m16542-16596 og på østsiden av gang-/sykkelveg på strekningen EV6 G S187D100 m2388-2424 er maskinell grøft- og kantrensk ikke tillatt. Grøfterens innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S188D1
m1368 **Ysteby**
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra Kulturminne Id 63446
vegkant i øst Automatisk fredet


Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På østsiden av vegen på strekningen EV6 K S188D1 m1307-1320 og EV6 K S188D1 m1395-1408 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S188D1
m2758 **Ysteby**
Hustuft

0 meter fra Kulturminne Id 74002-1
vegkant i vest Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV6 K S188D1 m2745-2771 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S188D1
m2986 **Ysteby**
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra Kulturminne Id 17431
vegkant i vest Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På vestsiden av vegen på strekningen EV6 K S188D1 m2974-3020 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.



EV6 K S190D1
m11701

**Forbygning i Reisaelva ved
Skarpsno**

Teknisk/Industrielt minne

0 meter fra
vegkant i nord
og sør

Kulturminne Id 219661-1
Statlig listeført
NVEs utvalgte kulturminner

Elveforbygningen ligger også
under brua.



EV6 K S192D1
m1888

Strømfjord Nordre
Gravhaug

6 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 9472-1
Automatisk fredet

På østsiden av vegen på
strekningen EV6 K S192D1
m1879-1898 er maskinell grøft-
og kantrensk kun tillatt til 6 meter
ut fra asfalkant.
Kantklipp/vegetasjonsrydning
innenfor fredet areal er kun tillatt
med håndholdte redskaper, og
skal gjøres skånsomt.
Markinngrep innenfor fredet areal
er ikke tillatt.




EV6 K S192D1
m3442

Strømfjord Nordre
Bosetning-aktivitetsområde

6 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 38835
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på
strekningen EV6 K S192D1
m3431-3455 er maskinell grøft-
/kantrensk og kantklipp kun tillatt
til 7 meter ut fra asfalkant.
Kantklipp/vegetasjonsrydning
innenfor fredet areal er kun tillatt
med håndholdte redskaper, og
skal gjøres skånsomt.
Markinngrep innenfor fredet areal
er ikke tillatt.




EV6 K S192D1
m8887

Solbakken
Hustuft

0 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 9460-1
Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S192D1 m8875-8898 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV6 K S192D1
m10823

Elvesletta
Bosetning-aktivitetsområde

6 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 48845
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV6 K S192D1 m10788-10827 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV6 K S192D1
m10884

Elvesletta
Bosetning-aktivitetsområde

8 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 38830
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV6 K S192D1 m10872-10894 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 8 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.




EV6 K S194D1
m5196

Reingjerde ved Storsvingen
Gieddi/reingjerde

0 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 178593-1

Kulturminnet omfatter stolpespor og andre rester. Selve gjerdet er revet. Ordinær drift av E6 er tillatt der kulturminnets kartfestede areal overlapper vegen.




EV6 K S194D20
m738

Brakketufter og veg
Krigsminnelokalitet

4 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 273968

På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S194D20 m720-782 skal maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun gjøres til 4 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor kulturminnets kartfestede areal skal gjøres med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV6 K S196D1
m1545

Sørstraumen
Bosetning-aktivitetsområde

6 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 229440-0
Automatisk fredet

På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S196D1 m1534-1554 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV6 K S196D1
m4736

Sekkemo
Bosetning-aktivitetsområde

1 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 67480
Automatisk fredet

På vestsiden av europavegen på strekningen EV6 K S196D1 m4662-4798 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV6 K S198D1
m11835

Alteidet Nordre
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra
vegkant i nord

Kulturminne Id 7741
Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der
fredet areal overlapper vegen.
Ingen særskilte restriksjoner.




EV6 K S200D1
m12101

Steinbakken
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra
vegkant i nord
og sør

Kulturminne Id 18309
Automatisk fredet.

Ordinær drift av E6 er tillatt der
fredet areal overlapper vegen,
med følgende unntak: På sørsiden
av vegen på strekningen EV6 K
S200D1 m12088-12114 er
maskinell grøft-/kantrensk og
kantklipp kun tillatt til 6 meter ut
fra asfaltkant.
Kantklipp/vegetasjonsrydning
lenger innenfor fredet areal er kun
tillatt med håndholdte redskaper,
og skal gjøres skånsomt.




EV6 K S200D1
m12101

Rundbukt
Gammetuft

6 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 37778-1

På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S200D1 m12088-12114 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning lenger innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinggrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.




EV6 G
S201D200
m989

Talvik kirkegård
Kirkegårdslokalitet

0 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 87955

På vestsiden av gang-/sykkelvegen på strekningen EV6 G S201D200 m925-1052 skal grøft-/kantrensk og kantklipp kun gjøres til kirkegårdsgjerdet.




EV6 K S202D1
m5855 SD2
m2607

Storhaugen-Kråkvikdalen sør
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra
veggkant i sør

Kulturminne Id 63313-1
Automatisk fredet.

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S202D1 m5855 SD2 m2549-2582 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




FV7996 K S1D1
m4810

Mathisbrua
Steinbrudd

0 meter fra
veggkant i øst og
vest

Kulturminne Id 28007-1
Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På begge sider av vegen på strekningen FV7996 K S1D1 m4810-4900 er maskinelt kantklipp kun tillatt til 4 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning lenger innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV6 K S203D1
m2630

Kvenvik
Steinlegning

0 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 57403-1
Automatisk fredet

Ordinær drift av E6 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På sørsiden av vegen på strekningen EV6 K S203D1 m2620-2638 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp ikke tillatt. Grøfterens og kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV6 G
S205D100
m108

Saga Nerskogen
Bosetning-aktivitetsområde

0 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 47803-1
Automatisk fredet

Ordinær drift av gang- og sykkelvegen er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV45 K S1D1
m6359

Skillemo
Tjærebrenningsanlegg

3 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 149785-1

På østsiden av vegen på strekningen EV45 K S1D1 m6355-6360 skal maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun gjøres til 3 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning lenger ut kan gjøres med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV45 K S3D1
m5469

Åvzejohka
Bosetning-aktivitetsområde

7 meter fra
vegkant i nord

Kulturminne Id 217610
Automatisk fredet

På nordsiden av vegen på strekningen EV45 K S3D1 m5469 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 7 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning lenger innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S5D1
m9561

Guhkesjávri v Dihkkevárri
Fangstlokalitet

7 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 248221
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV45 K S5D1 m9527-9536 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 7 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S6D1
m14199

Badjesuolu
Fangstlokalitet

6 meter fra
vegkant i vest

Kulturminne Id 272994
Automatisk fredet

På vestsiden av vegen på strekningen EV45 K S6D1 m14160-14176 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.




EV45 K S7D1
m11102

Mohkkenjavvi
Fangstlokalitet

6 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 248206-7-9
Automatisk fredet.

På østsiden av vegen på strekningen EV45 K S7D1 m11014-11059 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 6 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S7D1
m11273

Mohkkenjavvi
Fangstlokalitet

7 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 248206-3-5
Automatisk fredet

På østsiden av vegen på strekningen EV45 K S7D1 m11278-11295 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 7 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S7D1
m14327

Kautokeinoelva
Bosetning-aktivitetsområde

3 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 248088
Automatisk fredet

På østsiden av vegen på strekningen EV45 K S7D1 m14301-14318 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 3 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.




EV45 K S8D1
m2449

Suttasdievat-Gumpejavri
Fangstlokalitet

4 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 270876-7
Automatisk fredet

På sørsiden av vegen på strekningen EV45 K S8D1 m2440-2455 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 4 meter ut fra asfalkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S8D1
m9440

Luossajohka SV
Fangstlokalitet

7 meter fra
vegkant i sør

Kulturminne Id 248243-2-6
Automatisk fredet

På sørsiden av vegen på strekningen EV45 K S8D1 m9443-9463 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 7 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S10D1
m11301


Suomaluodda SØ for Ellanjarga
Bosetning-aktivitetsområde

5 meter fra
vegkant i øst

Kulturminne Id 17485-1
Automatisk fredet

Sikringssonen berøres av
vegskjæringen.

På sørsiden av vegen på strekningen EV45 K S10D1 m11293-11305 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 5 meter ut fra asfaltkant. Kantklipp/vegetasjonsrydning innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt. Markinngrep innenfor fredet areal er ikke tillatt.



EV45 K S11D1
m10375

Bievjaveaijohka N-E45
Fangstlokalitet

0 meter fra
vegkant i nord
og sør

Kulturminne Id 264335
Automatisk fredet

Ordinær drift av E45 er tillatt der fredet areal overlapper vegen, med følgende unntak: På begge sider av vegen på strekningen EV45 K S11D1 m10380-10400 er maskinell grøft-/kantrensk og kantklipp kun tillatt til 8 meter ut fra asfaltkant.

Kantklipp/vegetasjonsrydning lenger innenfor fredet areal er kun tillatt med håndholdte redskaper, og skal gjøres skånsomt.




EV45 K S12D1
m4303 SD1
m60

Áidejávri minnesmerke
Minnesmerke

2 meter fra
veggkant i øst

Stein med minneplakett. Står på
rasteplassen ved Áidejávri.

Kantklipp/vegetasjonsrydning ved
minnesmerket på østsiden av
vegen på strekningen EV45 K
S12D1 m4303 SD1 m57-63
skal kun gjøres med håndholdte
redskaper, og skal gjøres
skånsomt.



3 Liste over kulturminner i kontraktsområdet

Her er listet opp alle kjente kulturminner innen kontraktsområdet. Kulturminnene skal ikke skades av drift- og vedlikeholdstiltak. Det vises til vegkart for supplerende informasjon.

3.1 EV 6 Skibotn-Leirbotnvatnet

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 K S184D1 m668	Gårdstun	280960
EV6 K S184D1 m722	Gårdstun	280960
EV6 K S185D1 m316	Sjøbu	217529-1
EV6 K S185D1 m338	Nausttuft	217529-2
EV6 K S185D1 m3847	Naust	334724-0
EV6 K S185D1 m4474	Rydningsrøys	67791-1
EV6 K S185D1 m4932	Ildsted	157082-1
EV6 K S186D1 m33	Nausttuft	213876-1
EV6 K S186D1 m33	Nausttuft	213875-1
EV6 K S186D1 m68	Naust	275101-0
EV6 K S186D1 m3485-5940	Utvalgt kulturlandskap i jordbruket	Ingen
EV6 K S186D1 m4360	Steingjerde	47813-1
EV6 K S186D1 m4385	Låve	217215-1
EV6 K S186D1 m4797	Sjøbu	217369-1
EV6 K S186D1 m4933	Bolighus	217129-1
EV6 K S186D1 m5195	Naust	217387-1
EV6 K S186D1 m5243	Bolighus	217387-2
EV6 K S186D1 m5411	Gammetuft	37797-3
EV6 K S186D1 m5432	Gammetuft	37797-1
EV6 K S186D1 m5896	Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse	K459
EV6 K S186D1 m8149	Bosetning-aktivitetsområde	95060
EV6 K S187D1 m736-972	Fiskevær-sjøbruksanlegg	126653
EV6 K S187D1 m3767	Bosetning-aktivitetsområde	56811
EV6 K S187D1 m8515	Hustuft	138076-1
EV6 K S187D1 m12896	Bosetning-aktivitetsområde	8109
EV6 K S187D1 m15338	Sjøbu	232415-2
EV6 K S187D1 m16570	Kirkegård	8108-1
EV6 K S187D1 m17528	Gammetuft	8106-1
EV6 K S188D1 m991	Hustuft	8104-1
EV6 K S188D1 m1368	Bosetning-aktivitetsområde	63446
EV6 K S188D1 m1489	Låve	236410-3
EV6 K S188D1 m2725	Hustuft	139614-1
EV6 K S188D1 m2758	Hustuft	74002-1
EV6 K S188D1 m2986	Bosetning-aktivitetsområde	17431
EV6 K S188D1 m7412	Bolighus	146786-1
EV6 K S188D1 m7611	Bolighus	146652-1
EV6 K S188D1 m7638	Fjøs	146652-2

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S33 Kulturminner

01.06.2026

EV6 K S189D1 m6452	Hustuft	67463
EV6 G S190D400 m333	Krigsminnelokalitet	236447-0
EV6 G S190D400 m2647	Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse	K453
EV6 K S190D1 m11701	Teknisk/Industrielt minne	219661-1
EV6 G S191D100 m3	Rådhus	294747-0
EV6 K S192D1 m1888	Gravhaug	9472-1
EV6 K S192D1 m2632	Bosetning-aktivitetsområde	18809
EV6 K S192D1 m2687	Naustuft	68579-1
EV6 K S192D1 m3442	Bosetning-aktivitetsområde	38835
EV6 K S192D1 m3501	Bosetning-aktivitetsområde	9465
EV6 K S192D1 m8887	Hustuft	9460-1
EV6 K S192D1 m9937	Bosetning-aktivitetsområde	38831
EV6 K S192D1 m9937	Gammetuft	74670-1
EV6 K S192D1 m10823	Bosetning-aktivitetsområde	48845
EV6 K S192D1 m10884	Bosetning-aktivitetsområde	38830
EV6 K S194D1 m5196	Gieddi/reingjerde	178593-1
EV6 K S196D1 m1232	Bosetning-aktivitetsområde	17594
EV6 K S196D1 m1233	Hustuft	67489-1
EV6 K S196D1 m1545	Bosetning-aktivitetsområde	229440-0
EV6 K S196D1 m3065	Kirkegård	87931-1
EV6 K S196D1 m3973	Forsvarsanlegg	215459
EV6 K S196D1 m4736	Bosetning-aktivitetsområde	67480
EV6 K S196D1 m5520-5587	Bosetning-aktivitetsområde	27159
EV6 K S197D1 m8510	Fangeleir	215448
EV6 K S197D1 m8657	Vegstasjon	215444
EV6 K S198D1 m11835	Bosetning-aktivitetsområde	7741
EV6 K S200D1 m5630	Bosetning-aktivitetsområde	8423
EV6 K S200D1 m12101	Bosetning-aktivitetsområde	18309
EV6 K S200D1 m12101	Gammetuft	37778-1
EV6 K S201D1 m7091	Hustuft	57402-1
EV6 K S201D1 m7349	Bosetning-aktivitetsområde	18425
EV6 K S201D1 m12655-12683	Vegstasjon	110575
EV6 G S201D200 m989	Kirkegård	87955
EV6 K S202D1 m2183	Steinbrudd	138347 138347-1-2
EV6 K S202D1 m2293	Steinbrudd	138347 138347-3
EV6 K S202D1 m6390-6410	Hustuft	17939
EV6 K S202D1 m9502 SD1 m92	Rydningsrøys	129281-1
EV6 K S202D1 m10188	Bergkunst (områdefredning)	128826-1
EV6 K S203D1 m2630	Steinlegning	57403-1
EV6 K S203D1 m6431	Bosetning-aktivitetsområde	37561-1
EV6 K S203D1 m7234	Bergkunst (områdefredning)	87397-1

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S33 Kulturminner

01.06.2026

EV6 K S204D1 m53 SD1 m49-52	Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse	K8
EV6 K S204D1 m5726	Bosetning-aktivitetsområde (områdefredning)	229142-1
EV6 K S204D1 m8447 SD1 m57-61	Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse	K28
EV6 G S205D100 m108	Bosetning-aktivitetsområde	47803-1

3.2 EV 6 Monsastubergan-Nordnesodden

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 K S185D10 m2184	Tradisjonslokalitet	173056-1
EV6 K S185D10 m2276	Tradisjonslokalitet	173053-1
EV6 K S185D10 m2495	Tradisjonslokalitet	139368-1

3.3 EV 6 Gammel E6 Kvænangsfjellet nord

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 K S194D20 m738	Krigsminnelokalitet	273968
EV6 K S194D20 m2527	Bosetning-aktivitetsområde	27172

3.4 GS-veg gammel E6 Kvænangsfjellet

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 G S194D100 m1397	Krigsminnelokalitet	273715

3.5 GS-veg gammel E6 over Veibrink

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 G S190D100 m2454	Forsvarsverk-installasjon	236451-0
EV6 G S190D100 m3193	Forsvarsverk-installasjon	236448-0

3.6 EV 6 E6 Kråknesveien Alta

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV6 K S202D1 m5855 SD2 m2607	Bosetning-aktivitetsområde	63313-1

3.7 EV45 Alta-Kautokeino-Grense Finland

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
EV45 K S1D1 m6359	Tjærehjell	149785-1
EV45 K S3D1 m6990-8294	Varderekke	248971-0
EV45 K S4D1 m0-16287		
EV45 K S3D1 m5469	Bosetning-aktivitetsområde	217610
EV45 K S3D1 m6939-8294 (H)	Veg	249031-1
EV45 K S5D1 m9561	Fangstlokalitet	248221
EV45 K S6D1 m2628	Fangstlokalitet	248218

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S33 Kulturminner

01.06.2026

EV45 K S6D1 m12913	Fangstlokalitet	248214
EV45 K S6D1 m14199	Fangstlokalitet	272994
EV45 K S7D1 m6487	Fangstlokalitet	248212
EV45 K S7D1 m8044-8172	Fangstlokalitet	338639
EV45 K S7D1 m8087-8104	Fangstlokalitet	338640
EV45 K S7D1 m9271	Fangstlokalitet	248209
EV45 K S7D1 m10964	Fangstlokalitet	248206-10
EV45 K S7D1 m11102	Fangstlokalitet	248206-7-9
EV45 K S7D1 m11273	Fangstlokalitet	248206-3-5
EV45 K S7D1 m11946	Fangstlokalitet	248204-9-15
EV45 K S7D1 m12041	Fangstlokalitet	248204-16-17
EV45 K S7D1 m12116	Fangstlokalitet	248204 1-8
EV45 K S7D1 m14327	Bosetning-aktivitetsområde	248088
EV45 K S8D1 m2396	Fangstlokalitet	270876-8-10
EV45 K S8D1 m2449	Fangstlokalitet	270876-7
EV45 K S8D1 m7318	Fangstlokalitet	48245
EV45 K S8D1 m7858	Fangstlokalitet	248236-2-5
EV45 K S8D1 m7986	Fangstlokalitet	248238-1-3
EV45 K S8D1 m9440	Fangstlokalitet	248243-2-6
EV45 K S8D1 m10797	Fangstlokalitet	248246-1-3
EV45 K S8D1 m12708	Fangstlokalitet	270634-6
EV45 K S8D1 m13019	Fangstlokalitet	270634-2-3
EV45 K S8D1 m13434	Fangstlokalitet	248248-0
EV45 K S9D1 m1154	Fangstlokalitet	248249
EV45 K S9D1 m10937	Fangstlokalitet	248258-5
EV45 K S10D1 m10615	Fangstlokalitet	269884
EV45 K S10D1 m11301	Bosetning-aktivitetsområde	17485-1
EV45 K S10D1 m11435	Bosetning-aktivitetsområde	17484
EV45 K S11D1 m9316	Fangstlokalitet	18293-1
EV45 K S11D1 m10375	Fangstlokalitet	264335
EV45 K S12D1 m4038	Bosetning-aktivitetsområde	60029-1
EV45 K S12D1 m4303 SD1 m60	Minnesmerke	Ingen

3.8 FV7974 E6-Masi-E6

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
FV7974 K S1D1 m3453	Kirke	84405-3

3.9 FV7996 Strømsnes-Innerstrømmen-Simanes

Vegsystemreferanse	Kulturminne	Kulturminne Id
FV7996 K S1D1 m1641	Kirkegårdslokalitet	95201-1
FV7996 K S1D1 m2182	Bosetning-aktivitetsområde	8842
FV7996 K S1D1 m3161	Bosetning-aktivitetsområde	8202
FV7996 K S1D1 m4810	Steinbrudd	28007-1
FV7996 K S1D1 m6842	Hustuft	57373-1
FV7996 K S2D10 m334	Brønn-vannpost	37545-1