



DET KONGELIGE DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

26/112-8

9. mars 2026

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2026 - Bredbåndstilskudd

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet viser til Prop. 1 S (2025–2026) for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Departementet viser videre til Innst. 16 S (2025–2026), som ble behandlet av Stortinget 16. desember 2025. Samlet bevilgning for 2026 over kap. 1541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging, er 159 110 000 kroner.

Regjeringen har som mål å sikre et «likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjons tjenester av høy kvalitet og til rimelege priser over hele landet» (mål 3 under programkategori 01.40 i Prop. 1 S (2025–2026) for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet). Regjeringen har videre som **mål at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd med minst 1 gigabit per sekund (1000 Mbit/s) nedlastningshastighet og 100 Mbit/s opplastningshastighet i 2030.** Mulighetene for å nå målet er avhengig av fremtidig teknologisk utvikling, og det er markedet som skal bære hovedkostnadene ved videre utbygging.

Videre er det et mål for regjeringen å oppnå bedre mobildekning (arealdekning) i de delene av landet der behovet er størst, blant annet langs viktige ferdselsårer. **Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.** Midlene fra 2026 kan brukes til utbygging av mobildekning (arealdekning) der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

Fylkeskommunen skal forvalte de tildelte midlene i tråd med nedenstående retningslinjer for ordningen.

Økonomisk ramme

Departementet fastsetter en økonomisk ramme for hvert fylke, basert på den samlede

Postadresse
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo
postmottak@dfd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.dfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
932 384 469

Avdeling
Avdeling for
digitaliseringspolitikk

Saksbehandler
Halvor Ødegaard
22 24 48 31

bevilgningen over kap. 1541, post 60 og en fordelingsnøkkel¹ som er utarbeidet i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Departementet har fordelt bevilgningen på kap. 1541, post 60 til fylkeskommunene etter ovennevnte fordelingsnøkkel. Fordelingen fremgår av vedlegg 1.

Vi ber fylkeskommunen om å sende oss en bekreftelse på bankkontonummer som skal brukes til utbetaling av midlene i 2026 på fylkeskommunens offisielle brevark, innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Brevet skal undertegnes av økonomisjef eller tilsvarende, og sendes til: postmottak@dfd.dep.no.

Av den økonomiske rammen kan inntil 5 prosent benyttes til administrasjon av ordningen.

Klima og miljø i utbyggingsprosjekter, ekomportalen og endring i anskaffelsesregler

Bruk av eksisterende infrastruktur er et virkemiddel som kan redusere klimafotavtrykket i naturen ved fremføring av bredbånd. Det samme vil være tilfelle dersom man klarer å samordne planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid. Bredbåndutbyggingsloven gir bredbåndsutbyggeren rett til å få tilgang til eksisterende passiv infrastruktur for utbygging av høyhastighetsnett. Kommuner som eier slik infrastruktur, er pålagt å imøtekomme enhver rimelig anmodning om slik tilgang.

Ekomportalen er en sentral informasjonstjeneste om eksisterende infrastruktur og planlagte bygge- og anleggsarbeider. Alle kommuner er etter loven pålagt å legge inn infrastruktur som kan egne seg til fremføring til bredbånd, samt planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid. Kommuner som har tatt denne portalen aktivt i bruk, vil med det gi tilbyderne et viktig hjelpemiddel til å kunne bruke eksisterende infrastruktur og bidra til bedre/god samordning av planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid. Departementet anbefaler at fylkeskommunen ved tildeling av prosjektmidler stiller krav om at kommunene legger inn data i Ekomportalen, i henhold til Bredbåndsutbyggingsloven.

Tildeling av statlige støttemidler gjøres etter anskaffelsesreglene. Fra januar 2024 er anskaffelsesforskriften § 7-9 endret, slik at oppdragsgivere skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent. DFØ har temaside om endringene, og har også publisert en veileder på anskaffelser.no. Gjenbruk av eksisterende infrastruktur og samordning av planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid kan inngå i dette, og er et moment som oppdragsgivere kan vurdere å se hen til i denne sammenheng.

Rapporteringer

1. Fylkeskommunene skal innen 31. desember 2026 oversende Nkom informasjon om beslutning om tildeling av midler til prosjekter som skal få støtte². Nkom kan gi fylkeskommunen utsatt frist for oversendelse av denne informasjonen dersom særlige

¹ Fordelingsnøkkelen baseres på en vektet fordeling mellom antall gjenstående husstander i spredtbygde områder uten tilbud om bredbånd med 1 Gbit/s i hvert fylke (vekt 1/3), estimert gjenstående tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 1 Gbit/s til 100 prosent av husstandene og virksomhetene i hvert fylke (vekt: 1/3) og beregnet manglende mobildekning (husstandsdekning) i hvert fylke (vekt: 1/3)

² Dersom kontrakter ikke er inngått innen fristen, er det tilstrekkelig å ta utgangspunkt i estimerte tall som ligger til grunn for utlysning.

forhold tilsier dette. Informasjonen som fylkeskommunene sender til Nkom skal inneholde navn og sted for det enkelte prosjekt, økonomisk omfang av prosjektet, navn på valgt utbygger og annen relevant statistikk for prosjektomfang. For prosjekter som gjelder støtte til bredbånd, skal det også leveres adresselister for husholdninger og virksomheter som blir dekket. Adresselistene skal leveres på en mal utarbeidet av Nkom. For prosjekter som gjelder støtte til arealdekning på mobil, skal det opplyses hvilken type teknologi som leveres (eksempelvis mobilgenerasjon + aktuelt frekvensbånd). Nkom har utarbeidet et relevant skjema³ som skal brukes for denne rapporteringen. Nkom oversender samlet statistikk til departementet innen én måned etter at Nkom har mottatt rapporteringen fra fylkeskommunene om prosjektomfang.

2. Fylkeskommunen skal sende rapport om bruk av midlene til Nkom så snart prosjektene er ferdigstilt, i en mal⁴ som er utarbeidet av Nkom. Nkom avgir årlig en samlet rapport til departementet om ferdigstilling av støttede prosjekter.
3. Fylkeskommunen skal registrere enkeltprosjekter som mottar mer enn 100 000 Euro i offentlig støtte i Registeret for offentlig støtte (ROFS) innen seks måneder etter at støttemottaker mottar støtten.⁵
4. Fylkeskommunen skal årlig innrapportere informasjon om tildelt offentlig støtte til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Rapportering skjer i henhold til informasjonen som sendes ut fra NFD.

Kontroll

Fylkeskommunen skal ha internkontroll og gjennomføre kontroll av informasjon fra tilskuddsmottakere iht. punktene 6.3.8.1 og 6.3.8.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fylkeskommunen må på hensiktsmessig måte sikre seg adgang til å be om alle opplysninger og all dokumentasjon fra kommune/prosjekteier som er nødvendig for å kontrollere at vilkårene for tilskuddet er oppfylt.

Statsstøtteregelverket

Fylkeskommunen har ansvar for at prosjekter i fylket gjennomføres i tråd med anskaffelses- og statsstøtteregelverket. Departementet anbefaler at fylkeskommunen ber om at kommune/prosjekteier signerer og returnerer et akseptskjema før prosjektet starter, for å sikre at bestemmelsene etter statsstøtteregelverket og notifikeringen til EFTA sitt overvåkinsorgan (ESA)⁶ etterleves og at kommune/prosjekteier blir grundig orientert om

³ Skjema er tilgjengelig på: <https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging>

⁴ Mal er tilgjengelig på: <https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging>

⁵ Dato for når støttemottaker mottar støtten, settes til dato for inngåelse av utbyggingskontrakt.

⁶ ESA-vedtak nr. 046/26/COL:

https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Case_No_95327_College_Decision_04626COL_-_State_aid_-_Norway_-_Aid_scheme_for_broadband_rollout1.pdf

hvilke rammebetingelser som gjelder for denne ordningen. Nkom har gjort tilgjengelig et oppdatert akseptskjema på sin nettside, som fylkeskommunen kan ta utgangspunkt i.⁷

Nkoms rolle

Nkom vil videreføre en aktiv, faglig veiledningsrolle for bruken av midlene, blant annet når det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverket og tredjepartstilgang. Nkom kan, der det er formålstjenlig, og med utgangspunkt i Nkoms kunnskap og datagrunnlag om dekning, teknologi, kostnader for utbygging mv., foreslå hensiktsmessige utbyggingsprosjekter for fylkeskommunene. Departementet oppfordrer fylkeskommunene til å kontakte Nkom for å opprette dialog om hvordan Nkom kan bidra.

Nkom vil gi veiledning om de konkrete kravene som følger av statsstøttreglene på sin hjemmeside samt gjennom sin dialog med fylkeskommunene.

Nkom har ansvar for gjennomføring av den nasjonale høringen i henhold til kravene i notifisering⁸ kapittel 4.8.

Nkom skal føre kontroll med at kravene som følger av dette oppdragsbrevet blir overholdt, inkludert at kravene som følger av statsstøttreglene blir fulgt. Departementet kan delegere kontrollopgaver og andre oppgaver i tilknytning til tilskuddsordningen til Nkom.

Bruk av midler fra 2025 og tidligere år etter 2026-retningslinjer

Etter det departementet er kjent med, har det i en del fylker i 2025 (og tidligere år) vært krevende å finne gode prosjekter som oppfyller kravene til retningslinjer i oppdragsbrevet. Dette har skyldtes kravet om at det ikke har vært tillatt å gi støtte til utbygging til adresser som har (eller forventes å få) tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s eller mer, et krav som følger av gruppeunntaket for bredbåndstøtte (GBER), som ordningen frem til og med 2025 var innrettet etter. Fra og med 2026 er retningslinjene endret på dette punktet, da det er etablert en ny notifisert ordning som tillater støtte til adresser som har (eller forventes å ville få) tilbud om bredbånd med hastigheter opp til 300 Mbit/s, under gitte forutsetninger også opp til 500 Mbit/s. Denne endringen forventes å ville kunne bidra til at det kan etableres mer effektive prosjekter, da man i større grad enn før trolig vil kunne dekke hele områder og ikke måtte utelate adresser med tilbud om bredbånd med hastigheter over 100 Mbit/s (men under 300 Mbit/s). Departementet er kjent med at flere fylkeskommuner har restmidler tilgjengelige som er tildelt i 2025 (eller tidligere år) og som de ikke har funnet gode prosjekter til i 2025 (eller tidligere år). En del fylkeskommuner har allerede søkt om at restmidler fra tidligere år skal kunne benyttes etter 2026-ordningen.

På bakgrunn av at 2026-ordningen gir muligheter for å gi støtte til utbygging til adresser som tidligere ikke var støtteberettiget, gir departementet med dette alle fylkeskommunene mulighet å kunne benytte utbrukte midler fra 2025 (og tidligere år) innenfor retningslinjene

⁷ Akseptskjema er tilgjengelig på: <https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-bredbandsutbygging>

⁸ I det fortsettende, henviser «notifisering» til ESA sin notifiseringsbeslutning, ref fotnote 6.

som fremgår av dette oppdragsbrevet, uten å sende egen søknad om dette. For midler tildelt i 2023 og tidligere som ønskes overført til 2026, vil fortsatt kravet om lokal medfinansiering som følger av oppdragsbrevet for det aktuelle året, gjelde. De fylkeskommunene som ønsker å benytte tidligere års midler i henhold til retningslinjene for 2026, må imidlertid gi en skriftlig orientering (inkludert beløp og årstall for bevilgning) til Nkom om dette 15. april 2026.

Retningslinjer for 2026 for forvaltning av midler over kapittel 541 IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet. Videre er det et mål å oppnå bedre mobildekning (arealdekning) i de delene av landet der behovet er størst, blant annet langs viktige ferdselsårer. Hovedkriteriet for måloppnåelsen er antall nye bredbåndsakssesser som realiseres gjennom ordningen, samt økt areal- og husstandsdekning på mobil.

Støttemidlene må forvaltes i tråd med notifikering til ESA og nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene er tilpasset ordningen som er notifisert til ESA og Broadband Guidelines. Oversikt over utvalgte krav fra notifikeringen og Broadband Guidelines følger i vedlegg 2 til dette oppdragsbrevet, i tillegg følger ESA notifikeringen i vedlegg 3. Departementet gjør oppmerksom på at oversikten er ikke uttømmende.

Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene

1. Prosjekter som kan få støtte er:

- a. Husholdninger og virksomheter som mangler bredbåndstilbud om 300 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby nedlastningshastighet på minimum 1 Gbit/s nedlastningshastighet og 150 Mbit/s opplastningshastighet.⁹
- b. Områder som mangler mobildekning¹⁰, eller kun har mobildekning med 2G – teknologi. Det støttede prosjektet må tilby mobildekning med minimum 4G eller 5G - teknologi.¹¹

2. Offentlig høring av støtteområder:

Nkom skal gjennomføre den offentlige høringen på nasjonalt nivå. Fylkeskommuner og kommuner må bidra inn i høringen med kunnskap om faktiske dekningsopplysninger lokalt og regionalt og om lokale aktører i egen region. Fylkeskommunen har anledning til

⁹ Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra minimumskravet til hastighet i nytt tilbud, jf. punkt 14 i retningslinjene. Ved innvilget unntak må kravene til nytt tilbud, jf. notifikeringens kapittel 4.11.1 følges. Krav til nytt tilbud vil avhenge av eksisterende og evt planlagt tilbud i det aktuelle området.

¹⁰ Arealdekning

¹¹ Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak, jf. Punkt 14 i retningslinjene og også gis støtte i områder med eksisterende 4G eller 5G – dekning. Kravene til nytt og eksisterende tilbud, jf. notifikeringens kapittel 4.7.3 og 4.11.2 må følges.

å gjennomføre tilleggshøringer i tilfeller hvor dette er hensiktsmessig, gjerne etter dialog med Nkom.

3. Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket, herunder også graden av fordeling mellom støtte til bredbånd og støtte til arealdekning på mobil. Fylkeskommunen skal sørge for at midlene i størst mulig grad skal benyttes i prosjekter der samfunnsnyttene er størst sett opp mot det offentlige støttebehovet i det enkelte prosjekt..
4. Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet, og den avgjør selv i hvilken grad utlysningen skal deles opp i flere underprosjekter.
5. Fylkeskommunen skal, for å sikre samsvar med statsstøttereguleringen og anskaffelsesreglene, blant annet sørge for:
 - a. at informasjon om prosjektene som har fått støtte, gjøres tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider, med lenke til bredbånds/mobiltjenestenes nettsider med informasjon om prosjektområder, tredjepartstilgang (grossisttilgang), vilkår og grossistpriser¹²
 - b. at Nkom blir konsultert om produkter for tredjepartstilgang, samt om vilkårene for slik tilgang, herunder pris.¹³
 - c. at anbudsinvitasjoner og avtaler med valgt utbygger utformes i tråd med statsstøttereglene, deriblant at
 - i. anbudsdokumentene informerer om kravene til tredjepartstilgang og grossistprodukter, herunder krav knyttet til grossistpriser i henhold til Nkom sin prisveileder
 - ii. anbudsdokumentene informerer om vilkår knyttet til utbygging i tilgrensede områder¹⁴
 - iii. utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen følges
 - iv. avtalene med utbygger inneholder krav til tredjepartstilgang og grossistprodukter, herunder krav knyttet til grossistpriser i henhold til Nkoms prisveileder
 - v. avtalene med utbygger inneholder bestemmelser om vilkår knyttet til utbygging i tilgrensede områder
 - vi. avtalene med utbygger inneholder bestemmelser om at ved brudd på vilkår etter ordningen må eventuell ulovlig statsstøtte tilbakebetales
6. Bredbåndstilbud som etableres gjennom ordningens punkt 1a skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig (eller tilnærmet uavhengig) av bruken.

¹² For å sikre en effektiv tredjepartstilgang

¹³ Se notifikeringens kapittel 4.15

¹⁴ Se notifikeringen kapittel 4.16

7. For bredbåndstilbud/løsninger etablert etter punkt 1a og som er basert på trådløst nett, skal tilbyder på forespørsel, f.eks. ved tekniske beregninger basert på anerkjent metodikk, kunne dokumentere at løsningen normalt vil kunne levere hastighet som nevnt i punkt 1a i en time på den tiden av dagen hvor nettverksbelastningen vanligvis er på det høyeste.
8. Mobildekning som etableres gjennom ordningens punkt 1b skal levere offentlig mobilnettjeneste fra minst en av mobilnettteierne, samt legge til rette for grossisttilgang for øvrige operatører, jf. notifiseringens punkt 4.14.3.
9. For mobildekning som etableres i områder med eksisterende 4G eller 5G – dekning, jf. fotnote 8, skal det på forespørsel dokumenteres at kravene til nytt tilbud er oppfylt, jf. notifiseringens punkt 4.11.2. For krav til økt hastighet, er det tilstrekkelig å vise til beregnet endring basert på anerkjent metodikk.
10. Bredbåndsprosjekter som mottar tilskudd, skal etablere et reelt tilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det definerte geografiske området det skal gis støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.
11. Det er ikke et krav om lokal medfinansiering i 2026, men departementet oppfordrer likevel fylkeskommunen og kommunene til å bidra med lokale midler i prosjektene. Lokale bidrag vil bidra til at flere husstander og virksomheter kan få et nytt eller bedre tilbud, enn uten slike bidrag.
12. Tilskuddsmidler som det ikke er inngått avtaler om utbygging for innen 1. april 2027 skal tilbakebetales til departementet dersom ikke særlige omstendigheter tilsier at fristen for bruk av midlene utvides, jf. punkt 14 i disse retningslinjene.
13. Prosjekter som mottar tilskudd, skal være gjennomført innen 1. oktober 2028. Dersom dette ikke oppfylles, kan departementet kreve helt eller delvis tilbakeføring av de statlige midlene som inngår i de aktuelle prosjektene.
14. Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse nasjonale retningslinjene, med unntak av pkt. 5, 7, 8 og 9.

Med hilsen

Christina Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Halvor Ødegaard
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Adresseliste

Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Akershus fylkeskommune	Postboks 1200 Sentrum	0107	OSLO
Buskerud fylkeskommune	Postboks 3563	3007	DRAMMEN
Finnmark fylkeskommune	Postboks 701	9815	VADSØ
Innlandet fylkeskommune	Postboks 4404	2325	HAMAR
Møre og Romsdal fylkeskommune	Bedriftssenteret Postboks 2500	6404	MOLDE
Nordland fylkeskommune	Fylkeshuset	8048	BODØ
Oslo fylkeskommune	Rådhuset	0037	OSLO
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER
Telemark fylkeskommune	Postboks 2844	3702	SKIEN
Troms fylkeskommune	Postboks 6600	9293	TROMSØ
Trøndelag fylkeskommune	Postboks 2560	7735	STEINKJER
Vestfold fylkeskommune	Postboks 1213 Trudvang		
Vestland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN
Østfold fylkeskommune	Postboks 220	1702	SARPSBORG

VEDLEGG 1:

Fordeling av bredbåndsmidler per fylkeskommune til 2026-ordning

Fylkeskommune	2026-bevilgning (kroner)
Agder	9 902 257
Akershus	10 724 505
Buskerud	8 268 405
Finnmark	4 806 732
Innlandet	17 972 363
Møre og Romsdal	5 041 505
Nordland	25 924 901
Oslo	484 953
Rogaland	7 127 049
Telemark	9 443 665
Troms	9 122 819
Trøndelag	17 662 997
Vestfold	5 739 846
Vestland	17 850 376
Østfold	9 037 625
Totalt	159 110 000

VEDLEGG 2:

Oversikt over utvalgte krav fra notifikeringen – MERK: ikke uttømmende:

1. Terskelverdi¹⁵ for støtteprosjekter og krav til hastighet i støttet nett (Notifikeringen kapittel 4.7 og 4.11):
 - a. Husholdninger og virksomheter som mangler bredbåndstilbud om 300 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby nedlastningshastighet på minimum 1 Gbit/s nedlastingshastighet og 150 Mbit/s opplastingshastighet.
 - b. Områder som mangler mobildekning¹⁶, eller kun har mobildekning med 2G – teknologi. Det støttede prosjektet må tilby mobildekning med minimum 4G eller 5G - teknologi.
2. Offentlig høring av støtteområder (Notifikeringen kapittel 4.8):
 - a. Den offentlige høringen skal gjennomføres på nasjonalt nivå av nasjonal tilsynsmyndighet (dvs. Nkom i Norge).
 - b. Høringen skal offentliggjøre de viktigste kjennetegnene for støtteordningen og en liste over geografiske områder som er identifisert som støtteberettiget i forbindelse med dekningsundersøkelsen. Høringen skal kvalitetssikre opplysninger om eksisterende nett og avdekke utbyggingsplaner i de aktuelle geografiske områdene de neste tre årene.
 - c. Høringen skal gjennomføres på Doffin og skal vare i minst 30 dager
3. Støttegiver (fylkeskommunen) har ansvar for at
 - a. støtten har insentiv-effekt, dvs. at støtten skal være nødvendig for å utløse utbyggingen (notifikeringen kapittel 8.2.2)
 - b. støtten tildeles utbygger etter en åpen, transparent og ikke-diskriminerende utvelgelsesmetode etter anskaffelsesrettslige prinsipper i tråd med prinsippet om teknologinøytralitet, basert på det mest økonomisk fordelaktige tilbud (notifikeringen kapittel 4.12)¹⁷
 - c. det ikke gis støtte til foretak/utbygger i vanskeligheter eller som er gjenstand for et utestående krav om tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte etter vedtak fra ESA (notifikeringen kapittel 4.4)
 - d. prosjektene som lyses ut er teknologinøytrale, det vil si at det ikke kan stilles krav om f.eks. fiberbredbånd (notifikeringen kapittel 4.9)
 - e. det vinnende tilbud undersøkes av fylkesrevisoren dersom anskaffelsesprosessen resulterer i kun ett bud¹⁸

¹⁵ Det finnes flere terskelverdier enn de som er opplistet her. For øvrige terskelverdier og mulig handlingsrom viser vi til notifikeringens kapittel 4.7 og 4.11.

¹⁶ Arealdekning

¹⁷ Det vil for eksempel si at dersom de kvalitative tildelingskriteriene står likt, så er det det tilbudet som ber om det laveste støttebeløpet som vinner konkurransen

¹⁸ Kravet følger av notifikeringen kapittel 4.12 (76).

- f. det på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår tilbys bredest mulig tredjepartstilgang til det subsidierte nettet. Hva slags tredjepartstilgang og varighet av plikten avhenger av teknologi og om det er tilgang i passiv infrastruktur, aktive deler av nettet eller VULA¹⁹. Tredjepartstilgang skal gis så tidlig som mulig, før oppstart av levering av de aktuelle tjenestene. Dersom den valgte utbygger skal tilby bredbåndstjenester til sluttbrukere i sluttbrukermarkedet, skal operatøren gi tredjepartstilgang senest seks måneder før lanseringen av egne tjenester (notifiseringen kapittel 4.13 og 4.14).
 - g. grossistprisene i statsstøttede nett skal være i henhold til Nkoms prisveileder (notifiseringen kapittel 4.15)
 - h. dersom statsstøtte gis til bygging av ny infrastruktur, skal nye føringsveier (kanaler/rør) være dimensjonert for minst tre uavhengige fiberkabler. Der eksisterende infrastruktur har kapasitetsbegrensninger og ikke kan tilby minst 3 uavhengige fiberkabler, skal operatøren gjøre minst 50% av kapasiteten tilgjengelig for tilgangssøkere (notifiseringen kapittel 4.13)
 - i. enkeltprosjekter som innebærer offentlig støtte på over 100 000 euro skal registreres i Registeret for offentlig støtte (ROFS) innen seks måneder etter at støttemottaker får rett til/krav på støtten²⁰ (notifiseringen kapittel 4.18)
4. Det stilles følgende krav til det støttede nettet (notifiseringen kapittel 4.11):
- a. Det må gi en betydelig forbedring i forhold til det eksisterende,²¹
 - b. det må gjøres betydelig investering i passiv infrastruktur utover marginal investering²² og
 - c. sett i forhold til det eksisterende eller planlagte nett, må det subsidierte nett tilføre følgende:
 - i. en betydelig ny funksjonalitet i form av tilgjengelige bredbåndstjenester eller mobiltjenester
 - ii. økt kapasitet
 - iii. økt hastighet
 - iv. økt konkurranse

¹⁹ Virtual Unbundled Local Access

²⁰ Dato for når støttemottaker får krav på støtten, settes til dato for inngåelse av utbyggingskontrakt.

²¹ For at det skal foreligge en betydelig forbedring, så stilles det krav til en betydelig nyinvestering i bredbåndsnettet.

²² Med marginal investering menes oppgradering av de aktive elementene i nettet.