

Skjøtsel av grøntanlegg "Solbakken barne og familiesenter"

Statsbygg v/ Område Nord

Prosjekt: Solbakken barne og familesenter

Side 00-2

Kapittel: 00 Generell del

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00.01	Generelt Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen gjelder skjøtsel i 1 år.				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generell del:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift GENERELT I dette kapitlet prises kostnader forbundet med rigg og driftskostnader. Entreprenør må selv vurdere anvendelse og omfanget av rigg og drift postene.				
01.2	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Opplæring:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også evt.kostnader forbundet med sosiale anlegg som pausebrakke, sanitære anlegg etc. og utarbeidelse av kontrollplan med sjekklister for prosjektområdet.	RS			
01.3	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Sesongkostnader:</i> Ja <i>Risikomomenter:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også befaringer. c) Utførelse Byggherre innkaller til befaringer 1-2 ganger i året.	År	1,00		
01.4	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter					Side 77-1
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77	Park og hage				
77.1	ZK2.1111222 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 – 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	705,00		
77.5	ZK2.511222232 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	155,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter					Side 77-2
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.6	ZK7.32112101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Samlevei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder areal med asfalt. Omfatter også kant av gatastein langs arealer med asfalt. x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2	m ²	365,00		
77.7	ZK7.32114611A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Betongheller Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder areal med beongheller. Omfatter også kant av gatastein rundt arealer med betongheller. x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2	m ²	235,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter					Side 77-3
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.8	ZK7.3311141A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år Metode: Feiing Areal: Plass Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Vår <i>Frekvens:</i> Feies om våren etter snøsmelting <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder areal med asfalt og areal med betongheller.	m ²	600,00		
77.9	ZK4.232 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE – AREAL Areal per år <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ugress i sandkasse fjernes fortløpende <i>Driftsoppgaver:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	40,00		
77.10	ZK2.2113A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Avklipp:</i> Skal ikke hindre vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Skråning <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-80 mm <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder område i nord.	m ²	120,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter

Side 77-4

Kapittel: 77 Park og hage

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.11	ZK2.81299A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Rydding av kratt <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Beskrivelse:</i> Rydding av kratt 2 ganger i sesongen <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Avfall fra rydding av kratt <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder område i nord.	m ²	35,00		
77.12	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Solbakken barne og familiesenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Betula Pubescens <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Gress slås 2 ganger i året. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Solbakken barne og familiesenter

Side 90-1

Kapittel: 90 Opsjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
90	Opsjoner				
90.1	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR <i>Hvilke trær:</i> Trær mot gangveg i øst <i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også fjærning av tre og kvist/hogstavfall. Omfatter også deponiavgift. Posten er opsjon og kommer til utførelse etter avtale med byggerre. c) Utførelse Leveres på godkjent mottak. x) Mengderegler Utføres på regning etter timer. Enhet: time Timepris: _____ 				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 90 Opsjoner:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del	
00 Forside	00-1
01 Generelt	00-2
01 Rigg og drift	01-1
77 Park og hage	77-1
90 Opsjoner	90-1



Kommentar:
Opprinnelig skisse utarbeidet av
Asplan Viak.

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
	Utarbeidelse av skjøtselsplaner Tromsø	Målestokk	Dato	06.01.2022	
	Solbakken barne- og familiesenter	1:250	Tegnet	NOLLE	
			Kontr.	NOASEN	
			Godkjent	NOPEED	
		Arkiv bet.			
		Erstatn. for			
		Tegning nr.			Rev.