

**Skjøtsel av grøntanlegg "Tromsø ungdomssenter"**

**Statsbygg v/ Område Nord**

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter

Side 00-2

Kapittel: 00 Generelt

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>00.01</b>	Generelt  Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen gjelder skjøtsel i 1 år.				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generelt:					

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>01</b>	Rigg og drift  <b>GENERELT</b>  I dette kapitlet prises kostnader forbundet med rigg og driftskostnader.  Entreprenør må selv vurdere anvendelse og omfanget av rigg og drift postene.				
<b>01.2</b>	<b>ZK1.111A</b> <b>ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Opplæring:</i> - <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også evt.kostnader forbundet med sosiale anlegg som pausebrakke, sanitære anlegg etc. og utarbeidelse av kontrollplan med sjekklister for prosjektområdet.	RS			
<b>01.3</b>	<b>ZK1.121A</b> <b>DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET</b> Tid <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Sesongkostnader:</i> Ja <i>Risikomomenter:</i> - <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også befaringer.  c) Utførelse Byggherre innkaller til befaringer 1-2 ganger i året.	År	1,00		
<b>01.4</b>	<b>ZK1.131</b> <b>AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET</b> Rund sum <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter					Side 77-1
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>77</b>	Park og hage				
<b>77.1</b>	<b>ZK2.1111222</b> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b> Areal per år <b>Grashøyde:</b> Klasse 1 – 40 - 60 mm <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	1475,00		
<b>77.2</b>	<b>ZK2.2113</b> <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b> Areal per år <b>Slått:</b> Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Avklipp:</i> Skal ikke hindre vekst <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Eng <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-80 mm <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	7600,00		
<b>77.4</b>	<b>ZK2.511222232</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b> Areal per år <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning <b>Beskjæring:</b> Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	80,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter					Side 77-2
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.5	<b>ZK7.32114101A</b> <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b> Areal per år <b>Areal:</b> Plass <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Uspesifisert <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>  a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder areal med asfalt.  x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2	m <sup>2</sup>	3415,00		
77.6	<b>ZK7.3311141</b> <b>FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</b> Areal per år <b>Metode:</b> Feiing <b>Areal:</b> Plass <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Vår <i>Frekvens:</i> Feies om våren etter snøsmelting <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	3415,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter

Side 77-3

Kapittel: 77 Park og hage

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.7	<b>ZK2.71111412A</b> <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b> Antall per år <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående <b>Aldersfase:</b> Aldringsfase <b>Treform:</b> Frikronet <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Tromsø Ungdomssenter <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Vierfamilien - Salix <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>  b) Materialer Lite tre/ stor busk	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Tromsø ungdomssenter	Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE	
<b>00 Generelt .....</b>	
00 Forside .....	00-1
01 Generelt .....	00-2
<b>01 Rigg og drift .....</b>	<b>01-1</b>
<b>77 Park og hage .....</b>	<b>77-1</b>

