

Skjøtsel av grøntanlegg "UiT Breiviklia"

Statsbygg v/ Område Nord

Prosjekt: UiT Breiviklia

Side 00-2

Kapittel: 00 Generelt

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00.01	Generelt Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen gjelder skjøtsel i 1 år.				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generelt:					

Prosjekt: UiT Breiviklia					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift GENERELT I dette kapitlet prises kostnader forbundet med rigg og driftskostnader. Entreprenør må selv vurdere anvendelse og omfanget av rigg og drift postene.				
01.2	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Opplæring:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også evt.kostnader forbundet med sosiale anlegg som pausebrakke, sanitære anlegg etc. og utarbeidelse av kontrollplan med sjekklister for prosjektområdet.	RS			
01.3	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Sesongkostnader:</i> Ja <i>Risikomomenter:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også befaringer. c) Utførelse Byggherre innkaller til befaringer 1-2 ganger i året.	År	1,00		
01.4	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: UiT Breiviklia					Side 77-1
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77	Park og hage				
77.1	ZK2.1111122 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 – 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3685,00		
77.2	ZK2.511232222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	665,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Breiviklia					Side 77-2
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.3	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLENDEN TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Betula pubescens - Bjørk <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	17		
77.4	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLENDEN TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Sorbus Aucuparia - Rogn <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
77.5	ZK2.71111412 SKJØTSEL AV LØVFELLENDEN TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Salix Caprea - Selje <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Breiviklia						Side 77-3
Kapittel: 77 Park og hage						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
77.6	ZK2.81299 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Tynning av kratt <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Utføres en gang i året <i>Beskrivelse:</i> Eksisterende kratt tynnes <i>Metode:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	520,00			
77.7	ZK2.511432222A SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL Antall per år Buskbeplantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder plantefelt med Ungarsk Syrin - Syringa josikea	stk	6			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:						

Prosjekt: UiT Breiviklia					Side 77-4
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.8	ZK2.511432222A SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL Antall per år Buskbepantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder plantefelt med Rognspirea - Sorbaria sorbifolia	stk	4		
77.9	ZK7.32114511A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Belegningsstein Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2	m ²	215,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Breiviklia					Side 77-5
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.10	ZK7.32112101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Samlevei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av beleg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder areal med asfalt. x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2	m ²	365,00		
77.11	ZK7.322162122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Breiviklia <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Dimensjon, L x B:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	915,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og hage:					

INNHALDSFORTEGNELSE

00 Generelt	
00 Forside	00-1
01 Generelt	00-2
01 Rigg og drift	01-1
77 Park og hage	77-1

