

Skjøtsel av grøntanlegg "Statped Nord"

Statsbygg v/ Område Nord

Prosjekt: Statped Nord

Side 00-2

Kapittel: 00 Generell del

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00.01	Generelt Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen gjelder skjøtsel i 1 år.				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generell del:					

Prosjekt: Statped Nord						Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
01	Rigg og drift GENERELT I dette kapitlet prises kostnader forbundet med rigg og driftskostnader. Entreprenør må selv vurdere anvendelse og omfanget av rigg og drift postene.					
01.2	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Opplæring:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også evt.kostnader forbundet med sosiale anlegg som pausebrakke, sanitære anlegg etc. og utarbeidelse av kontrollplan med sjekklister for prosjektområdet.	RS				
01.3	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Sesongkostnader:</i> Ja <i>Risikomomenter:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også befaringer. c) Utførelse Byggherre innkaller til befaringer 1-2 ganger i året.	År	1,00			
01.4	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Andre krav:</i> Nei	RS				
Sum denne side:						
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:						

Prosjekt: Statped Nord						Side 77-1
Kapittel: 77 Park og hage						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
77	Park og hage					
77.1	ZK2.1111122 SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 – 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	980,00			
77.2	ZK2.511232222A SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>	m ²	50,00			
	c) Utførelse Busker ved inngangsparti skal skjøttes av Statsbygg.					
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:						

Prosjekt: Statped Nord

Side 77-2

Kapittel: 77 Park og hage

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.3	ZK7.32113911A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Boligvei Dekke: Beleggningsstein og betongheller Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Bredde:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>	m ²	140,00		
	x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2				
77.4	ZK7.322162122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Statped Nord <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> - <i>Dimensjon, L x B:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	90,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Statped Nord					Side 77-3
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.5	<p>ZK2.3121312222A LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Statped Nord Driftssesong: Hele vekstsesongen Utforming av planteareal: - Gjennomsnittlig antall planter per m2: 6-8 pr. m2 Vanntilgang: - Miljøkrav: - Andre krav:</p> <p>b) Materialer Sort/type sommerblomster er ikke avklart. Avklares med byggherre.</p> <p>c) Utførelse Evt. fordeling av ulike sorter i bedet avklares med byggherre.</p>	m ²	18,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: Statped Nord	Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE	
00 Generell del	
00 Forside	00-1
01 Generelt	00-2
01 Rigg og drift	01-1
77 Park og hage	77-1



STATSBYGG Kartutsnitt



Tegnforklaring

Bygninger

- Ambassade
- Annen eiendom
- Barneverninstusjon
- Boligeiendom
- Eies av andre enn Statsbygg
- Fengsel
- Fjell- og ødestue
- Kongelig eiendom
- Kultureiendom, musee o.l.
- Offentlig adm. og tjenesteyting
- Regleringsbygg
- Tinghus
- Tollsted
- Tomter og plasser
- Undervisning- og forskning
- Veg- og trafikkstasjon

Komplekser

- Ambassade
- Annen eiendom
- Barneverninstusjon
- Boligeiendom
- Eies av andre enn Statsbygg
- Fengsel
- Fjell- og ødestue
- Kongelig eiendom
- Kultureiendom, musee o.l.
- Offentlig adm. og tjenesteyting
- Regleringsbygg
- Tinghus
- Tollsted
- Tomter og plasser
- Undervisning- og forskning
- Veg- og trafikkstasjon

Bygningsnavn

SB Regioner

- Midt-Norge
- Nord
- Sør
- Vest
- Øst

Eiendommer

- Retnet eierforhold
- Annet
- Eid
- Festet
- Forvaltet
- Grunnrett
- Disponerer, ikke eid
- Leid

Eiendomsflate

Tegnforklaring skjøtselsplan

- Asfalt
- Treplattung
- Betong
- Busker
- Gress
- Skogsområde
- Belegningsstein
- Grus

Rev.	Revisjonen gjelder	Data	Tegnet	Kontr.	Godkjent
	Utarbeidelse av skjøtselsplaner Tromsø	Målestokk	Date	06.01.2022	
	Statped Nord		Tegnet	NOLLE	
			Kontr.	NOASEN	
			Godkjent	NOPEED	
		Arkiv bet.			
		Erstatn. for			
		Tegning nr.			Rev.