

Skjøtsel av grøntanlegg "UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet"

Statsbygg v/ Område Nord

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet

Side 00-2

Kapittel: 00 Generelt

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00.01	Generelt Arbeidene som er beskrevet i denne beskrivelsen gjelder skjøtsel i 1 år.				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 Generelt:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift GENERELT I dette kapitlet prises kostnader forbundet med rigg og driftskostnader. Entreprenør må selv vurdere anvendelse og omfanget av rigg og drift postene.				
01.2	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Opplæring:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også evt.kostnader forbundet med sosiale anlegg som pausebrakke, sanitære anlegg etc. og utarbeidelse av kontrollplan med sjekklister for prosjektområdet.	RS			
01.3	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Sesongkostnader:</i> Ja <i>Risikomomenter:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også befaringer. c) Utførelse Byggherre innkaller til befaringer 1-2 ganger i året.	År	1,00		
01.4	ZK1.131 AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Rigg og drift:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet						Side 77-1
Kapittel: 77 Park og hage						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
77	Park og hage					
77.1	ZK2.1111122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 – 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i>	m ²	2275,00			
77.2	ZK2.51122222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	350,00			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:						

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet					Side 77-2
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.3	ZK2.71111212 SKJØTSEL AV LØVFELLENDEN TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Pil - Salix <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
77.4	ZK2.71111212 SKJØTSEL AV LØVFELLENDEN TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Petula pubescens - Bjørk <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Holdes fri for ugress <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
77.5	ZK2.71211212 SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE Antall per år Trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> - <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> - <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet					Side 77-3
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.6	ZK2.73100121A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang Vedlikeholdsbeskjæring: Uspesifisert Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Etter vintersesongen <i>Annen beskjæring:</i> Døde og skadde greiner fjernes <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Pil - Salix <i>Stamme:</i> - <i>Dimensjon krone:</i> - <i>Formål:</i> Forme og tilpasse vekst <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Vedlikeholdsbeskjæringen utføres en gang i året.	stk	1		
77.7	ZK2.73100121A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang Vedlikeholdsbeskjæring: Uspesifisert Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Etter vintersesongen <i>Annen beskjæring:</i> Døde og skadde greiner fjernes <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Petula pubescens - Bjørk <i>Stamme:</i> - <i>Dimensjon krone:</i> - <i>Formål:</i> Forme og tilpasse vekst <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Trærne beskjæres 2,5 m opp fra bakkenivå. Vedlikeholdsbeskjæringen utføres en gang i året.	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet					Side 77-4
Kapittel: 77 Park og hage					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.8	<p>ZK2.3121312222A LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Musikkonservatoriet Driftssesong: Hele vekstsesongen Utforming av planteareal: - Gjennomsnittlig antall planter per m2: 6-8 pr. m2 Vanntilgang: - Miljøkrav: - Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også løsning av eksisterende jord og evt. supplering med vekstjord før utplantning.</p> <p>Omfatter også suppleringsplanter hvis noen planter dør ut i løpet av vekstsesongen.</p> <p>b) Materialer Spanske margeritter - Osteospermum Duppsoleie - Ranunculus aconitifolius Stemorsblomster - Viola tricolor</p> <p>c) Utførelse De ulike sortene fordeles jevnt i bedet.</p>	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet						Side 77-5
Kapittel: 77 Park og hage						
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
77.9	ZK7.322162122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Musikkonservatoriet Driftssesong: Hele vekstsesongen Løvhåndtering: Fjernes Andre driftstiltak: - Dimensjon, L x B: - Miljøkrav: - Andre krav: Nei	m ²	185,00			
77.10	ZK7.32114911A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Betongheller og beleggningsstein Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Musikkonservatoriet Driftssesong: Hele vekstsesongen Løvhåndtering: Fjernes Andre driftstiltak: - Bredde: - Miljøkrav: - Andre krav:	m ²	255,00			
	x) Mengderegler Mengde måles om areal per år. Enhet: m2					
77.11	ZK2.81211 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Utlekking av fuktbevarende lag Lokalisering: Musikkonservatoriet Driftssesong: Hele vekstsesongen Beskrivelse: Etterfylle bark i de plantefeltene det er bark Metode: Legges ut så lagtykkelsen er 80 mm Materialer: Revet og siktet bark Miljøkrav: - Andre krav: Nei	m ²	50,00			
Sum denne side:						
Akkumulert Kapittel 77 Park og hage:						

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet

Side 77-6

Kapittel: 77 Park og hage

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
77.12	ZK2.4112222 SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Staubebplantning: Staudefelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Musikkonservatoriet <i>Driftssesong:</i> Hele vekstsesongen <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	70,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 77 Park og hage:					

Prosjekt: UiT Kunstfag - Musikkonservatoriet	Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE	
00 Generelt	
00 Forside	00-1
01 Generelt	00-2
01 Rigg og drift	01-1
77 Park og hage	77-1

M= 1:500



Tegnforklaring

- Eksisterende lauvtre
- Eksisterende bartre
- Sommerblomster
- Stauder
- Buskfelt, beskjæres
- Slitt grasbakke, grus/jord
- Gras
- Grus/Belegningsstein
- Stor stein
- Belysning
- Betongmur
- Gjerde
- Anleggsgrense
- Betongrampe
- Asfalt

Kommentar:
Opprinnelig skisse utarbeidet av Asplan Viak.

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkjent
	Utarbeidelse av skjøtselsplaner Tromsø	Målestokk	Dato	06.01.2022	
	UiT Kunstfag	1:500	Tegnet	NOLILE	
			Kontr.	NOASEN	
			Godkjent	NOPEED	
		Arkiv bet.			
		Erstatn. for			
		Tegning nr.			Rev.