

## D2 Tegninger og supplerende dokumenter

### D2-ID14-8121 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

#### Innhold

<b>1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane .....</b>	<b>1</b>
1.1 Materielliste .....	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett .....	2

## 1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

### 1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

<b>Materiell</b>	<b>Antall</b>
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 106.1 Smalere veg (ved innsnevring begge sider) (montert på annen skiltstolpe)	2
Skilt 106.2 Smalere veg (ved innsnevring på høyre side)	2
Skilt 106.3 Smalere veg (ved innsnevring på venstre side)	2
Skilt 808.712 Asfaltarbeid	2
Skilt 808.714 Kabelarbeid	2
Skilt 808.715 Grøfterensk	2
Skilt 808.716 Vegmerking	2
Skilt 808.719 Kontroll	2
Skilt 808.720 Oppmåling	2
Skilt 808.725 Kantslått	2
Skilt 808.726 Brøytestikk	2
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	6
Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.70 Fartsgrense (70km/t) inkl stolpe og fundament	4
Oppheving av midlertidig fartsgrense: <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (70km/t)	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 362.90 Fartsgrense (90 km/t)	2
Skilt 906H/V Hindermarkering inkl fundament (tosidig)	20
Signal 1098 Gult blinksignal	3
Skilt 940 Kjegler	5
Skilt 802 Avstand (200 m) montert på forvarsel 362.50	2

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i neste avsnitt, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

### ***1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett***

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane. Skissen er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, Vedlegg 3 eksempel 2.10 Kortvarig arbeid på/ved veg*.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varsling- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

