

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8123 Kortvarig arbeid stengt veg

Innhold

1	Kortvarig arbeid stengt veg	1
1.1	Materielliste	1
1.2	Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 Kortvarig arbeid stengt veg

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 930 Sperremarkering inkl stativ	6
Skilt 808 702 Ulykke	2
Skilt 808.713 Anleggstrafikk	2
Skilt 808.714 Kabelarbeid	2
Skilt 808.721 Sprengning	2
Skilt 808.728 Registrering	2
Skilt 808.730 Trefelling	2
Skilt 808.740 Fjellsikring	2
Skilt 808.743 Oljesøl	2
Skilt 808.799 «Annen tekst godkjent av skiltmyndigheten»	2
Signal 1098 Gult blinksignal	2

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for kortvarig arbeid med stengt veg. Skissen er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, Vedlegg 3 eksempel 5.06 Kortvarig vegstegning i forbindelse med arbeid*.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

